

Białystok, 22 lutego 2018 r.

ZDM-X.271.34.2017.WK

## Biuletyn Informacji Publicznej

dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na:

### **„Budowa i przebudowa ulicy Klepackiej w Białymstoku na odcinku od Alei Niepodległości do granic miasta wraz z infrastrukturą drogową”**

#### **Odpowiedzi na pytania cz.3**

Działając na podstawie art. 38 ust. 2 i 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 1579 ze zm.), Zamawiający w odpowiedzi na wniesione przez Wykonawców pytania udziela odpowiedzi jn:

#### **1.Pytanie**

Dot. kanalizacji sanitarnej. Zg. z wyjaśnieniami Zamawiającego z dnia 13.02.2018r odcinek od K1 do K5 dn 300 dł. 178,3m jest poza zakresem opracowania. Proszę o podanie właściwej długości rur dn 300 do ułożenia rozkopem oraz o ewentualną korektę przedmiaru robót.

#### **Odpowiedź:**

Długość odcinka DN300 mm z rur kamionki glazurowanej kanalizacji sanitarnej wykonanej w wykopie otwartym wynosi 460m. Zamawiający zamieszcza skorygowany przedmiar robót.

#### **2.Pytanie**

W związku z niejednoznaczną odpowiedzią udzieloną przez Zamawiającego na pytania nr 42 z dnia 13.02.2018r. tj.: „Należy przyjąć do wyceny 153 mb barier plus odcinki początkowe i końcowe ( w zależności od producenta) o długości min. 12 m” prosimy o podanie, jaką ilość należy wstawić w pozycji 58 kosztorysu, czy 153 m czy też inną ilość.

#### **Odpowiedź:**

Odcinki barier które należy wycenić, zgodnie z odpowiedzią na pytanie 42 z dnia 13.02.2018r. to 153m plus odcinki początkowe i końcowe min.12m; łącznie min. 177 m ( w zależności od producenta).

#### **3.Pytanie**

Wykonawca zwraca się z zapytaniem, czy Zamawiający dopuszcza oraz czy będzie możliwość wykonania ( w terenie) zbiornika retencyjnego o innych wymiarach zewnętrznych pojedynczego zbiornika przy zachowaniu pojemności użytkowej ok. 500 m<sup>3</sup>.

- szerokość zewnętrzna: 6000 mm
- wysokość zewnętrzna: 3550 mm
- długość całkowita: 26750 mm

Łączna szerokość zewnętrzna dwóch zbiorników wraz z rurami przelotowymi: 13000 mm.

**Odpowiedź:**

Wykonać zgodnie z dokumentacją projektową.

**4.Pytanie**

*Branża mostowa, branża drogowa:*

Czy, z uwagi na przewidywaną znaczną ilość wody pochodzącej z wykopów zwłaszcza pod obiekty branży mostowej, Zamawiający zapewni nieodpłatny zrzut wody pochodzącej z wykopów do kanalizacji deszczowej miejskiej? Ewentualnie prosimy o podanie kosztu wykonania takiego zrzutu.

**Odpowiedź:**

Zamawiający informuje, że zrzut wody pochodzącej z wykopów do miejskiej kanalizacji deszczowej jest nieodpłatny. Przed zrzutem wód do istniejącej kanalizacji deszczowej bądź odbiorników naturalnych (rowy, cieki, rzeki) wymagane jest (po uprzednim uzyskaniu przez Wykonawcę zgody w Departamencie Gospodarki Komunalnej Urzędu Miejskiego w Białymstoku) podczyszczenie wód w osadnikach. Po zakończeniu zrzutu wód wymagane jest dokonanie zgłoszenia w ww. Departamencie celem dokonania przeglądu sieci i zlecenia ewentualnego oczyszczenia zamulonego odcinka kanalizacji na koszt i staraniem Wykonawcy.

**5.Pytanie**

*Załącznik nr 1A do SIWZ, kosztorysy ofertowe branży drogowej:*

Prosimy o określenie w którym miejscu należy wycenić zaprojektowanie, wdrożenie i utrzymanie tymczasowej organizacji ruchu. Pozycje dotyczące ww. robót zostały zawarte zarówno w zestawieniu kosztów zadania (w pkt. 24 „- wykonanie, uzgodnienie i wdrożenie projektu czasowej organizacji ruchu”) jak i kosztorysach branży drogowej (pkt 57 „Wykonanie tymczasowej organizacji ruchu” w KO dotyczącym zakresu od Al. Niepodległości do ul. Barszczańskiej oraz pkt 1 d.1 „CZASOWA ORGANIZACJA RUCHU – wykonanie oznakowania pionowego i poziomego dla poszczególnych etapów oraz wykonanie czasowych przejazdów” w KO dotyczącym zakresu od ul. Barszczańskiej do granic miasta). Prosimy o wyjaśnienie.

**Odpowiedź:**

Zamawiający skorygował załącznik nr 1A do SIWZ poprzez usunięcie z poz. 24 kosztów dotyczących „wykonania, uzgodnienia i wdrożenia projektu czasowej organizacji ruchu”. Koszty dotyczące ww. zakresu należy ująć w kosztorysie branży drogowej w poz. 57 „Wykonanie tymczasowej organizacji ruchu” dotyczy odcinka od Alei Niepodległości do ul. Barszczańskiej oraz w kosztorysie – droga rowerowa i ciąg pieszo-rowerowy wzdłuż ul. Klepackiej (odcinek od ul. Barszczańskiej do granic miasta) w poz. 1 d.1 „CZASOWA ORGANIZACJA RUCHU – wykonanie oznakowania pionowego i poziomego dla poszczególnych etapów oraz wykonanie czasowych przejazdów”.

Jednocześnie Zamawiający informuje, że wprowadza zmiany w projekcie umowy w następującym zakresie:



**§ 9 ust. 1 pkt 2) lit.a projektu umowy otrzymuje brzmienie:**

„§ 9.1.2)a) wystawiona zostanie po wykonaniu wszystkich prac objętych umową i złożeniu przez Wykonawcę oświadczenia, iż rozliczył wszystkie prace i jest to faktura ostateczna”

**§ 10 ust. 6 projektu umowy otrzymuje brzmienie:**

„§10.6 Wykonawca ma prawo do wystawienia faktury końcowej po podpisaniu przez strony protokołu odbioru końcowego zgodnie z jego ustaleniami.”

**§ 13 ust. 8 pkt 2) projektu umowy otrzymuje brzmienie:**

„§ 13. 8.2) postanowień o potrącaniu z wynagrodzenia Podwykonawcy kaucji gwarancyjnej, kar umownych oraz postanowień o zatrzymaniu wynagrodzenia Podwykonawcy na poczet kaucji gwarancyjnej.”

**§ 19 ust. 5 projektu umowy otrzymuje brzmienie:**

§ 19. 5 Wraz z wnioskiem o udzielenie zaliczki na roboty budowlane Wykonawca wniesie Zamawiającemu zabezpieczenie na udzieloną zaliczkę, w wysokości odpowiadającej kwocie wskazanej we wniosku w formie gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej z terminem ważności 30 dni po planowanym terminie realizacji zaliczkowanych robót budowlanych. W przypadku przedłużenia terminu realizacji zaliczkowanych robót Wykonawca zobowiązany jest do przedłużenia terminu ważności gwarancji aż do zwrotu zaliczki. Jeżeli Wykonawca nie przedłuży ważności zabezpieczenia zaliczki najpóźniej na 20 dni przed upływem ważności zabezpieczenia, to wówczas Zamawiający jest uprawniony do dokonania wypłaty kwot z zabezpieczenia zaliczki (gwarancja musi zawierać stosowną klauzulę zabezpieczającą tą okoliczność). Uzyskana kwota stanowi zmianę formy zabezpieczenia zaliczki na pieniężną.

ZASTĘPCA PREZYDENTA MIASTA

*Adam P.*  
Adam P.