

ZASTĘPCA PREZYDENTA MIASTA
BIALEGOSTOKU
ul. Słonimska 1, 15-950 Białystok

wg rozdzielnika

(2)

DIN-II.271.8.2017

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na termomodernizację Przedszkola Samorządowego Nr 44 w Białymstoku, ul. Antoniukowska 9 wraz z robotami towarzyszącymi i zagospodarowaniem terenu.

Działając, na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 ze zm.), zwana dalej ustawą Pzp, w związku z wniesionymi zapytaniami dotyczącymi treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, Zamawiający wyjaśnia:

Lp.	Pytanie	Odpowiedź
16.	Montaż ogrodzenia na podmurówce systemowej czyli prefabrykowanej? Opcjonalnie montaż ceowników do słupa - to również dotyczy podmurówki prefabrykowanej. W ceowniki wkłada się podmurówkę systemową. Czyli podmurówka powinna być systemowa czy wylewana?	Doprecyzowanie odpowiedzi z dnia 27 marca 2017 r., opublikowanej 28 marca 2017 r. na stronie internetowej Zamawiającego: proszę przyjąć do wyceny wykonanie nowego cokołu ogrodzenia jako nadlewki betonowej 0,2 x 0,3 m; zbrojenie poziome dwa pręty Ø 10 żebrowane, pionowe co 40 cm – nawiercić w starym fundamencie na głębokość 120 mm i zabić pręty Ø 10 żebrowane.
17.	Prosimy o sprecyzowanie kolorów płyt włóknocementowych elewacyjnych wg gamy RAL lub NCS. Określone kolory nie są precyzyjne, projektowane płyty określone są w projekcie jako barwione w masie. Czy Zamawiający dopuszcza malowanie płyt powierzchniowo + malowanie krawędzi? Prosimy o podanie sposobu montażu (na klej, nity, wkręty?) Jaki jest rodzaj podkonstrukcji do montażu płyt? Grubość płyty podana w projekcie to 8 cm. W rzeczywistości jest to 8 mm.	Patrz odpowiedź na pyt. 12 zamieszczona w dniu 28 marca 2017 r. na stronie internetowej Zamawiającego.
18.	Czy Zamawiający dopuszcza zmianę otworu dla drzwi D5 bądź zmianę wymiaru skrzydeł? Skrzydło 120 cm jest niedostępne na rynku.	Dla drzwi D5 otwór o szerokości 145 cm. Zamawiający dopuszcza zmianę szerokości skrzydeł drzwi z zastrzeżeniem, że jedno skrzydło musi mieć szerokość min. 90 cm.

19.	W kosztorysie na Termomodernizacje występują rozbieżności pomiędzy plikiem .ath oraz .pdf. Dodatkowo plik .ath kończy się na pozycji nr 68, natomiast .pdf na pozycji nr 84. Prosimy o zamieszczenie odpowiednich pozycji w pliku .ath	W załączeniu skorygowany przedmiar branży budowlanej – termomodernizacji w formacie .ath.
20.	W przedmiarach występują pozycje nr 16, 17, 18 dotyczące pielęgnacji drzew i krzewów. Czy jest to pielęgnacja związana z zasadzeniem nowych roślin czy też należy wycenić pielęgnację zasadzonych roślin na okres kilku lat?	W ofercie należy wycenić pielęgnację zasadzonych drzew i krzewów przez minimum 3 lata od nasadzeń, do zakończenia procedury objętej decyzją z dnia 24 stycznia 2017 r., znak PKPK-S-V/259/2016 Parku Krajobrazowego Puszczy Knyszyńskiej zezwalającej na usunięcie drzew i krzewów rosnących na terenie nieruchomości o nr geod. 445/1, obręb 3 – Antoniuk miasta Białystok przy ulicy Antoniukowskiej.

Jednocześnie, działając na podst. art. 38 ust. 4 ustawy Pzp, Zamawiający zmienia treści SIWZ poprzez zamieszczenie na stronie internetowej zaktualizowanych przedmiarów branży elektrycznej: przedmiar robót instalacje elektryczne (należy wycenić tylko zakres I etapu) i przedmiar robót instalacje elektryczne wymiana opraw oświetleniowych.

Dokonane wyjaśnienia i zmiany SIWZ wiążą wykonawców z chwilą zamieszczenia na stronie internetowej Zamawiającego.

ZASTĘPCA PREZYDENTA MIASTA

Adam Poliški
Adam Poliški