

DIN-III.271.12.2017

wg rozdzielnika

Działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2015 r. poz. 2164 ze zm.), w związku z wniesionymi zapytaniami dotyczącymi treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na: **Rozbudowę Szkoły Podstawowej Nr 51 w Białymstoku**, Zamawiający wyjaśnia:

Lp.	Pytanie	Odpowiedź
250	Zgodnie z opisem technicznym do projektu architektury str. 9 należy wykonać – „ŚCIANY KONSTRUKCYJNE NADZIEMIA” Szczytowe ściany Sali gimnastycznej – cegła klinkierowa. Prosimy o wyjaśnienie czy powyższy zakres prac należy ująć w ofercie. Jeżeli tak to prosimy o uzupełnienie formularza kosztorysu ofertowego- branża budowlana _cz. SPORTOWA.	W załączeniu Zamawiający zamieszcza zaktualizowany przedmiar i formularz kosztorysu ofertowego
251	Zgodnie z opisem technicznym do projektu architektury str. 9 – „ŚCIANY KOMINOWE” Kominy powyżej połaci dachowej murowane z cegły klinkierowej. Natomiast w formularzu kosztorysu ofertowego- branża budowlana _cz. SPORTOWA, poz. nr 67 i nr 68 oraz formularzu kosztorysu ofertowego- branża budowlana KO_BUD_BCE_SZKOŁA_cz. Dydaktyczna w poz. nr. 122 i 123 jest „wyprawa elewacyjna z tynku mineralnego). Prosimy o wyjaśnienie rozbieżności.	Zamawiający wyjaśnia, iż należy przyjąć wykończenie tynkiem silikonowym. W załączeniu Zamawiający zamieszcza zaktualizowany przedmiar i formularz kosztorysu ofertowego
252	Według przedmiaru robót budowlanych budynku F łączna ilość fundamentów z bloczków betonowych do wykonania to 248,01mb. Równocześnie przedmiar uwzględnia wykonanie izolacji przeciwwilgociowej pionowej jedynie na 144,81mb fundamentów. Prosimy o skorygowanie przedmiaru	Zamawiający wyjaśnia, iż właściwa ilość to 144,81mb bowiem będą izolowane tylko ławy i ściany zewnętrzne.
253	Czy należy w wycenie uwzględnić wyposażenie sportowe boiska zewnętrznego oraz hali gimnastycznej, sali wielofunkcyjnej oraz siłowni? Jeżeli tak, to proszę o dołączenie szczegółowej specyfikacji wyposażenia, aby można było rzetelnie oszacować koszt tych elementów.	W załączeniu Zamawiający zamieszcza usprzętowanie boiska zewnętrznego. (zestawienie usprzętowanie hali gimnastycznej, sali wielofunkcyjnej oraz siłowni, zamieszczone we wcześniejszych odp.) W załączeniu Zamawiający zamieszcza zaktualizowany przedmiar i formularz kosztorysu ofertowego zagospodarowania

254	Proszę o informacje czy należy wyceniać wyposażenie w łazienkach typu uchwyty dla niepełnosprawnych lustra itp., jeżeli tak to proszę o specyfikację powyższych materiałów	W załączeniu Zamawiający zamieszcza specyfikację wyposażenia łazienek dla niepełnosprawnych W załączeniu Zamawiający zamieszcza zaktualizowany przedmiar i formularz kosztorysu ofertowego
255	W przedmiarach nie występuje krata rolowana. Prosimy o uzupełnienie przedmiaru.	W załączeniu Zamawiający zamieszcza zaktualizowany przedmiar i formularz kosztorysu ofertowego
256	W przedmiarach nie występują daszki szklane. Prosimy o uzupełnienie przedmiaru	W załączeniu Zamawiający zamieszcza zaktualizowany przedmiar i formularz kosztorysu ofertowego
257	W przedmiarach nie występuje wyposażenie łazienek niepełnosprawnych. Prosimy o uzupełnienie przedmiaru.	Zgodnie z odpowiedzią na pytanie 254
258	W przedmiarach nie występują klamry do wyłazu dachowego. Prosimy o uzupełnienie przedmiaru	Zamawiający wyjaśnia, iż z uwagi na fakt, że klapy dymowe należy wykonać bez funkcji wyłazu, dostęp na dach zapewniony ma być poprzez okna wyłazowe pomiędzy segmentami. Klamr wewnątrz budynku nie należy ujmować. Należy pamiętać o drabinkach dachowych zgodnie z załączonym rysunkiem. W załączeniu Zamawiający zamieszcza zaktualizowany przedmiar i formularz kosztorysu ofertowego
259	Prosimy o dokładne określenie ilości balustrad zewnętrznych, wewnętrznych, przyokiennych oraz określenie materiału z jakie należy je wykonać. Podanie jednostki obmiaru jako 1 kpl, powoduje iż każdy z oferentów może przyjąć inną ilość balustrad, a to spowoduje, że oferty nie będą porównywalne	Zamawiający wyjaśnia, iż w dokumentacji projektowej zostały określone gabaryty i ilość balustrad. Balustrady należy wykonać ze stali ocynkowanej ogniowo malowanej proszkowo w kolorze RAL 9006 W załączeniu Zamawiający zamieszcza zaktualizowany przedmiar i formularz kosztorysu ofertowego
260	Prosimy o informację, czy w ofercie należy uwzględnić jakieś wyposażenie sali sportowej, boisk, siłowni? Jeśli tak to prosimy o podanie parametrów, określenie ilości oraz uzupełnienie przedmiaru.	Zgodnie z odpowiedzią na pytanie 253
261	Proszę o wyjaśnienie kwestii uchwytów dla niepełnosprawnych. W którym przedmiarze powinny zostać wycenione i w jakiej ilości?	Zgodnie z odpowiedzią na pytanie 254
262	W formularzu kosztorysu ofertowego- branża budowlana, należy wycenić „izolacje przeciwwilgociowe ław i stóp fundamentowych z papy zgrzewalnej- 1 warstwa”, natomiast wg. opisu technicznego izolacja pozioma – 2 x papa termozgrzewalna. Prosimy o wyjaśnienie rozbieżności	Zamawiający wyjaśnia, iż należy przyjąć izolację przeciwwilgociową ław i stóp fundamentowych z papy zgrzewalnej- 1 warstwę,

263	Przedmiar robót budowlanych nie zawiera pozycji dotyczącej wykonania izolacji pomieszczeń mokrych – folii w płynie. Prosimy o uzupełnienie przedmiaru.	W załączeniu Zamawiający zamieszcza uzupełniony przedmiar i formularz kosztorysu ofertowego
264	Przedmiar robót budowlanych nie zawiera pozycji dotyczącej wykonania okładzin ścian z płytek. Prosimy o uzupełnienie przedmiaru.	W załączeniu Zamawiający zamieszcza uzupełniony przedmiar i formularz kosztorysu ofertowego
265	Przedmiar robót budowlanych nie zawiera pozycji dotyczącej wykonania blatów w łazienkach. Prosimy o uzupełnienie przedmiaru	W załączeniu Zamawiający zamieszcza zaktualizowane przedmiary i formularze kosztorysów ofertowych oraz zestawienie blatów
266	Liczba pomp w przedmiarze wynosi 4, zaś na rysunku 5, proszę o doprecyzowanie ilości.	Zamawiający wyjaśnia, iż brakujące elementy w przedmiarze zostały uwzględnione odrębnym działem przedmiaru i formularza KO :Uzupełnienie instalacji ct. w wentylatorni (cz. F)
267	W formularzach kosztorysu ofertowanego nie uwzględniono wyposażenia sanitariatów dla osób niepełnosprawnych opisanego w projekcie architektury rys. 28A. Czy powyższy zakres prac należy ująć w ofercie jeśli tak to prosimy o uzupełnienie.	Zgodnie z odpowiedzią na pytanie 254
268	Według dokumentacji projektowej opis techniczny – izolacje termiczne posadzki na gruncie – 10 cm polistyren ekstrudowany, natomiast w formularzach kosztorysu ofertowego branży budowlanej poz. 136 (szkoła) i poz. 77 (sala) są z płyt styropianowych EPS100 gr. 10 cm. Prosimy o wyjaśnienie rozbieżności i ewentualna korektę formularzy ofertowych.	W załączeniu Zamawiający zamieszcza zaktualizowany przedmiar i formularz kosztorysu ofertowego
269	Prosimy o wyjaśnienie czy w ofercie należy wycenić blaty z konglomeratu w kolorze POLARE gr. 3 cm – blaty na wspornikach ze stali ocynkowanej w sanitariatach, zgodnie z opisem technicznym str. 19. Jeżeli tak to proszę o uzupełnienie formularzy kosztorysu ofertowego.	Zgodnie z odpowiedzią na pyt 265
270	Zgodnie z rysunkiem „Rzut poziomym -2,84 – inst.c.o. i c.t.” rury na sali gimnastycznej prowadzone są w kanale podpodłogowym. W formularzach kosztorysu ofertowego i dokumentacji projektowej branży budowlanej brak jest natomiast jakichkolwiek danych na ten temat. Prosimy o wyjaśnienie tych różnic i ewentualną korektę formularzy.	W załączeniu Zamawiający załącza popr. RYS.1. INST. C.O., oraz zamieszcza zaktualizowany przedmiar i formularz kosztorysu ofertowego (branża budowlana). Jednocześnie Zamawiający zamieszcza zaktualizowany przedmiar i formularz kosztorysu ofertowego na c.o. w budynku BCE (dot. poz. 120)
271	Z czego należy wykonać rury inst.c.o. prowadzone w sali gimnastycznej? Czy mają być to rury stalowe czarne czy rury wielowarstwowe z wkładką	Zamawiający wyjaśnia, iż rury c.o. prowadzone w Sali gimnastycznej mają być stalowe, ilości zgodne z przedmiarem.

	aluminiową? Jeżeli rury wielowarstwowe to np. na rysunkach widoczne są rury średnicy 40x3,5, 32x3,0, natomiast w formularzach kosztorysu ofertowego „Instalacja c.o. i c.t – Segment F” brak jest pozycji dotyczących tych rur. W związku z tym prosimy o potwierdzenie ilości lub poprawę ilości w poz.1-12 formularzu kosztorysu ofertowego „Instalacja c.o. i c.t – Segment F”. Prosimy również o potwierdzenie ilości rur stalowych oraz z tworzyw sztucznych w poz.1-8 „Instalacja c.o. i c.t – Segment B,C,E”.	W załączeniu Zamawiający załącza popr. RYS.1. INST. C.O.,
272	Płyty kanałowe zwykłe „S” występują do długości 7,20 m, więc płyty o wym. 9,70 x1,50m muszą być sprężone. Proszę o odpowiedź.	Zamawiający potwierdza, płyty o wym. 9,70 x1,50m muszą być sprężone. W załączeniu Zamawiający zamieszcza zaktualizowany przedmiar i formularz kosztorysu ofertowego
273	W przedmiarze BUD F brakuje wykończenia podłóg w Sali wielofunkcyjnej oraz siłowni. Proszę o wyjaśnienie.	Zamawiający wyjaśnia, iż przedmiary zawierają wykończenie podłóg.
274	Brak w przedmiarze od Zamawiającego pozycji na okładziny z płytek ceramicznych w łazienkach, WC (ilość 1 232,09 m2).	W załączeniu Zamawiający zamieszcza zaktualizowany przedmiar i formularz kosztorysu ofertowego
275	Brak w przedmiarze od Zamawiającego pozycji na ścianki z bloczków betonowych bud. C w ilości 499,33m2 (na ławach oraz jako ściany zewnętrzne w piwnicy).	W załączeniu Zamawiający zamieszcza zaktualizowany przedmiar i formularz kosztorysu ofertowego
276	Wg przedmiaru od Zamawiającego w poz. nr 115 są 2 klapy, natomiast wg dokumentacji powinny być 3. Brak również w przedmiarze poz. na klamry wyłazowe bądź drabinę wyłazową.	Zamawiający w załączeniu zamieszcza detal drabinki dachowej a także zaktualizowany przedmiar i formularz kosztorysu ofertowego
277	Brak szczegółowego opisu warstw i materiałów ścian, stropów oraz detali ścian attyk	W załączeniu Zamawiający zamieszcza opis warstw a także detal attyk
278	Brak pozycji w przedmiarze w budynku C na izolację poziome i pionowe fundamentów.	W załączeniu Zamawiający zamieszcza uzupełniony przedmiar i formularz kosztorysu ofertowego
279	Wg przedmiaru od Zamawiającego w poz. 46 ścian zew. gr.38cm jest 110,24 m2, natomiast wg dokumentacji powinno być 152,90 m2	W załączeniu Zamawiający zamieszcza uzupełniony przedmiar i formularz kosztorysu ofertowego
280	Wg przedmiaru od Zamawiającego w poz. 99 sufitów modułowych jest 348,74 m2, natomiast wg dokumentacji powinno być 480,96 m2	W załączeniu Zamawiający zamieszcza uzupełniony przedmiar i formularz kosztorysu ofertowego
281	W przedmiarze BUD F w poz. 57 występuje izolacja cieplna z wełny mineralnej, natomiast wg dokumentacji projektowej ma być izolacja	Zamawiający wyjaśnia, iż należy zastosować izolację cieplną z wełny mineralnej.

	termiczna z ekstrudowanego polistyrenu gr.24 cm. Proszę o wyjaśnienie.	
282	Jaki jest wymagany parametr g dla konstrukcji? (dot. stolarki aluminiowej)	Zamawiający wyjaśnia, iż przyjęta wartość parametru g to: 0,35-0,75.
283	W przedmiarze robót budowlanych budynku F w pozycji 47, podczas obliczania powierzchni otworów, przyjęto 24szt okna O27 i 4szt okna O28. Według zestawienia stolarki i rzutów, okien tych występuje odpowiednio: 12szt i 2szt. Prosimy o poprawienie przedmiaru.	Zamawiający wyjaśnia, iż do obliczania otworów powierzchni należy przyjąć wartość 12 szt okien O27 oraz 2 szt. okien O28
284	Zgodnie z opisem technicznym architektury w warstwie stropodachu należy przyjąć 24cm wełny mineralnej. Natomiast według warstw na rysunkach zawierające przekroje w warstwie stropodachu występuje 30cm wełny mineralnej. Prosimy o informację którą ilość wełny mineralnej należy uwzględnić w ofercie.	Zamawiający wyjaśnia, iż należy przyjąć 30 cm wełny mineralnej w warstwie stropodachu
285	Według opisu technicznego izolację termiczną ścian nadziemna stanowi wełna mineralna. W przedmiarze robót budowlanych uwzględniono natomiast styropian. Prosimy o poprawienie przedmiaru.	W załączeniu Zamawiający zamieszcza zaktualizowany przedmiar i formularz kosztorysu ofertowego
286	Według przedmiaru robót budowlanych budynków B,C, E należy wykonać jeden daszek nad wejściem do budynku. Według dokumentacji projektowej daszków tych jest więcej. Prosimy o poprawienie przedmiaru	W załączeniu Zamawiający zamieszcza zaktualizowany przedmiar i formularz kosztorysu ofertowego
287	W zaktualizowanym przedmiarze robót budowlanych budynku B, C, E w poz. 180 uwzględniono wykonanie izolacji posadzek z dwóch warstw papy. Jednocześnie w pozycji 134 pozostawiono wykonanie izolacji z folii. Prosimy o poprawienie przedmiaru	W załączeniu Zamawiający zamieszcza zaktualizowany przedmiar i formularz kosztorysu ofertowego
288	W zaktualizowanym przedmiarze robót budowlanych budynku B, C, E w pozycji 181 uwzględniono wykonanie ścianek aluminiowych o odporności ogniowej. Jednocześnie w pozycji 133 pozostawiono wykonanie tych ścianek bez odporności ogniowej. Prosimy o poprawienie przedmiaru.	W załączeniu Zamawiający zamieszcza zaktualizowany przedmiar i formularz kosztorysu ofertowego
289	Zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 30 w pozycjach 15 i 17 ilość posadzek na gruncie wynosi łącznie 1151,80mkw. Natomiast w pozycji 75 obmiar wynosi 1045,34mkw. Prosimy o poprawienie przedmiaru w pozycji 75.	W załączeniu Zamawiający zamieszcza zaktualizowany przedmiar i formularz kosztorysu ofertowego
290	Zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 19 w zaktualizowanym przedmiarze uwzględniono wykonanie dachu nad salą gimnastyczną. Niestety w żadnej pozycji nie uwzględniono wykonania warstwy paroizolacji. Prosimy o uzupełnienie	W załączeniu Zamawiający zamieszcza zaktualizowany przedmiar i formularz kosztorysu ofertowego

	przedmiaru	
291	Zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 62 w zaktualizowanym przedmiarze uwzględniono izolację termiczną ścian z wełny. W zamieszczonym przedmiarze dotyczącym budynków B, C, E uwzględniono powyższą zmianę, niestety w budynku F w dalszym ciągu występuje styropian. Prosimy o poprawienie przedmiaru	W załączeniu Zamawiający zamieszcza zaktualizowany przedmiar i formularz kosztorysu ofertowego
292	Zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 63 w zaktualizowanym przedmiarze uwzględniono wykonanie ścianek działowych z cegieł ceramicznych dziurawek. W zamieszczonym przedmiarze dotyczącym budynków B, C, E uwzględniono powyższą zmianę, niestety w budynku F w dalszym ciągu występują cegły wapienno - piaskowe. Prosimy o poprawienie przedmiaru	W załączeniu Zamawiający zamieszcza zaktualizowany przedmiar i formularz kosztorysu ofertowego
293	Zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 27 w zaktualizowanym przedmiarze poprawiono ilość konstrukcji stalowej w budynku F. Niestety w pozycji 54 przedmiaru nie dokonano żadnej zmiany – ilość w dalszym ciągu jest niezgodna z ilością wynikającą z projektu. Prosimy o poprawienie przedmiaru.	W załączeniu Zamawiający zamieszcza zaktualizowany przedmiar i formularz kosztorysu ofertowego
294	Zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 80 w zaktualizowanym przedmiarze dodano pozycję dotyczącą wykonania okładziny z płytek ceramicznych na ścianach. W zamieszczonym przedmiarze pozycja taka nie występuje. Prosimy o uzupełnienie przedmiaru	W załączeniu Zamawiający zamieszcza zaktualizowany przedmiar i formularz kosztorysu ofertowego
295	W zaktualizowanym przedmiarze robót budowlanych budynku F w poz. 116 uwzględniono wykonanie izolacji posadzek z dwóch warstw papy. Jednocześnie w pozycji 75 pozostawiono wykonanie izolacji z folii. Prosimy o poprawienie przedmiaru.	W załączeniu Zamawiający zamieszcza zaktualizowany przedmiar i formularz kosztorysu ofertowego 287
296	Poz. 27 przedmiaru dotyczącego zewnętrznej kanalizacji deszczowej mówi o odwodnieniu liniowym którego ma być 67,2 m: - jaka ma być głębokość korytka odwodnienia liniowego z jakiego materiału mają zostać wykonane krawędzie koryt? w jakiej klasy obciążenia mają zostać wykonane odwodnienia liniowe?	Zamawiający wyjaśnia, iż odwodnienie liniowe ma być z rusztem kratowym, poliamidowym kl. B125 wysokość odwodnienia 200mm,
297	Przedmiary instalacji wodociągowych zawierają pozycje dotyczące rur wielowarstwowych o średnicy 63 x 4,5 oraz 75 x 5,0 proszę o weryfikację	W dniu 21.06.2017 Zamawiający zamieścił zaktualizowane przedmiary i formularze KO

	pozycji przedmiarowych dotyczących rur bądź wskazanie miejsca wbudowania tego materiału.	
298	Pytanie 104 dotyczyło wyzerowania pozycji 155, natomiast w przedmiarze wyzerowano pozycję 187.	W załączeniu Zamawiający zamieszcza zaktualizowany przedmiar i formularz kosztorysu ofertowego
299	Pytanie 107, 108 - dział 5.1 nie został poprawiony (poprawiono tylko dział 6.3).	W załączeniu Zamawiający zamieszcza zaktualizowany przedmiar i formularz kosztorysu ofertowego
300	Pytanie 130, 131 - przedmiary nie zostały uzupełnione.	Zamawiający wyjaśnia, iż w przedmiarach są ujęte właściwe ilości
301	Budynek F poz. 102 powinno być 485,22	W załączeniu Zamawiający zamieszcza zaktualizowany przedmiar i formularz kosztorysu ofertowego
302	Budynek F za mało sufitów - jest 46,27mkw sufitu tynkowanego (poz. 86, 97, 107), 90,21mkw zabudowy GK (poz.98) i 348,74mkw sufitu podwieszanego (poz. 99). Razem daje to 485,22mkw.	Zgodnie z odpowiedzią na pytanie 301
303	Powierzchnia budynku 1466,45mkw w tym powierzchnia sali gimnastycznej 793,69mkw. Brakuje 187,54mkw czyli pomieszczenia sali wielofunkcyjnej i siłowni.	Zamawiający wyjaśnia, iż załączony przedmiar i formularz KO zawierają właściwe ilości.
304	Dot. budynku BCE. Prosimy o wyjaśnienie co należy wycenić w pozycji 184 „Kraty stałe prętowe” (o jakie elementy chodzi)?	Zamawiający wyjaśnia iż pozycja dotyczy krat na studzienkach okiennych
305	Czy w ofercie należy wycenić boksy szatniowe rys. 59A projekt architektury, jeżeli tak to proszę o uzupełnienie przedmiarów o brakującą pozycję.	Zamawiający wyjaśnia, iż przedmiar robót i formularz KO został uzupełniony o przegrody szatniowe.
306	Czy w ofercie należy wycenić kraty w studzienkach przyokiennych rys. 47A projekt architektury ,jeżeli tak to proszę o uzupełnienie przedmiarów o brakującą pozycję.,	Zgodnie z odpowiedzią na pytanie 304
307	Czy kraty w studzienkach przyokiennych rys. 47A projekt architektury, należy wykonać ze stali kwasoodpornej, czy ze stali czarnej malowanej proszkowo.	Zamawiający wyjaśnia, iż kraty należy wykonać ze stali ocynkowanej ogniowo malowanej proszkowo.
308	Dot. odpowiedzi na pytanie nr. 104. Proszę o zmianę ilość w poz. nr 155 na 0 szt., natomiast w poz. 187 zmianę ilości (rys. 49 A) na: - segment B $2,20 \times 1,45 \times 1 = 3,19 \text{ m}^2$ - segment C $2,52 \times 1,45 \times 1 = 3,65 \text{ m}^2$ - segment E $2,42 \times 1,45 \times 1 = 3,51 \text{ m}^2$ Razem =10,35 m2	W załączeniu Zamawiający zamieszcza zaktualizowany przedmiar i formularz kosztorysu ofertowego

309	Dot. odpowiedzi na pytanie nr. 104. Proszę o dodatnie do przedmiaru budynek F (rys. 49 A) „Daszki szklane” $3,20 \times 1,45 \times 1 = 4,64 \text{ m}^2$	W załączeniu Zamawiający zamieszcza zaktualizowany przedmiar i formularz kosztorysu ofertowego
310	Dot. budynku BCE. Prosimy o zmianę jednostki w poz. nr 186 na m2. Błędnie wstawiono m, zamiast m2. Przy rozliczeniu kosztorysowym jednostka miary ma znaczący wpływ na cenę jednostkową.	W załączeniu Zamawiający zamieszcza zaktualizowany przedmiar i formularz kosztorysu ofertowego
311	Dot. budynku BCE. Prosimy o podanie parametrów podłogi sportowej którą należy wykonać w segmencie C w pom. Nr 0/14 „Pomieszczenie pomocnicze”. W opisie technicznym pominięto ww. pomieszczenie.	Zamawiający wyjaśnia, iż Podłogę sportową w pomieszczeniu pomocniczym należy wykonać o takich samych parametrach jak w siłowni i sali wielofunkcyjnej.
312	Dot. budynku BCE. W związku z rozliczeniem kosztorysowym prosimy o zwrócenie uwagi, iż w dokumentacji projektowej występuje kilka rodzajów balustrad o różnych cenach jednostkowych. Natomiast w kosztorysie ofertowym w budynku BCE wszystkie typy balustrad ujęto w jednej pozycji nr. 183. Prosimy o poprawę lub wyjaśnienie w jaki sposób będą rozliczane balustrady na etapie realizacji.	Zamawiający wyjaśnia, iż w związku z tym że balustrady mają być wykonane ze stali ocynkowanej ogniowo i malowanej proszkowo, cena ich nie będzie się różnić
313	Proszę o zmianę ilość w poz. nr 147 i 156 na 0 kpl., gdyż balustrady należy wycenić w poz. nr 183, ponadto zgodnie z zasadami przedmiarowania balustrady oblicza się w mb a nie „1 kpl”	W załączeniu Zamawiający zamieszcza zaktualizowany przedmiar i formularz kosztorysu ofertowego
314	Dot. budynku BCE. Prosimy o zmianę opisu w poz. 146 , gdyż zgodnie z dokumentacją projektową parapety wewnętrzne należy wykonać z konglomeratu koloru POLARE gr 3 cm., a nie jak opisano w przedmiarze ze skał osadowych gr 6 cm. Proszę również o podanie szerokości parapetów.	W załączeniu Zamawiający zamieszcza zaktualizowany przedmiar i formularz kosztorysu ofertowego
315	Dot. budynku F. Proszę o zmianę ilość w poz. nr 88 na 0 kpl., gdyż balustrady należy wycenić w poz. nr 117, ponadto zgodnie z zasadami przedmiarowania balustrady oblicza się w mb a nie kpl. Ponadto, proszę o podanie prawidłowej ilości balustrad gdyż 2,69 mb to niepoprawna ilość.	W załączeniu Zamawiający zamieszcza zaktualizowany przedmiar i formularz kosztorysu ofertowego
316	Prosimy o uzupełnienie dokumentacji o projekt konstrukcji murów oporowych trybun z rysunku 3Z.	Zamawiający wyjaśnia, iż w dn. 21.06.2017r został zamieszczony projekt konstrukcji murów oporowych

317	Zgodnie z dokumentacją projektową należy wykonać $27 \times 12 = 324$ szt. siedzisk. Natomiast w kosztorysie Zagospodarowanie terenu poz. 37 należy wycenić 324 mb!. Proszę o zmianę jednostki na szt. lub poprawę ilości na 167,04 mb.	W załączeniu Zamawiający zamieszcza zaktualizowany przedmiar i formularz kosztorysu ofertowego
318	Prosimy o uzupełnienie dokumentacji o rysunki prefabrykowanych stopni które należy wycenić w kosztorysie drogi w poz. nr 110. „Prefabrykowane stopnie betonowe na trybunach wys. 15 cm (elementy 1 - metrowe)”	Zamawiający zamieszcza uzupełniony o dodatkowy opis rysunek 5D przedstawiający usytuowanie prefabrykowanych stopni betonowych na trybunach. Zamawiający wyjaśnia, iż podstawę wyliczeń do przedmiaru stanowi plan sytuacyjno-wysokościowy wraz z załączonym rysunkiem przekrojowym
319	W przedmiarach brakuje wykonania boksów szatniowych. Proszę o uzupełnienie przedmiaru lub wskazanie gdzie należy je ująć w wycenie.	Zgodnie z odpowiedzią na pytanie 305
320	Przedmiary robót budowlanych nie uwzględniają obudów z płyt GK przy witrynach. Prosimy o uzupełnienie przedmiarów.	Zamawiający wyjaśnia iż nie przewiduje montażu obudów z płyt GK przy witrynach.
321	Zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 68 w zaktualizowanych przedmiarach uwzględniono izolację termiczną z wełny na kominie. Niestety przedmiarze dotyczącym budynku F w dalszym ciągu występuje styropian gr. 5cm. Prosimy o poprawienie przedmiaru.	Zgodnie z odpowiedzią na pytanie 180
322	W przedmiarach brakuje kraty stalowej osłaniającej drzwi DZ13 (BUD F). Proszę o uzupełnienie przedmiaru lub wskazanie gdzie należy je ująć w wycenie?	W załączeniu Zamawiający zamieszcza zaktualizowany przedmiar i formularz kosztorysu ofertowego (poz. 16,7 BCE)
323	W przedmiarze w poz. 184 (dot. BCE) występują kraty stałe prętowe, czy są to rury stalowe przy klatkach schodowych? Jeśli tak to wg dokumentacji rysunkowej jest ich ok. 60m ² (segment B, C i E).	Zgodnie z odpowiedzią na pytanie 304
324	Na klatkach schodowych występują balustrady pełne i same pochwyty. W związku z tym balustrad na klatkach schodowych w poz. 183 i pochwyty w poz. 208 jest za dużo. (dot. BCE).	Zamawiający wyjaśnia, w przedmiarach są ujęte właściwe ilości

Dokonane wyjaśnienia i zmiana SIWZ wiążą Wykonawców z chwilą zamieszczenia na stronie internetowej Zamawiającego.

ZASTĘPCA PREZYDENTA MIASTA


Adam Polowski

