

**ROZBUDOWA ULICY NARODOWYCH SIŁ ZBROJNYCH Z AL. JANA PAWŁA II W BIAŁYMSTOKU WRAZ Z
INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ - BUDOWA KOLEKTORA DESZCZOWEGO W UL. BACIECZKI**

CZĘŚĆ DROGOWA - ODTWORZENIE NAWIERZCHNI						
KOSZTORYS OFERTOWY						
Nr spec.	Opis	Jedn.	Ilość	Krotność	Cena jedn. z krotnością	Wartość
	<u>Rozbiórka elementów dróg</u>					
D-01.02.04	Rozbiórka nawierzchni z kostki betonowej z pozostawieniem na odkład	m2	652.4	1		
D-01.02.04	Rozebranie krawężników betonowych wraz z ławą z odwozem gruzu na wysypisko i kosztem składowania gruzu na	m	20.5	1		
D-01.02.04	Rozebranie nawierzchni chodników i placów z płyt betonowych	m2	1	1		
	<u>Roboty ziemne</u>					
D.02.01.01	Roboty ziemne (wykopy) wykonywane koparkami z transportem urobku wraz z kosztem składowania ziemi na wysypisku	m3	417.6	1		
D.04.00.00	<u>Ulepszone podłoże</u>					
D.04.05.01	podbudowa pomocnicza z mieszanki związanej spoiwem hydraulicznym - 18cm - KR3	m3	258.36	1		
	<u>Warstwa mrozochronna</u>					
D.04.04.02	warstwa ulepszonego podłoża z mieszanki niezwiązanej lub gruntu niewysadzinowego o CBR>20% i	m3	212.51	1		
	<u>Podbudowy</u>					
D.04.04.02	w-wa podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwiązanej z kruszywem	m2	314.23	1		
D.04.00.00	podsyпка cementowo-piaskowa 1:4 - 3cm	m2	653.4	1		
	<u>Nawierzchnie</u>					
D.08.02.02	kostka betonowa 10x20 - 8cm - szara (materiał do wbudowania wykorzystany z rozbiórki, z wymianą uszkodzonych elementów na nowe)	m2	652.4	1		
D.08.02.02	Płyty betonowe - nawiechnia chodników (materiał do wbudowania wykorzystany z rozbiórki, z wymianą uszkodzonych elementów na nowe)	m2	1	1		
	<u>Krawężniki</u>					
D.08.01.01	Krawężniki betonowe wraz z wykonaniem ław, wystające 20x30-cm, ława betonowa, podsyпка cementowo-piaskowa 3 cm	m	20.5	1		