

wg rozdzielnika

DIN-II.271.53.2017

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na budowę żłobka na osiedlu Bacieczki w Białymstoku

Działając na podstawie art. 38 ust. 2 i 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 ze zm.), zwanej dalej ustawą, w związku z wniesionymi zapytaniami dotyczącymi treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, zamawiający wyjaśnia dokonując jednocześnie odpowiednich zmian w treści SIWZ

Lp.	Pytanie	Odpowiedź
1.	Uprzejmie prosimy o zmniejszenie wymagań dotyczących referencji na wykonane roboty budowlane z 2,5 mln zł. brutto do 2,3 mln zł. brutto.	Zamawiający zmienia warunek udziału w postępowaniu określony w rozdz. V pkt 1 ppkt 3) lit. a) SIWZ na następujący: „wykonanie nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem składania ofert w niniejszym postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej 2 robót budowlanych o wartości min. 2,3 mln zł brutto każda, polegających na budowie i/lub rozbudowie budynku, obejmujących swoim zakresem wykonanie stanu surowego otwartego”.
2.	Proszę o załączenie właściwych rysunków PW-IT-03; PW-IT-07 projektu wykonawczego instalacji teletechnicznej, gdyż w ich miejsce zostały załączone rysunki PW-IE-03; PW-IE-07 instalacji elektrycznej.	W załączeniu właściwe rysunki PW-IT-03 i PW-IT-07 projektu wykonawczego instalacji teletechnicznej.
3.	Przedmiar robót budowlanych poz.80 - okna O3 jest policzonych 26 szt. - w projekcie występuje 6 szt. okien O 3 proszę o korektę przedmiaru.	W poz. 80 przedmiaru robót branży budowlanej należy wycenić 6 szt. okien O3; obmiar 6,48 m ² .

20	W przedmiarze rob. bud. przedmiar II Etap-2 brakuje wykonania szybu windowego. Proszę o wyjaśnienie.	Szyb windy należy wycenić w poz. 14 i 15 d.2 załączonego przedmiaru robót branży budowlanej.
21	W przedmiarze rob. bud. przedmiar II Etap-2 brakuje ocieplenia attyki od strony dachu styropianem gr. 5 cm.	<p>W przedmiarze robót branży budowlanej wprowadza się dział 18, w którym należy wycenić:</p> <p>1) w poz. 160 KNR 0-17 2609-01 - Docieplenie styropianem gr. 5 cm <attyka górna> $1,70 \cdot (43,0 \cdot 2 + 18,0 \cdot 2) = 207,40$ m2</p> <p><attyka dolna przy tarasie> $1,0 \cdot 13,38 \cdot 2 + 1,0 \cdot 12,34 = 26,76 + 12,34 = 39,10$ m2;</p> <p>2) w poz. 161 KNR 017 2609-04 - Mocowanie styropianu za pomocą dybli $(207,40 + 39,10) \cdot 6 = 1479$ szt.</p> <p>3) w poz. 162 KNR 2-02 0904-01 - Tynki zewnętrzne cementowe kat. III wykonywane ręcznie na ścianach płaskich <attyka dolna przy tarasie> $1,0 \cdot 13,38 \cdot 2 + 1,0 \cdot 12,34 + 0,25 \cdot 13,38 \cdot 2 + 0,25 \cdot 12,34 = 48,87$ m2</p> <p>4) w poz. 163 KNR-W 2-02 1519-02 - Malowanie tynków zewnętrznych farbą silikonową <attyka dolna przy tarasie> 48,87 m2</p>

Dokonane wyjaśnienia oraz zmiana SIWZ wiążą wykonawców z chwilą zamieszczenia na stronie internetowej zamawiającego.

ZASTĘPCA PREZYDENTA MIASTA
R. Radnicki
R. Radnicki