Kosztorys OFERTOWY

Lp.	Podstawa wyceny	Opis pozycji kosztorysowych	Obmiar	J.m.	Koszt jedn.	Wartość
1	2	3	4	5	6	7
1	SST	Przekładanie kabla doziemnego o średnicy powyżej 50 mm do rowu wykopanego w gruncie kategorii III. Pierwszy układany kabel *krotność = 1,00*	60,00	m		
2	SST	Przekładanie kabla doziemnego o średnicy powyżej 50 mm do rowu wykopanego w gruncie kategorii III. Każdy następny kabel *krotność = 1,00*	180,00	m		
3	SST	Podwyższenie o 20 cm ram 600x1000 *krotność = 1,00*	1,00	szt		
4	SST	Wykonanie przepustów pod drogami i innymi przeszkodami wykopem otwartym na gruncie kat.III. Przepust rurą dwudzielną A160PS *krotność = 1,00*	20,00	m		
5	SST	Wykonanie przepustów pod drogami i innymi przeszkodami wykopem otwartym na gruncie kat.III. Przepust rurą dwudzielną A110PS *krotność = 1,00*	76,00	m		
6	SST	Przekładanie kabla doziemnego o średnicy do 30 mm do rowu wykopanego w gruncie kategorii III. Pierwszy układany kabel-zagłębienie kabli adaptacja pozycji. *krotność = 1,00*	60,00	m		
		Razem kosztorys:				