2017-07-11

Inwestor:

Gmina Białystok
ul. Słonimska 1
15-950 Białystok

Wykonawca:

DROGOWIEC Sp. z o.o
ul. Zwierzyniecka 10 lok. 3
15-333 Białystok

Przedmiar robót Nr:

Nazwa budowy: Przebudowa ul. Gminnej w Białymstoku
Adres budowy: ul. Gminna m. Białystok,
Rodzaj robót: Telekomunikacyjne
Data oprac.: 2017-07-11
Umowa z dnia: 2017-07-11
Podstawa opracowania: KNR 5-01, KNR 5-02
Waluta: PLN

Sporządził:

Sprawdził:

Przedmiar robót

Lp.	Podstawa ustalenia	Opis robót	Jedn. miary	Obmiar
1	***wg nakładów rzeczowych*** *KNR 5-010614-11-040*	*Przekładanie kabla doziemnego o średnicy powyżej 50 mm do rowu wykopanego w gruncie kategorii III. Pierwszy układany kabel* *krotność= 1,00*	*m*	*60,00*
2	***wg nakładów rzeczowych*** *KNR 5-010614-12-040*	*Przekładanie kabla doziemnego o średnicy powyżej 50 mm do rowu wykopanego w gruncie kategorii III. Każdy następny kabel* *krotność= 1,00*	*m*	*180,00*
3	***wg nakładów rzeczowych*** *KNR 5-010505-06-020*	*Podwyższenie o 20 cm ram 600x1000* *krotność= 1,00*	*szt*	*1,00*
4	***wg nakładów rzeczowych*** *KNR 5-020201-03-040*	*Wykonanie przepustów pod drogami i innymi przeszkodami wykopem otwartym na gruncie kat.III. Przepust rurą dwudzielną A160PS* *krotność= 1,00*	*m*	*20,00*
5	***wg nakładów rzeczowych*** *KNR 5-020201-03-040*	*Wykonanie przepustów pod drogami i innymi przeszkodami wykopem otwartym na gruncie kat.III. Przepust rurą dwudzielną A110PS* *krotność= 1,00*	*m*	*76,00*
6	***wg nakładów rzeczowych*** *KNR 5-010614-07-040*	*Przekładanie kabla doziemnego o średnicy do 30 mm do rowu wykopanego w gruncie kategorii III. Pierwszy układany kabel-zagłebienie kabli adaptacja pozycji.* *krotność= 1,00*	*m*	*60,00*