

wg rozdzielnika

DIN-III.271.27.2018

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na przebudowę bazy kształcenia branży drzewnej Zespołu Szkół Technicznych w Białymstoku

Działając na podstawie art. 38 ust. 2 i 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986), zwanej dalej „ustawą Pzp”, w związku z wniesionymi zapytaniami dotyczącymi treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, zamawiający wyjaśnia:

Lp.	Pytanie	Odpowiedź
8.	Pozycja nr 119 d.5 przedmiaru instalacji elektrycznych – typ oprawy Z. W legendzie nie ma takiej oprawy. Proszę o podanie danych technicznych.	Dane techniczne oprawy Z: <ul style="list-style-type: none">- obudowa z blachy stalowej malowanej proszkowo,- klosz akrylowy,- efektywność zasilacza min. 92%,- bezpośredni sposób świecenia,- symetryczny rozsył światła,- zakres temperatury pracy od 0 °C do+ 30 °C,- min. żywotność (L80B10) – 60 000 h,- max. moc oprawy 20W,- min. strumień oprawy 2000 lm,- min. skuteczność 100 lm/W,- temp. barwowa 4000K +/-5%,- Ra min. 80,- IP 44,- IK 05,
36.	Prosimy o dołączenie do kosztorysu - przyłączy wody zimnej, kanalizacja sanitarna i deszczowa pozycji związanej z rozbiórką i odtworzeniem nawierzchni asfaltowej w ulicy Sosnowej związane jest to z wykonaniem wcinki do istniejącej sieci wodociągowej węzeł A do węzła B włączenia kanału sanitarnego do istniejącej studni S-ist.	Zamawiający w załączeniu zamieszcza aktualny przedmiar robót sanitarnych „Przyłączy wody zimnej, kanalizacja sanitarna i deszczowa” w wersji pdf* oraz formularz kosztorysu ofertowego w wersji excel.
37.	W kosztorysie przyłączy wody zimnej, kanalizacja sanitarna i deszczowa pozycja 16 dotyczy 12 studni betonowych Dn 1000 mm (Sd1A, Sd1, Sd2, Sd3, Sd4, Sd5, Sd6, Sd7, Sd8, Sd14, Sd15, Sd20) Na profilu podłużnym są studnie tworzywowe o średnicy: -DN 600 mm z numerami Sd9, Sd10, Sd11	W pozycji 15 przedmiaru robót sanitarnych „Przyłączy wody zimnej, kanalizacja sanitarna i deszczowa” ujęto 11 szt. wpustów ulicznych i 9 szt. studzienek – SD9, SD10, SD11, SD12, SD13, SD16, SD17, SD18, SD19.

	-DN 425 mm z numerami Sd12, Sd13 Prosimy o dołączenie do kosztorysu pozycji dotyczących studni tworzywowych występujących na kanale deszczowym	
38.	Na profilu podłużnym kanału sanitarnego jest 6 studni Dn 1000 mm (S1, S2, S3,S4, S5, S7) i 3 studnie tworzywowe Dn 600 mm (S6, S8, S9) w przedmiarze robót jest pozycja 42 – studnie betonowe Dn 1000 mm – 5 szt. i pozycja 43 – studnie betonowe Dn 800mm – 4szt. prosimy o wyjaśnienie rozbieżności.	Zamawiający w załączeniu zamieszcza aktualny przedmiar robót sanitarnych „Przyłącze wody zimnej, kanalizacja sanitarna i deszczowa” w wersji pdf* oraz formularz kosztorysu ofertowego w wersji excel.
39.	W załączniku nr 1 do odpowiedzi nr 34 w wersji pdf, obmiar poz. 268 wynosi 9742,77 m2, a w załączniku nr 2 do odpowiedzi nr 34 w wersji xlsx obmiar tej poz. to 9736,61 m2. Jaki jest prawidłowy obmiar poz. 268?	Zamawiający w załączeniu zamieszcza aktualny przedmiar robót budowlanych w wersji pdf* oraz formularz kosztorysu ofertowego w wersji excel.

Jednocześnie działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy Pzp, Zamawiający zmienia treść Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia jn:

1) rozdział III pkt 1 SIWZ otrzymuje brzmienie:

„Przedmiotem zamówienia jest przebudowa i rozbudowa bazy kształcenia branży drzewnej Zespołu Szkół Technicznych przy ul. Grunwaldzkiej 18 wraz z zagospodarowaniem terenu i infrastrukturą towarzyszącą oraz modernizacja pomieszczenia strzelnicy znajdującego się na III piętrze warsztatów i wykonanie systemu nawadniania istniejącego boiska.”

2) rozdział III pkt 2 SIWZ otrzymuje brzmienie:

„Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia przedstawiono w dokumentacji projektowej oraz szczegółowych specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót opracowanych przez:

- Pracownię Projektową „Kaczyński i Spółka” s.c., ul. Wiktorii 3A, 15-070 Białystok,
- Usługi Projektowo – Reklamowe arch. Katarzyna Chyży ul. Pułaskiego 113/39, 15-337 Białystok,
- Usługi Projektowe – Lech Żendzian, ul. Kraszewskiego 21A m 10, 15-024 Białystok stanowiących załączniki do niniejszej SIWZ”.

3) w rozdziale III w Uwagach pkt 4 SIWZ otrzymuje brzmienie:

„Dochód uzyskany ze sprzedaży złomu, należy przekazać na konto Urzędu Miejskiego w Białymstoku”.

4) rozdział IV pkt 1 otrzymuje brzmienie:

„ Wymagany termin realizacji zamówienia: 12 miesięcy od dnia podpisania umowy.”

5) zmianie ulega załącznik nr 1A do SIWZ – Zestawienie kosztów zadania, który zamawiający zamieszcza na stronie internetowej.

Projekt umowy, stanowiący zał. nr 8 do SIWZ zostanie odpowiednio zmieniony i zamieszczony na stronie internetowej w późniejszym terminie.


W związku z powyższym, zamawiający przedłuża **termin składania i otwarcia ofert** z dnia 31.10.2018 r. **na dzień 15.11.2018 r.** Godziny pozostają bez zmian.

Z uwagi na powyższe odpowiednio zmienia się zapis rozdz. XVI pkt 11 i XVII pkt 1 i 2 SIWZ.

Działając na podstawie art. 38 ust. 4a pkt 1) ustawy Pzp, Zamawiający zmienia odpowiednio treść ogłoszenia o zamówieniu.

Dokonane wyjaśnienie i zmiana SIWZ wiąże wykonawców z chwilą zamieszczenia na stronie internetowej Zamawiającego.

ZASTĘPCA PREZYDENTA M.



Przemysław Tuchliński

