

PRZEDMIAR ROBÓT

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne
45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne

NAZWA INWESTYCJI : Remont pokoi, sanitariatów i pomieszczeń kuchennych Bursy Szkolnej
ADRES INWESTYCJI : 15-034 Białystok, ul. Dobra 3
INWESTOR : Bursa Szkolna w Białymstoku
ADRES INWESTORA : 15-034 Białystok, ul. Dobra 3
DATA OPRACOWANIA : 10.04.2019

Lp.	Nazwa działu	Od	Do
1	Pokój nr 130 - I piętro	1	31
1.1	Roboty budowlane	1	21
1.2	Roboty elektryczne	22	31
2	Pokój nr 129 - I piętro	32	60
2.1	Roboty budowlane	32	50
2.2	Roboty elektryczne	51	60
3	Pokój nr 113 - I piętro	61	94
3.1	Roboty budowlane	61	84
3.2	Roboty elektryczne	85	94
4	Pokój nr 126 - I piętro	95	129
4.1	Roboty budowlane	95	119
4.2	Roboty elektryczne	120	129
5	Pokój nr 125 - I piętro	130	164
5.1	Roboty budowlane	130	154
5.2	Roboty elektryczne	155	164
6	Pokój nr 124 - I piętro	165	199
6.1	Roboty budowlane	165	189
6.2	Roboty elektryczne	190	199
7	Pokój nr 218 - II piętro	200	233
7.1	Roboty budowlane	200	223
7.2	Roboty elektryczne	224	233
8	Pokój nr 219 - II piętro	234	268
8.1	Roboty budowlane	234	258
8.2	Roboty elektryczne	259	268
9	Pokój nr 220 - II piętro	269	303
9.1	Roboty budowlane	269	293
9.2	Roboty elektryczne	294	303
10	Pokój nr 223 - II piętro	304	338
10.1	Roboty budowlane	304	328
10.2	Roboty elektryczne	329	338
11	Pokój nr 325 - III piętro	339	373
11.1	Roboty budowlane	339	363
11.2	Roboty elektryczne	364	373
12	Pokój nr 311 - III piętro	374	408
12.1	Roboty budowlane	374	398
12.2	Roboty elektryczne	399	408
13	Łazienka nr 100 - I piętro	409	421
13.1	Roboty budowlane	409	419
13.2	Roboty elektryczne	420	421
14	Łazienka nr 300 - III piętro	422	434
14.1	Roboty budowlane	422	432
14.2	Roboty elektryczne	433	434
15	Obieralnia	435	448
15.1	Roboty budowlane	435	443
15.2	Roboty elektryczne	444	447
15.3	Roboty sanitarne	448	448
16	Kuchnia	449	460
16.1	Roboty budowlane	449	456
16.2	Roboty elektryczne	457	458
16.3	Roboty sanitarne	459	460

Lp.	Kod pozycji	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		Pokój nr 130 - I piętro			
1.1		Roboty budowlane			
d.1.1	ZKNR C-2 0101-01	Przygotowanie podłoża - zabezpieczenie okien folią malarską <okno>2,46*1,44 <drzwi>0,88*2,00	m ² m ² m ²	 3,542 1,760	
				RAZEM	5,302
d.1.1	TZKNBK XI 0505-46 poz. zastępcza	Zerwanie karnisza. Demontaż złomowy - R*0,3 3,60	m m	 3,600	
				RAZEM	3,600
d.1.1	KNR 4-01 0427-05 poz. zastępcza	Rozebranie ścianek działowych z łat i rygli - szafy zabudowane do późniejszego zamontowania 2,25*2,63	m ² m ²	 5,918	
				RAZEM	5,918
d.1.1	KNR 4-01 0818-05	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych - wykładzina dywanowa 5,25*3,26+<wnęka parapetowa>2,46*0,16-<szafa>2,25*0,51	m ² m ²	 16,361	
				RAZEM	16,361
d.1.1	KNR 4-01 0816-06	Rozebranie posadzek z deszczulek z oderwaniem listew lub cokołów 5,25*3,26+<wnęka parapetowa>2,46*0,16	m ² m ²	 17,509	
				RAZEM	17,509
d.1.1	KNR 4-01 0808-08	Rozbiórka cokolików <wejście w progu>0,32*2	m m	 0,640	
				RAZEM	0,640
d.1.1	KNR 4-01 0811-07	Rozebranie posadzki z płytek na zaprawie cementowej <wejście w progu>0,88*0,32	m ² m ²	 0,282	
				RAZEM	0,282
d.1.1	KNR 4-01 0108-17 0108-20	Wywiezienie samochodami samowładowczymi materiałów drewnopodobnych, stolarki oraz gruzu z rozbieranych pomieszczeń w kontenerach na odległość 10 km poz.5*0,03+poz.7*0,02+(poz.9+poz.10)*0,005	m ³ m ³	 0,828	
				RAZEM	0,828
d.1.1	KNR 4-01 0713-01	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkobaniem farby na ścianach wraz z wyrównaniem (5,25+3,26)*2*2,63-<okno>2,46*1,44+<ościeża>(2,46+1,44*2)*0,25-<drzwi>0,88*2,00+<ościeża>(0,88+2,00*2)*0,32	m ² m ²	 42,357	
				RAZEM	42,357
d.1.1	KNR 4-01 0713-02	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkobaniem farby na stropach wraz z wyrównaniem 5,25*3,26	m ² m ²	 17,115	
				RAZEM	17,115
d.1.1	KNR 2-02 0815-04	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach poz.9	m ² m ²	 42,357	
				RAZEM	42,357
d.1.1	KNR 2-02 0815-06	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na sufitach poz.10	m ² m ²	 17,115	
				RAZEM	17,115
d.1.1	KNR K-46 0301-02	Malowanie dwukrotne powierzchni wewnętrznych farbami emulsyjnymi z jednokrotnym gruntowaniem podłoża gipsowych - kolor wskazany przez Zamawiającego poz.9 poz.10	m ² m ² m ²	 42,357 17,115	
				RAZEM	59,472
d.1.1	NNRNKB 202 1130-02	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej grubości 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2 5,25*3,26+<wnęka parapetowa>2,46*0,16+<wejście>0,88*0,32	m ² m ²	 17,790	
				RAZEM	17,790
d.1.1	NNRNKB 202 1119-11	(z.IV) Posadzki jednobarwne z płytek terakotowych szklwionych typu gres o wym. 62x15,5 cm udostępnionych przez Zamawiającego (Stargres Dublin Brown) poz.14	m ² m ²	 17,790	
				RAZEM	17,790
d.1.1	NNRNKB 202 1123-03	(z.IV) Cokoliki z płytek terakotowych szklwionych typu gres o wys. 7 cm na zaprawie klejowej w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2 - z płytek jak całość posadzki udostępnionych przez Zamawiającego (Stargres Dublin Brown) (5,25+3,26+0,16+0,32)*2-0,88	m m	 17,100	
				RAZEM	17,100

Lp.	Kod pozycji	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
17 d.1.1	KNR 2-02 1503-02 poz. zastępcza	Dwukrotne lakierowanie lakierem bezbarwnym tynków wewnętrznych bez szpachlowania - lamperia o wysokości 150 cm wzmacniająca powierzchnię ścian [(5,25+3,26+0,16+0,32)*2-0,88]*1,50	m ² m ²	 25,650	
				RAZEM	25,650
18 d.1.1	KNR 4-01 1212-28	Dwukrotne malowanie farbą olejną rur c.o. o średnicy do 50 mm - kolor wskazany przez Zamawiającego 1,15*2	m m	 2,300	
				RAZEM	2,300
19 d.1.1	KNR 2-02 1215-01 poz. zastępcza	Kratki, osadzone w ścianach o powierzchni elementu do 0.1 m2. Koszt kratki 1	szt. szt.	 1,000	
				RAZEM	1,000
20 d.1.1	NNRNKB 202 0541-02 poz. zastępcza	Ośłona systemowa - nakładka PVC o szer.w rozwinięciu ponad 25 cm na parapet lastryko - kolor wskazany przez Zamawiającego 2,62*0,35	m ² m ²	 0,917	
				RAZEM	0,917
21 d.1.1	KNR 2-02 1021-06 poz. zastępcza	Szafy z uprzedniego demontażu 2,25*2,63	m ² m ²	 5,918	
				RAZEM	5,918
1.2		Roboty elektryczne			
22 d.1.2	KNR 4-03 1124-02	Demontaż łączników instalacyjnych podtynkowych o natężeniu prądu do 10 A - 1 wylot (wyłącznik lub przełącznik 2 biegunowy lub grupowy) 1	szt. szt.	 1,000	
				RAZEM	1,000
23 d.1.2	KNR 4-03 1122-02	Demontaż gniazd wtyczkowych podtynkowych o natężeniu prądu do 63 A - ilość biegunów 2 + 0 3	szt. szt.	 3,000	
				RAZEM	3,000
24 d.1.2	KNR 4-03 1134-01	Demontaż opraw świetłówkowych z rastrem z tworzyw sztucznych lub metalowym 4	szt. szt.	 4,000	
				RAZEM	4,000
25 d.1.2	KNR AL-01 0401-01 z.o 3.2.	Demontaż do ponownego montażu czujek pożarowych - izotopowa lub optyczna dymu 1	szt. szt.	 1,000	
				RAZEM	1,000
26 d.1.2	KNR 5-06 0804-07 z.o.2. 4.	Demontaż głośnika wnętrzowego w obudowie zwykłej na suficie betonowym do późniejszego zamontowania 1	szt. szt.	 1,000	
				RAZEM	1,000
27 d.1.2	KNR 5-06 0804-07	Instalowanie głośnika wnętrzowego w obudowie zwykłej na suficie betonowym - głośnik z demontażu 1	szt. szt.	 1,000	
				RAZEM	1,000
28 d.1.2	KNR AL-01 0401-01	Montaż czujek pożarowych - izotopowa lub optyczna dymu - czujka z demontażu 1	szt. szt.	 1,000	
				RAZEM	1,000
29 d.1.2	KNNR 5 0306- 02	Łącznik pojedynczy z demontażu 1	szt. szt.	 1,000	
				RAZEM	1,000
30 d.1.2	KNNR 5 0308- 01	Gniazdo wtykowe ze stykiem ochronnym z demontażu 3	szt. szt.	 3,000	
				RAZEM	3,000
31 d.1.2	KNNR 5 0502- 04	Oprawy oświetleniowe przykręcane (zwykłe) - świetłówkowa z demontażu 4	kpl. kpl.	 4,000	
				RAZEM	4,000
2		Pokój nr 129 - I piętro			
2.1		Roboty budowlane			
32 d.2.1	ZKNR C-2 0101-01	Przygotowanie podłoża - zabezpieczenie okien folią malarską <okno>2,46*1,44 <drzwi>0,88*1,99	m ² m ² m ²	 3,542 1,751	
				RAZEM	5,293

Lp.	Kod pozycji	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
33	TZKNBK XI d.2.1 0505-46 poz. zastępcza	Zerwanie karnisza. Demontaż złomowy - R*0,3 3,60	m m		
				3,600	
				RAZEM	3,600
34	KNR 4-01 d.2.1 0427-05 poz. zastępcza	Rozebranie ścianek działowych z łat i rygli - szafy zabudowane do późniejszego zamontowania 2,25*2,63	m ² m ²		
				5,918	
				RAZEM	5,918
35	KNR 4-01 d.2.1 0818-05	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych - wykładzina dywanowa 5,28*4,05+<wnęka parapetowa>2,46*0,15-<szafa>2,25*0,51	m ² m ²		
				20,606	
				RAZEM	20,606
36	KNR 4-01 d.2.1 0816-06	Rozebranie posadzek z deszczulek z oderwaniem listew lub cokołów 5,28*4,05+<wnęka parapetowa>2,46*0,15	m ² m ²		
				21,753	
				RAZEM	21,753
37	KNR 4-01 d.2.1 0808-08	Rozbiórka cokolików <wejście w progu>0,32*2	m m		
				0,640	
				RAZEM	0,640
38	KNR 4-01 d.2.1 0811-07	Rozebranie posadzki z płytek na zaprawie cementowej <wejście w progu>0,88*0,32	m ² m ²		
				0,282	
				RAZEM	0,282
39	KNR 4-01 d.2.1 0108-17 0108-20	Wywiezienie samochodami samowładoczymi materiałów drewnopodobnych, stolarki oraz gruzu z rozbieranych pomieszczeń w kontenerach na odległość 10 km poz.36*0,03+poz.38*0,02+(poz.40+poz.41)*0,005	m ³ m ³		
				0,998	
				RAZEM	0,998
40	KNR 4-01 d.2.1 0713-01	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z przygotowaniem pod malowanie (5,28+4,05)*2*2,63-<okno>2,46*1,44+<ościeża>(2,46+1,44*2)*0,23-<drzwi>0,88*1,99+<ościeża>(0,88+1,99*2)*0,32	m ² m ²		
				46,566	
				RAZEM	46,566
41	KNR 4-01 d.2.1 0713-02	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z przygotowaniem pod malowanie 5,28*4,05	m ² m ²		
				21,384	
				RAZEM	21,384
42	KNR K-46 d.2.1 0301-02	Malowanie dwukrotne powierzchni wewnętrznych farbami emulsyjnymi z jednokrotnym gruntowaniem podłoża gipsowych - kolor wskazany przez Zamawiającego poz.40 poz.41	m ² m ² m ²		
				46,566	
				21,384	
				RAZEM	67,950
43	NNRNKB 202 d.2.1 1130-02	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej grubości 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2 5,28*4,05+<wnęka parapetowa>2,46*0,15+<wejście>0,88*0,32	m ² m ²		
				22,035	
				RAZEM	22,035
44	NNRNKB 202 d.2.1 1119-11	(z.IV) Posadzki jednobarwne z płytek terakotowych szklwionych typu gres o wym. 62x15,5 cm - kolorystyka i format płytek ma być zachowana w nawiązaniu do wyremontowanych już sąsiednich pomieszczeń przez Zamawiającego (Stargres Dublin Brown lub równoważne) poz.43	m ² m ²		
				22,035	
				RAZEM	22,035
45	NNRNKB 202 d.2.1 1123-03	(z.IV) Cokoliki z płytek terakotowych szklwionych typu gres o wys. 7 cm na zaprawie klejowej w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2 - z płytek jak całość posadzki - kolorystyka i format płytek ma być zachowana w nawiązaniu do wyremontowanych już sąsiednich pomieszczeń przez Zamawiającego (Stargres Dublin Brown lub równoważne) (5,25+3,26+0,16+0,32)*2-0,88	m m		
				17,100	
				RAZEM	17,100
46	KNR 2-02 d.2.1 1503-02 poz. zastępcza	Dwukrotne lakierowanie lakierem bezbarwnym tynków wewnętrznych bez szpachlowania - lamperia o wysokości 150 cm wzmacniająca powierzchnię ścian [(5,25+3,26+0,16+0,32)*2-0,88]*1,50	m ² m ²		
				25,650	
				RAZEM	25,650
47	KNR 4-01 d.2.1 1212-28	Dwukrotne malowanie farbą olejną rur c.o. o średnicy do 50 mm - kolor wskazany przez Zamawiającego 0,75*2	m m		
				1,500	
				RAZEM	1,500
48	KNR 2-02 d.2.1 1215-01 poz. zastępcza	Kratki, osadzone w ścianach o powierzchni elementu do 0.1 m2. Koszt kratki	szt.		

Lp.	Kod pozycji	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
49	NNRNKB 202	Osłona systemowa - nakładka PVC o szer.w rozwinięciu ponad 25 cm na parapet lastryko - kolor wskazany przez Zamawiającego	m ²		
d.2.1	0541-02				
	poz. zastępcza	2,62*0,35	m ²	0,917	
				RAZEM	0,917
50	KNR 2-02	Szafy z uprzedniego demontażu	m ²		
d.2.1	1021-06				
	poz. zastępcza	2,25*2,63	m ²	5,918	
				RAZEM	5,918
2.2		Roboty elektryczne			
51	KNR 4-03	Demontaż łączników instalacyjnych podtynkowych o natężeniu prądu do 10 A - 1 wylot (wyłącznik lub przełącznik 2 biegunowy lub grupowy)	szt.		
d.2.2	1124-02	1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
52	KNR 4-03	Demontaż gniazd wtyczkowych podtynkowych o natężeniu prądu do 63 A - ilość biegunów 2 + 0	szt.		
d.2.2	1122-02	3	szt.	3,000	
				RAZEM	3,000
53	KNR 4-03	Demontaż opraw świetłkowych z rastrem z tworzyw sztucznych lub metalowym	szt.		
d.2.2	1134-01	4	szt.	4,000	
				RAZEM	4,000
54	KNR AL-01	Demontaż do ponownego montażu czujek pożarowych - izotopowa lub optyczna dymu	szt.		
d.2.2	0401-01 z.o. 3.2.	1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
55	KNR 5-06	Demontaż głośnika wnętrowego w obudowie zwykłej na suficie betonowym do późniejszego zamontowania	szt.		
d.2.2	0804-07 z.o.2. 4.	1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
56	KNR 5-06	Instalowanie głośnika wnętrowego w obudowie zwykłej na suficie betonowym - głośnik z demontażu	szt.		
d.2.2	0804-07	1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
57	KNR AL-01	Montaż czujek pożarowych - izotopowa lub optyczna dymu - czujka z demontażu	szt.		
d.2.2	0401-01	1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
58	KNNR 5 0306-	Łącznik pojedynczy z demontażu	szt.		
d.2.2	02	1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
59	KNNR 5 0308-	Gniazdo wtykowe ze stykiem ochronnym z demontażu	szt.		
d.2.2	01	3	szt.	3,000	
				RAZEM	3,000
60	KNNR 5 0502-	Oprawy oświetleniowe przykręcane (zwykłe) - świetłkowska z demontażu	kpl.		
d.2.2	04	4	kpl.	4,000	
				RAZEM	4,000
3		Pokój nr 113 - I piętro			
3.1		Roboty budowlane			
61	ZKNR C-2	Przygotowanie podłoża - zabezpieczenie okien folią malarską	m ²		
d.3.1	0101-01	<okno>2,47*1,45	m ²	3,582	
		<drzwi>0,95*2,06	m ²	1,957	
				RAZEM	5,539
62	TZKNBK XI	Zerwanie karnisza. Demontaż złomowy - R*0,3	m		
d.3.1	0505-46				
	poz. zastępcza	3,60	m	3,600	
				RAZEM	3,600
63	KNR 4-01	Rozebranie posadzek z deszczulek z oderwaniem listew lub cokołów	m ²		
d.3.1	0816-06	5,21*3,73+<wnęka parapetowa>2,47*0,15-<szafa>(2,25+0,10)*0,51	m ²	18,605	
				RAZEM	18,605
64	KNR 4-01	Rozbiórka cokolików	m		
d.3.1	0808-08	<wejście w progu>0,32*2	m	0,640	
				RAZEM	0,640

Lp.	Kod pozycji	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
65	KNR 4-01 d.3.1 0811-07	Rozebranie posadzki z płytek na zaprawie cementowej <wejście w prog>0,95*0,32	m ² m ²	 0,304	 RAZEM 0,304
66	KNR 4-01 d.3.1 0427-05 poz. zastępcza	Rozebranie ścianek działowych z łąt i rygli - szafy zabudowane 2,25*2,68	m ² m ²	 6,030	 RAZEM 6,030
67	KNR 4-01 d.3.1 0348-03	Rozebranie ścianki z cegieł o grub. 1/2 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej 0,51*2,68	m ² m ²	 1,367	 RAZEM 1,367
68	KNR 4-01 d.3.1 0701-05	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia ponad 5 m2 (5,21+3,73)*2*2,68-<okno>2,47*1,45+<ościeża>(2,47+1,45*2)*0,25-<drzwi>0,95*2,06+<ościeża>(0,95+2,06*2)*0,32-<szafa>(2,25+0,10+0,51)*2,68	m ² m ²	 37,680	 RAZEM 37,680
69	KNR 4-01 d.3.1 0701-11	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na stropach płaskich, belkach, biegach i spocznikach schodów o powierzchni odbicia ponad 5 m2 5,21*3,73-<szafa>(2,25+0,10)*0,51	m ² m ²	 18,235	 RAZEM 18,235
70	KNR 4-01 d.3.1 0108-17 0108-20	Wywiezienie samochodami samowładowymi materiałów drewnopodobnych, stolarki oraz gruzu z rozbiieranych pomieszczeń w kontenerach na odległość 10 km poz.63*0,03+poz.65*0,02+poz.66*0,05+poz.67*0,10+(poz.68+poz.69)*0,025	m ³ m ³	 2,400	 RAZEM 2,400
71	KNR 2-02 d.3.1 0803-03	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na ścianach i słupach (5,21+3,73)*2*2,68-<okno>2,47*1,45+<ościeża>(2,47+1,45*2)*0,25-<drzwi>0,95*2,06+<ościeża>(0,95+2,06*2)*0,32	m ² m ²	 45,345	 RAZEM 45,345
72	KNR 2-02 d.3.1 0803-06	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na stropach i podciągach 5,21*3,73	m ² m ²	 19,433	 RAZEM 19,433
73	KNR 2-02 d.3.1 0815-04	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach poz.71	m ² m ²	 45,345	 RAZEM 45,345
74	KNR 2-02 d.3.1 0815-06	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na sufitach poz.72	m ² m ²	 19,433	 RAZEM 19,433
75	KNR K-46 d.3.1 0301-02	Malowanie dwukrotne powierzchni wewnętrznych farbami emulsyjnymi z jednokrotnym gruntowaniem podłoża gipsowych - kolor wskazany przez Zamawiającego poz.71 poz.72	m ² m ² m ²	 45,345 19,433	 RAZEM 64,778
76	KNR 4-01 d.3.1 0803-02	Uzupełnienie posadzki cementowej o powierzchni 1.0-5.0 m2 w jednym miejscu z zatarciem na gładko - w miejscach usuniętej ścianki (2,25+0,10)*0,51	m ² m ²	 1,199	 RAZEM 1,199
77	NNRNKB 202 d.3.1 1130-02	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej grubości 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2 5,21*3,73+<wnęka parapetowa>2,47*0,15+<wejście>0,95*0,32	m ² m ²	 20,108	 RAZEM 20,108
78	NNRNKB 202 d.3.1 1119-11	(z.IV) Posadzki jednobarwne z płytek terakotowych szklwionych typu gres o wym. 62x15,5 cm - kolorystyka i format płytek ma być zachowana w nawiązaniu do wyremontowanych już sąsiednich pomieszczeń przez Zamawiającego (Stargres Dublin Brown lub równoważne) poz.77	m ² m ²	 20,108	 RAZEM 20,108
79	NNRNKB 202 d.3.1 1123-03	(z.IV) Cokoliki z płytek terakotowych szklwionych typu gres o wys. 7 cm na zaprawie klejowej w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2 - z płytek jak całość posadzki - kolorystyka i format płytek ma być zachowana w nawiązaniu do wyremontowanych już sąsiednich pomieszczeń przez Zamawiającego (Stargres Dublin Brown lub równoważne) (5,21+3,73+0,15+0,32)*2-0,95	m m	 17,870	 RAZEM 17,870
80	KNR 2-02 d.3.1 1503-02 poz. zastępcza	Dwukrotne lakierowanie lakierem bezbarwnym tynków wewnętrznych bez szpachlowania - lamperia o wysokości 150 cm wzmacniająca powierzchnię ścian	m ²		

Lp.	Kod pozycji	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		$[(5,21+3,73+0,15+0,32)*2-0,95]*1,50$	m ²	26,805	
				RAZEM	26,805
81	KNR 4-01	Dwukrotne malowanie farbą olejną grzejników - kolor wskazany przez Zamawiającego	m ²		
d.3.1	1212-19	0,75*0,60	m ²	0,450	
				RAZEM	0,450
82	KNR 4-01	Dwukrotne malowanie farbą olejną rur c.o. o średnicy do 50 mm - kolor wskazany przez Zamawiającego	m		
d.3.1	1212-28	(1,00+2,68)*2	m	7,360	
				RAZEM	7,360
83	KNR 2-02	Kratki, osadzone w ścianach o powierzchni elementu do 0.1 m2. Koszt kratki	szt.		
d.3.1	1215-01		szt.	1,000	
	poz. zastępcza	1			
				RAZEM	1,000
84	NNRNKB 202	Ośłona systemowa - nakładka PVC o szer.w rozwinięciu ponad 25 cm na parapet lastryko - kolor wskazany przez Zamawiającego	m ²		
d.3.1	0541-02		m ²	0,917	
	poz. zastępcza	2,62*0,35			
				RAZEM	0,917
3.2		Roboty elektryczne			
85	KNR 4-03	Demontaż łączników instalacyjnych podtynkowych o natężeniu prądu do 10 A - 1 wylot (wyłącznik lub przełącznik 2 biegunowy lub grupowy)	szt.		
d.3.2	1124-02		szt.	1,000	
		1			
				RAZEM	1,000
86	KNR 4-03	Demontaż gniazd wtyczkowych podtynkowych o natężeniu prądu do 63 A - ilość biegunów 2 + 0	szt.		
d.3.2	1122-02		szt.	3,000	
		3			
				RAZEM	3,000
87	KNR 4-03	Demontaż opraw świetłówkowych z rastrem z tworzyw sztucznych lub metalowym	szt.		
d.3.2	1134-01		szt.	2,000	
		2			
				RAZEM	2,000
88	KNR AL-01	Demontaż do ponownego montażu czujek pożarowych - izotopowa lub optyczna dymu	szt.		
d.3.2	0401-01 z.o		szt.	1,000	
	3.2.	1			
				RAZEM	1,000
89	KNR 5-06	Demontaż głośnika wewnętrznego w obudowie zwykłej na suficie betonowym do późniejszego zamontowania	szt.		
d.3.2	0804-07 z.o.2.		szt.	1,000	
	4.	1			
				RAZEM	1,000
90	KNR 5-06	Instalowanie głośnika wewnętrznego w obudowie zwykłej na suficie betonowym - głośnik z demontażu	szt.		
d.3.2	0804-07		szt.	1,000	
		1			
				RAZEM	1,000
91	KNR AL-01	Montaż czujek pożarowych - izotopowa lub optyczna dymu - czujka z demontażu	szt.		
d.3.2	0401-01		szt.	1,000	
		1			
				RAZEM	1,000
92	KNNR 5 0306-	Łącznik pojedynczy z demontażu	szt.		
d.3.2	02		szt.	1,000	
		1			
				RAZEM	1,000
93	KNNR 5 0308-	Gniazdo wtykowe ze stykiem ochronnym z demontażu	szt.		
d.3.2	01		szt.	3,000	
		3			
				RAZEM	3,000
94	KNNR 5 0502-	Oprawy oświetleniowe przykręcane (zwykłe) - świetłówkowa z demontażu	kpl.		
d.3.2	04		kpl.	2,000	
		2			
				RAZEM	2,000
4		Pokój nr 126 - I piętro			
4.1		Roboty budowlane			
95	ZKNR C-2	Przygotowanie podłoża - zabezpieczenie okien folią malarską	m ²		
d.4.1	0101-01		m ²	3,611	
		<okno>2,49*1,45	m ²	1,881	
		<drzwi>0,95*1,98			
				RAZEM	5,492
96	TZKNBK XI	Zerwanie karnisza. Demontaż złomowy - R*0,3	m		
d.4.1	0505-46		m	3,600	
	poz. zastępcza	3,60			
				RAZEM	3,600

Lp.	Kod pozycji	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
97	KNR 4-01 d.4.1 0818-05	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych - wykładzina dywanowa	m ²		
		5,27*3,67+<wnęka parapetowa>2,49*0,15-<szafa>2,28*0,51	m ²	18,552	
				RAZEM	18,552
98	KNR 4-01 d.4.1 0816-06	Rozebranie posadzek z deszczulek z oderwaniem listew lub cokołów	m ²		
		poz.97	m ²	18,552	
				RAZEM	18,552
99	KNR 4-01 d.4.1 0808-08	Rozbiórka cokołków	m		
		<wejście w progu>0,33*2	m	0,660	
				RAZEM	0,660
100	KNR 4-01 d.4.1 0811-07	Rozebranie posadzki z płytek na zaprawie cementowej	m ²		
		<wejście w progu>0,95*0,33	m ²	0,314	
				RAZEM	0,314
101	KNR 4-01 d.4.1 0427-05 poz. zastępcza	Rozebranie ścianek działowych z łat i rygli - szafy zabudowane	m ²		
		2,28*2,63	m ²	5,996	
				RAZEM	5,996
102	KNR 4-01 d.4.1 0348-03	Rozebranie ścianki z cegieł o grub. 1/2 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej	m ²		
		0,51*2,63	m ²	1,341	
				RAZEM	1,341
103	KNR 4-01 d.4.1 0701-05	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia ponad 5 m2	m ²		
		(5,27+3,67)*2*2,63-<okno>2,49*1,45+<ościeża>(2,49+1,45*2)*0,25-<drzwi>0,95*1,98+<ościeża>(0,95+1,98*2)*0,33-<szafa>(2,28+0,10+0,51)*2,63	m ²	36,900	
				RAZEM	36,900
104	KNR 4-01 d.4.1 0701-11	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na stropach płaskich, belkach, biegach i spocznikach schodów o powierzchni odbicia ponad 5 m2	m ²		
		5,27*3,67-<szafa>(2,28+0,10)*0,51	m ²	18,127	
				RAZEM	18,127
105	KNR 4-01 d.4.1 0108-17 0108-20	Wywiezienie samochodami samowładoczymi materiałów drewnopodobnych, stolarki oraz gruzu z rozbieranych pomieszczeń w kontenerach na odległość 10 km	m ³		
		poz.98*0,03+poz.100*0,02+poz.101*0,05+poz.102*0,10+(poz.103+poz.104)*0,025	m ³	2,372	
				RAZEM	2,372
106	KNR 2-02 d.4.1 0803-03	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na ścianach i słupach	m ²		
		(5,27+3,67)*2*2,63-<okno>2,49*1,45+<ościeża>(2,49+1,45*2)*0,25-<drzwi>0,95*1,98+<ościeża>(0,95+1,98*2)*0,33	m ²	44,501	
				RAZEM	44,501
107	KNR 2-02 d.4.1 0803-06	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na stropach i podciągach	m ²		
		5,27*3,67	m ²	19,341	
				RAZEM	19,341
108	KNR 2-02 d.4.1 0815-04	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach	m ²		
		poz.106	m ²	44,501	
				RAZEM	44,501
109	KNR 2-02 d.4.1 0815-06	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na sufitach	m ²		
		poz.107	m ²	19,341	
				RAZEM	19,341
110	KNR K-46 d.4.1 0301-02	Malowanie dwukrotne powierzchni wewnętrznych farbami emulsyjnymi z jednokrotnym gruntowaniem podłoża gipsowych - kolor wskazany przez Zamawiającego	m ²		
		poz.106	m ²	44,501	
		poz.107	m ²	19,341	
				RAZEM	63,842
111	KNR 4-01 d.4.1 0803-02	Uzupełnienie posadzki cementowej o powierzchni 1.0-5.0 m2 w jednym miejscu z zatarciem na gładko - w miejscach usuniętej ścianki	m ²		
		(2,28+0,10)*0,51	m ²	1,214	
				RAZEM	1,214
112	NNRNKB 202 d.4.1 1130-02	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej grubości 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2	m ²		
		5,27*3,67+<wnęka parapetowa>2,49*0,15+<wejście>0,95*0,33	m ²	20,028	
				RAZEM	20,028

Lp.	Kod pozycji	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
113 d.4.1	NNRNKB 202 1119-11	(z.IV) Posadzki jednobarwne z płytek terakotowych szklwionych typu gres o wym. 62x15,5 cm - kolorystyka i format płytek ma być zachowana w nawiązaniu do wyremontowanych już sąsiednich pomieszczeń przez Zamawiającego (Stargres Dublin Brown lub równoważne) poz.112	m ² m ²	 20,028	 RAZEM 20,028
114 d.4.1	NNRNKB 202 1123-03	(z.IV) Cokoliki z płytek terakotowych szklwionych typu gres o wys. 7 cm na zaprawie klejowej w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m ² - z płytek jak całość posadzki - kolorystyka i format płytek ma być zachowana w nawiązaniu do wyremontowanych już sąsiednich pomieszczeń przez Zamawiającego (Stargres Dublin Brown lub równoważne) (5,27+3,67+0,15+0,33)*2-0,95	m m	 17,890	 RAZEM 17,890
115 d.4.1	KNR 2-02 1503-02 poz. zastępcza	Dwukrotne lakierowanie lakierem bezbarwnym tynków wewnętrznych bez szpachlowania - lamperia o wysokości 150 cm wzmacniająca powierzchnię ścian [(5,27+3,67+0,15+0,33)*2-0,95]*1,50	m ² m ²	 26,835	 RAZEM 26,835
116 d.4.1	KNR 4-01 1212-19	Dwukrotne malowanie farbą olejną grzejników - kolor wskazany przez Zamawiającego 1,25*0,60	m ² m ²	 0,750	 RAZEM 0,750
117 d.4.1	KNR 4-01 1212-28	Dwukrotne malowanie farbą olejną rur c.o. o średnicy do 50 mm - kolor wskazany przez Zamawiającego 0,78*2	m m	 1,560	 RAZEM 1,560
118 d.4.1	KNR 2-02 1215-01 poz. zastępcza	Kratki, osadzone w ścianach o powierzchni elementu do 0.1 m ² . Koszt kratki 1	szt. szt.	 1,000	 RAZEM 1,000
119 d.4.1	NNRNKB 202 0541-02 poz. zastępcza	Ostona systemowa - nakładka PVC o szer.w rozwinięciu ponad 25 cm na parapet lastryko - kolor wskazany przez Zamawiającego 2,62*0,35	m ² m ²	 0,917	 RAZEM 0,917
4.2		Roboty elektryczne			
120 d.4.2	KNR 4-03 1124-02	Demontaż łączników instalacyjnych podtynkowych o natężeniu prądu do 10 A - 1 wylot (wyłącznik lub przełącznik 2 biegunowy lub grupowy) 1	szt. szt.	 1,000	 RAZEM 1,000
121 d.4.2	KNR 4-03 1122-02	Demontaż gniazd wtyczkowych podtynkowych o natężeniu prądu do 63 A - ilość biegunów 2 + 0 3	szt. szt.	 3,000	 RAZEM 3,000
122 d.4.2	KNR 4-03 1134-01	Demontaż opraw świetlówkowych z rastrem z tworzyw sztucznych lub metalowym 2	szt. szt.	 2,000	 RAZEM 2,000
123 d.4.2	KNR AL-01 0401-01 z.o 3.2.	Demontaż do ponownego montażu czujek pożarowych - izotopowa lub optyczna dymu 1	szt. szt.	 1,000	 RAZEM 1,000
124 d.4.2	KNR 5-06 0804-07 z.o.2. 4.	Demontaż głośnika wnętrznego w obudowie zwykłej na suficie betonowym do późniejszego zamontowania 1	szt. szt.	 1,000	 RAZEM 1,000
125 d.4.2	KNR 5-06 0804-07	Instalowanie głośnika wnętrznego w obudowie zwykłej na suficie betonowym - głośnik z demontażu 1	szt. szt.	 1,000	 RAZEM 1,000
126 d.4.2	KNR AL-01 0401-01	Montaż czujek pożarowych - izotopowa lub optyczna dymu - czujka z demontażu 1	szt. szt.	 1,000	 RAZEM 1,000
127 d.4.2	KNNR 5 0306- 02	Łącznik pojedynczy z demontażu 1	szt. szt.	 1,000	 RAZEM 1,000
128 d.4.2	KNNR 5 0308- 01	Gniazdo wtykowe ze stykiem ochronnym z demontażu 3	szt. szt.	 3,000	 RAZEM 3,000

Lp.	Kod pozycji	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
129	KNNR 5 0502-d.4.2	Oprawy oświetleniowe przykręcane (zwykłe) - świetlówkowa z demontażu	kpl.		
	04	2	kpl.	2,000	
				RAZEM	2,000
5		Pokój nr 125 - I piętro			
5.1		Roboty budowlane			
130	ZKNR C-2 d.5.1	Przygotowanie podłoża - zabezpieczenie okien folią malarską	m ²		
	0101-01	<okno>2,49*1,45 <drzwi>0,96*1,98	m ² m ²	3,611 1,901	
				RAZEM	5,512
131	TZKNBK XI d.5.1	Zerwanie karnisza. Demontaż złomowy - R*0,3	m		
	0505-46 poz. zastępcza	3,60	m	3,600	
				RAZEM	3,600
132	KNR 4-01 d.5.1	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych - wykładzina dywanowa	m ²		
	0818-05	5,28*3,67+<wnęka parapetowa>2,49*0,15-<szafa>2,28*0,51	m ²	18,588	
				RAZEM	18,588
133	KNR 4-01 d.5.1	Rozebranie posadzek z deszczulek z oderwaniem listew lub cokołów	m ²		
	0816-06	poz.132	m ²	18,588	
				RAZEM	18,588
134	KNR 4-01 d.5.1	Rozbiórka cokolików	m		
	0808-08	<wejście w progu>0,34*2	m	0,680	
				RAZEM	0,680
135	KNR 4-01 d.5.1	Rozebranie posadzki z płytek na zaprawie cementowej	m ²		
	0811-07	<wejście w progu>0,96*0,34	m ²	0,326	
				RAZEM	0,326
136	KNR 4-01 d.5.1	Rozebranie ścianek działowych z łat i rygli - szafy zabudowane	m ²		
	0427-05 poz. zastępcza	2,28*2,63	m ²	5,996	
				RAZEM	5,996
137	KNR 4-01 d.5.1	Rozebranie ścianki z cegieł o grub. 1/2 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej	m ²		
	0348-03	0,51*2,63	m ²	1,341	
				RAZEM	1,341
138	KNR 4-01 d.5.1	Wywiezienie samochodami samowyladowczymi materiałów drewnopodobnych, stolarki oraz gruzu z rozbiieranych pomieszczeń w kontenerach na odległość 10 km	m ³		
	0108-17 0108-20	poz.133*0,03+poz.135*0,02+poz.136*0,05+poz.137*0,10+(poz.141+poz.142)*0,005	m ³	1,273	
				RAZEM	1,273
139	KNR 4-01 d.5.1	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach w miejscach usuniętej ścianki (do 5 m2 w 1 miejscu)	m ²		
	0711-03	(2,28+0,10+0,51)*2,63	m ²	7,601	
				RAZEM	7,601
140	KNR 4-01 d.5.1	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na stropach w miejscach usuniętej ścianki (do 2 m2 w 1 miejscu)	m ²		
	0711-14	(2,28+0,10)*0,51	m ²	1,214	
				RAZEM	1,214
141	KNR 4-01 d.5.1	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkobaniem farby na ścianach wraz z wyrównaniem	m ²		
	0713-01	(5,28+3,67)*2*2,63-<okno>2,49*1,45+<ościeża>(2,49+1,45*2)*0,23-<drzwi>0,96*1,98+<ościeża>(0,96+1,98*2)*0,34- poz.139	m ²	36,877	
				RAZEM	36,877
142	KNR 4-01 d.5.1	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkobaniem farby na stropach wraz z wyrównaniem	m ²		
	0713-02	5,28*3,67- poz.140	m ²	18,164	
				RAZEM	18,164
143	KNR 2-02 d.5.1	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach	m ²		
	0815-04	poz.139+poz.141	m ²	44,478	
				RAZEM	44,478
144	KNR 2-02 d.5.1	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na sufitach	m ²		
	0815-06	poz.140+poz.142	m ²	19,378	
				RAZEM	19,378
145	KNR K-46 d.5.1	Malowanie dwukrotne powierzchni wewnętrznych farbami emulsyjnymi z jednokrotnym gruntowaniem podłoża gipsowych - kolor wskazany przez Zamawiającego	m ²		

Lp.	Kod pozycji	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		poz.139+poz.141	m ²	44,478	
		poz.140+poz.142	m ²	19,378	
				RAZEM	63,856
146	KNR 4-01	Uzupełnienie posadzki cementowej o powierzchni 1.0-5.0 m2 w jednym miejscu	m ²		
d.5.1	0803-02	z zatarciem na gładko - w miejscach usuniętej ścianki (2,28+0,10)*0,51	m ²	1,214	
				RAZEM	1,214
147	NNRNKB 202	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej grubości 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2	m ²		
d.5.1	1130-02	5,28*3,67+<wnęka parapetowa>2,49*0,15+<wejście>0,96*0,34	m ²	20,078	
				RAZEM	20,078
148	NNRNKB 202	(z.IV) Posadzki jednobarwne z płytek terakotowych szklwionych typu gres o wym. 62x15,5 cm - kolorystyka i format płytek ma być zachowana w nawiązaniu do wyremontowanych już sąsiednich pomieszczeń przez Zamawiającego (Stargres Dublin Brown lub równoważne)	m ²		
d.5.1	1119-11	poz.147	m ²	20,078	
				RAZEM	20,078
149	NNRNKB 202	(z.IV) Cokoliki z płytek terakotowych szklwionych typu gres o wys. 7 cm na zaprawie klejowej w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2 - z płytek jak całość posadzki - kolorystyka i format płytek ma być zachowana w nawiązaniu do wyremontowanych już sąsiednich pomieszczeń przez Zamawiającego (Stargres Dublin Brown lub równoważne)	m		
d.5.1	1123-03	(5,28+3,67+0,15+0,34)*2-0,96	m	17,920	
				RAZEM	17,920
150	KNR 2-02	Dwukrotne lakierowanie lakierem bezbarwnym tynków wewnętrznych bez szpachlowania - lamperia o wysokości 150 cm wzmacniająca powierzchnię ścian	m ²		
d.5.1	1503-02	poz. zastępcza	m ²	26,880	
		[(5,28+3,67+0,15+0,34)*2-0,96]*1,50			
				RAZEM	26,880
151	KNR 4-01	Dwukrotne malowanie farbą olejną grzejników - kolor wskazany przez Zamawiającego	m ²		
d.5.1	1212-19	1,25*0,60	m ²	0,750	
				RAZEM	0,750
152	KNR 4-01	Dwukrotne malowanie farbą olejną rur c.o. o średnicy do 50 mm - kolor wskazany przez Zamawiającego	m		
d.5.1	1212-28	(1,15+2,63)*2	m	7,560	
				RAZEM	7,560
153	KNR 2-02	Kratki, osadzone w ścianach o powierzchni elementu do 0.1 m2. Koszt kratki	szt.		
d.5.1	1215-01	poz. zastępcza	szt.	1,000	
		1			
				RAZEM	1,000
154	NNRNKB 202	Ośłona systemowa - nakładka PVC o szer.w rozwinięciu ponad 25 cm na parapet lastryko - kolor wskazany przez Zamawiającego	m ²		
d.5.1	0541-02	poz. zastępcza	m ²	0,917	
		2,62*0,35			
				RAZEM	0,917
5.2		Roboty elektryczne			
155	KNR 4-03	Demontaż łączników instalacyjnych podtynkowych o natężeniu prądu do 10 A - 1 wylot (wyłącznik lub przełącznik 2 biegunowy lub grupowy)	szt.		
d.5.2	1124-02	1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
156	KNR 4-03	Demontaż gniazd wtyczkowych podtynkowych o natężeniu prądu do 63 A - ilość biegunów 2 + 0	szt.		
d.5.2	1122-02	3	szt.	3,000	
				RAZEM	3,000
157	KNR 4-03	Demontaż opraw świetłówkowych z rastrem z tworzyw sztucznych lub metalowym	szt.		
d.5.2	1134-01	2	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
158	KNR AL-01	Demontaż do ponownego montażu czujek pożarowych - izotopowa lub optyczna dymu	szt.		
d.5.2	0401-01 z.o 3.2.	1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
159	KNR 5-06	Demontaż głośnika wewnętrznego w obudowie zwykłej na suficie betonowym do późniejszego zamontowania	szt.		
d.5.2	0804-07 z.o.2. 4.	1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
160	KNR 5-06	Instalowanie głośnika wewnętrznego w obudowie zwykłej na suficie betonowym - głośnik z demontażu	szt.		
d.5.2	0804-07	1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000

Lp.	Kod pozycji	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
161	KNR AL-01 d.5.2 0401-01	Montaż czujek pożarowych - izotopowa lub optyczna dymu - czujka z demontażu	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
162	KNNR 5 0306- d.5.2 02	Łącznik pojedynczy z demontażu	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
163	KNNR 5 0308- d.5.2 01	Gniazdo wtykowe ze stykiem ochronnym z demontażu	szt.		
		3	szt.	3,000	
				RAZEM	3,000
164	KNNR 5 0502- d.5.2 04	Oprawy oświetleniowe przykręcane (zwykłe) - świetłówkowa z demontażu	kpl.		
		2	kpl.	2,000	
				RAZEM	2,000
6		Pokój nr 124 - I piętro			
6.1		Roboty budowlane			
165	ZKNR C-2 d.6.1 0101-01	Przygotowanie podłoża - zabezpieczenie okien folią malarską	m ²		
		<okno>2,50*1,44	m ²	3,600	
		<drzwi>0,95*1,99	m ²	1,891	
				RAZEM	5,491
166	TZKNBK XI d.6.1 0505-46 poz. zastępcza	Zerwanie karnisza. Demontaż złomowy - R*0,3	m		
		3,60	m	3,600	
				RAZEM	3,600
167	KNR 4-01 d.6.1 0818-05	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych - wykładzina dywanowa	m ²		
		5,28*3,73+<wnęka parapetowa>2,50*0,15-<szafa>2,23*0,63	m ²	18,665	
				RAZEM	18,665
168	KNR 4-01 d.6.1 0816-06	Rozebranie posadzek z deszczulek z oderwaniem listew lub cokołów	m ²		
		poz. 167	m ²	18,665	
				RAZEM	18,665
169	KNR 4-01 d.6.1 0808-08	Rozbiórka cokolików	m		
		<wejście w progu>0,33*2	m	0,660	
				RAZEM	0,660
170	KNR 4-01 d.6.1 0811-07	Rozebranie posadzki z płytek na zaprawie cementowej	m ²		
		<wejście w progu>0,95*0,33	m ²	0,314	
				RAZEM	0,314
171	KNR 4-01 d.6.1 0427-05 poz. zastępcza	Rozebranie ścianek działowych z łat i rygli - szafy zabudowane	m ²		
		2,23*2,63	m ²	5,865	
				RAZEM	5,865
172	KNR 4-01 d.6.1 0348-03	Rozebranie ścianki z cegieł o grub. 1/2 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej	m ²		
		0,63*2,63	m ²	1,657	
				RAZEM	1,657
173	KNR 4-01 d.6.1 0108-17 0108- 20	Wywiezienie samochodami samowładoczymi materiałów drewnopodobnych, stolarki oraz gruzu z rozbieranych pomieszczeń w kontenerach na odległość 10 km	m ³		
		poz. 168*0,03+poz. 170*0,02+poz. 171*0,05+poz. 172*0,10+(poz. 176+poz. 177)*0,005	m ³	1,302	
				RAZEM	1,302
174	KNR 4-01 d.6.1 0711-03	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach w miejscach usuniętej ścianki (do 5 m2 w 1 miejscu)	m ²		
		(2,23+0,10+0,63)*2,63	m ²	7,785	
				RAZEM	7,785
175	KNR 4-01 d.6.1 0711-14	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na stropach w miejscach usuniętej ścianki (do 2 m2 w 1 miejscu)	m ²		
		(2,23+0,10)*0,63	m ²	1,468	
				RAZEM	1,468
176	KNR 4-01 d.6.1 0713-01	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkobaniem farby na ścianach wraz z wyrównaniem	m ²		
		(5,28+3,73)*2*2,63-<okno>2,50*1,44+<ościeża>(2,50+1,44*2)*0,25-<drzwi>0,95*1,99+<ościeża>(0,95+1,99*2)*0,33-poz. 174	m ²	37,089	
				RAZEM	37,089
177	KNR 4-01 d.6.1 0713-02	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkobaniem farby na stropach wraz z wyrównaniem	m ²		
		5,28*3,73-poz. 175	m ²	18,226	

Lp.	Kod pozycji	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	18,226
178 d.6.1	KNR 2-02 0815-04	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach poz.174+poz.176	m ² m ²	 44,874	
				RAZEM	44,874
179 d.6.1	KNR 2-02 0815-06	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na sufitach poz.175+poz.177	m ² m ²	 19,694	
				RAZEM	19,694
180 d.6.1	KNR K-46 0301-02	Malowanie dwukrotne powierzchni wewnętrznych farbami emulsyjnymi z jednokrotnym gruntowaniem podłoża gipsowych - kolor wskazany przez Zamawiającego poz.174+poz.176 poz.175+poz.177	m ² m ² m ²	 44,874 19,694	
				RAZEM	64,568
181 d.6.1	KNR 4-01 0803-02	Uzupełnienie posadzki cementowej o powierzchni 1.0-5.0 m2 w jednym miejscu z zatarciem na gładko - w miejscach usuniętej ścianki (2,23+0,10)*0,63	m ² m ²	 1,468	
				RAZEM	1,468
182 d.6.1	NNRNKB 202 1130-02	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej grubości 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2 5,28*3,73+<wnęka parapetowa>2,50*0,15+<wejście>0,95*0,33	m ² m ²	 20,383	
				RAZEM	20,383
183 d.6.1	NNRNKB 202 1119-11	(z.IV) Posadzki jednobarwne z płytek terakotowych szklwionych typu gres o wym. 62x15,5 cm - kolorystyka i format płytek ma być zachowana w nawiązaniu do wyremontowanych już sąsiednich pomieszczeń przez Zamawiającego (Stargres Dublin Brown lub równoważne) poz.182	m ² m ²	 20,383	
				RAZEM	20,383
184 d.6.1	NNRNKB 202 1123-03	(z.IV) Cokoliki z płytek terakotowych szklwionych typu gres o wys. 7 cm na zaprawie klejowej w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2 - z płytek jak całość posadzki - kolorystyka i format płytek ma być zachowana w nawiązaniu do wyremontowanych już sąsiednich pomieszczeń przez Zamawiającego (Stargres Dublin Brown lub równoważne) (5,28+3,73+0,15+0,33)*2-0,95	m m	 18,030	
				RAZEM	18,030
185 d.6.1	KNR 2-02 1503-02 poz. zastępcza	Dwukrotne lakierowanie lakierem bezbarwnym tynków wewnętrznych bez szpachlowania - lamperia o wysokości 150 cm wzmacniająca powierzchnię ścian [(5,28+3,73+0,15+0,33)*2-0,95]*1,50	m ² m ²	 27,045	
				RAZEM	27,045
186 d.6.1	KNR 4-01 1212-19	Dwukrotne malowanie farbą olejną grzejników - kolor wskazany przez Zamawiającego 0,75*0,60	m ² m ²	 0,450	
				RAZEM	0,450
187 d.6.1	KNR 4-01 1212-28	Dwukrotne malowanie farbą olejną rur c.o. o średnicy do 50 mm - kolor wskazany przez Zamawiającego 0,75*2	m m	 1,500	
				RAZEM	1,500
188 d.6.1	KNR 2-02 1215-01 poz. zastępcza	Kratki, osadzone w ścianach o powierzchni elementu do 0.1 m2. Koszt kratki 1	szt. szt.	 1,000	
				RAZEM	1,000
189 d.6.1	NNRNKB 202 0541-02 poz. zastępcza	Ośłona systemowa - nakładka PVC o szer.w rozwinięciu ponad 25 cm na parapet lastryko - kolor wskazany przez Zamawiającego 2,62*0,35	m ² m ²	 0,917	
				RAZEM	0,917
6.2		Roboty elektryczne			
190 d.6.2	KNR 4-03 1124-02	Demontaż łączników instalacyjnych podtynkowych o natężeniu prądu do 10 A - 1 wylot (wyłącznik lub przełącznik 2 biegunowy lub grupowy) 1	szt. szt.	 1,000	
				RAZEM	1,000
191 d.6.2	KNR 4-03 1122-02	Demontaż gniazd wtyczkowych podtynkowych o natężeniu prądu do 63 A - ilość biegunów 2 + 0 3	szt. szt.	 3,000	
				RAZEM	3,000
192 d.6.2	KNR 4-03 1134-01	Demontaż opraw świetłówkowych z rastrem z tworzyw sztucznych lub metalowym 2	szt. szt.	 2,000	
				RAZEM	2,000
193 d.6.2	KNR AL-01 0401-01 z.o 3.2.	Demontaż do ponownego montażu czujek pożarowych - izotopowa lub optyczna dymu	szt.		

Lp.	Kod pozycji	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
194	KNR 5-06 d.6.2 0804-07 z.o.2. 4.	Demontaż głośnika wewnętrznego w obudowie zwykłej na suficie betonowym do późniejszego zamontowania	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
195	KNR 5-06 d.6.2 0804-07	Instalowanie głośnika wewnętrznego w obudowie zwykłej na suficie betonowym - głośnik z demontażu	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
196	KNR AL-01 d.6.2 0401-01	Montaż czujek pożarowych - izotopowa lub optyczna dymu - czujka z demontażu	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
197	KNNR 5 0306- d.6.2 02	Łącznik pojedynczy z demontażu	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
198	KNNR 5 0308- d.6.2 01	Gniazdo wtykowe ze stykiem ochronnym z demontażu	szt.		
		3	szt.	3,000	
				RAZEM	3,000
199	KNNR 5 0502- d.6.2 04	Oprawy oświetleniowe przykręcane (zwykłe) - świetłówkowa z demontażu	kpl.		
		2	kpl.	2,000	
				RAZEM	2,000
7		Pokój nr 218 - II piętro			
7.1		Roboty budowlane			
200	ZKNR C-2 d.7.1 0101-01	Przygotowanie podłoża - zabezpieczenie okien folią malarską <okno>2,50*1,45 <drzwi>0,87*2,04	m ² m ² m ²	 3,625 1,775	
				RAZEM	5,400
201	TZKNBK XI d.7.1 0505-46 poz. zastępcza	Zerwanie karnisza. Demontaż złomowy - R*0,3	m		
		3,60	m	3,600	
				RAZEM	3,600
202	KNR 4-01 d.7.1 0816-06	Rozebranie posadzek z deszczulek z oderwaniem listew lub cokołów 5,21*3,57+<wnęka parapetowa>2,50*0,17-<szafa>(2,25+0,10)*0,50	m ² m ²	 17,850	
				RAZEM	17,850
203	KNR 4-01 d.7.1 0808-08	Rozbiórka cokolików <wejście w progu>0,34*2	m m	 0,680	
				RAZEM	0,680
204	KNR 4-01 d.7.1 0811-07	Rozebranie posadzki z płytek na zaprawie cementowej <wejście w progu>0,87*0,34	m ² m ²	 0,296	
				RAZEM	0,296
205	KNR 4-01 d.7.1 0427-05 poz. zastępcza	Rozebranie ścianek działowych z łąt i rygli - szafy zabudowane 2,25*2,61	m ² m ²	 5,873	
				RAZEM	5,873
206	KNR 4-01 d.7.1 0348-03	Rozebranie ścianki z cegieł o grub. 1/2 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej 0,50*2,61	m ² m ²	 1,305	
				RAZEM	1,305
207	KNR 4-01 d.7.1 0701-05	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia ponad 5 m2 (5,21+3,57)*2*2,61-<okno>2,50*1,45+<ościeża>(2,50+1,45*2)*0,26-<drzwi>0,87*2,04+<ościeża>(0,87+2,04*2)*0,34-<szafa>(2,25+0,10+0,50)*2,61	m ² m ²	 36,080	
				RAZEM	36,080
208	KNR 4-01 d.7.1 0701-11	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na stropach płaskich, belkach, biegach i spocznikach schodów o powierzchni odbicia ponad 5 m2 5,21*3,57-<szafa>(2,25+0,10)*0,50	m ² m ²	 17,425	
				RAZEM	17,425
209	KNR 4-01 d.7.1 0108-17 0108-20	Wywiezienie samochodami samowyladowniczymi materiałów drewnopodobnych, stolarki oraz gruzu z rozbiieranych pomieszczeń w kontenerach na odległość 10 km poz.202*0,03+poz.204*0,02+poz.205*0,05+poz.206*0,10+(poz.207+poz.208)*0,025	m ³ m ³	 2,303	

Lp.	Kod pozycji	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	2,303
210 d.7.1	KNR 2-02 0803-03	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na ścianach i słupach $(5,21+3,57)*2*2,61-<okno>2,50*1,45+<ościeża>(2,50+1,45*2)*0,26-<drzwi>0,87*2,04+<ościeża>(0,87+2,04*2)*0,34$	m ² m ²	43,519	
				RAZEM	43,519
211 d.7.1	KNR 2-02 0803-06	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na stropach i podciągach 5,21*3,57	m ² m ²	18,600	
				RAZEM	18,600
212 d.7.1	KNR 2-02 0815-04	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach poz.210	m ² m ²	43,519	
				RAZEM	43,519
213 d.7.1	KNR 2-02 0815-06	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na sufitach poz.211	m ² m ²	18,600	
				RAZEM	18,600
214 d.7.1	KNR K-46 0301-02	Malowanie dwukrotne powierzchni wewnętrznych farbami emulsyjnymi z jednokrotnym gruntowaniem podłoży gipsowych - kolor wskazany przez Zamawiającego poz.210 poz.211	m ² m ² m ²	43,519 18,600	
				RAZEM	62,119
215 d.7.1	KNR 4-01 0803-02	Uzupełnienie posadzki cementowej o powierzchni 1.0-5.0 m2 w jednym miejscu z zatarciem na gładko - w miejscach usuniętej ścianki $(2,25+0,10)*0,50$	m ² m ²	1,175	
				RAZEM	1,175
216 d.7.1	NNRNKB 202 1130-02	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej grubości 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2 $5,21*3,57+<wnęka parapetowa>2,50*0,17+<wejście>0,87*0,34$	m ² m ²	19,321	
				RAZEM	19,321
217 d.7.1	NNRNKB 202 1119-11	(z.IV) Posadzki jednobarwne z płytek terakotowych szklwionych typu gres o wym. 62x15,5 cm - kolorystyka i format płytek ma być zachowana w nawiązaniu do wyremontowanych już sąsiednich pomieszczeń przez Zamawiającego (Stargres Dublin Brown lub równoważne) poz.216	m ² m ²	19,321	
				RAZEM	19,321
218 d.7.1	NNRNKB 202 1123-03	(z.IV) Cokoliki z płytek terakotowych szklwionych typu gres o wys. 7 cm na zaprawie klejowej w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2 - z płytek jak całość posadzki - kolorystyka i format płytek ma być zachowana w nawiązaniu do wyremontowanych już sąsiednich pomieszczeń przez Zamawiającego (Stargres Dublin Brown lub równoważne) $(5,21+3,57+0,17+0,34)*2-0,87$	m m	17,710	
				RAZEM	17,710
219 d.7.1	KNR 2-02 1503-02 poz. zastępcza	Dwukrotne lakierowanie lakierem bezbarwnym tynków wewnętrznych bez szpachlowania - lamperia o wysokości 150 cm wzmacniająca powierzchnię ścian $[(5,21+3,57+0,17+0,34)*2-0,87]*1,50$	m ² m ²	26,565	
				RAZEM	26,565
220 d.7.1	KNR 4-01 1212-19	Dwukrotne malowanie farbą olejną grzejników - kolor wskazany przez Zamawiającego 0,90*0,60	m ² m ²	0,540	
				RAZEM	0,540
221 d.7.1	KNR 4-01 1212-28	Dwukrotne malowanie farbą olejną rur c.o. o średnicy do 50 mm - kolor wskazany przez Zamawiającego $(0,40+2,61)*2$	m m	6,020	
				RAZEM	6,020
222 d.7.1	KNR 2-02 1215-01 poz. zastępcza	Kratki, osadzone w ścianach o powierzchni elementu do 0.1 m2. Koszt kratki 1	szt. szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
223 d.7.1	NNRNKB 202 0541-02 poz. zastępcza	Ośłona systemowa - nakładka PVC o szer.w rozwinięciu ponad 25 cm na parapet lastryko - kolor wskazany przez Zamawiającego 2,62*0,35	m ² m ²	0,917	
				RAZEM	0,917
7.2		Roboty elektryczne			
224 d.7.2	KNR 4-03 1124-02	Demontaż łączników instalacyjnych podtynkowych o natężeniu prądu do 10 A - 1 wylot (wyłącznik lub przełącznik 2 biegunowy lub grupowy) 1	szt. szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
225 d.7.2	KNR 4-03 1122-02	Demontaż gniazd wtyczkowych podtynkowych o natężeniu prądu do 63 A - ilość biegunów 2 + 0	szt.		

Lp.	Kod pozycji	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		3	szt.	3,000	
				RAZEM	3,000
226	KNR 4-03 d.7.2 1134-01	Demontaż opraw świetłówkowych z rastrem z tworzyw sztucznych lub metalowym 2	szt. szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
227	KNR AL-01 d.7.2 0401-01 z.o 3.2.	Demontaż do ponownego montażu czujek pożarowych - izotopowa lub optyczna dymu 1	szt. szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
228	KNR 5-06 d.7.2 0804-07 z.o.2. 4.	Demontaż głośnika wnętrzowego w obudowie zwykłej na suficie betonowym do późniejszego zamontowania 1	szt. szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
229	KNR 5-06 d.7.2 0804-07	Instalowanie głośnika wnętrzowego w obudowie zwykłej na suficie betonowym - głośnik z demontażu 1	szt. szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
230	KNR AL-01 d.7.2 0401-01	Montaż czujek pożarowych - izotopowa lub optyczna dymu - czujka z demontażu 1	szt. szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
231	KNNR 5 0306- d.7.2 02	Łącznik pojedynczy z demontażu 1	szt. szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
232	KNNR 5 0308- d.7.2 01	Gniazdo wtykowe ze stykiem ochronnym z demontażu 3	szt. szt.	3,000	
				RAZEM	3,000
233	KNNR 5 0502- d.7.2 04	Oprawy oświetleniowe przykręcane (zwykłe) - świetłówkowa z demontażu 2	kpl. kpl.	2,000	
				RAZEM	2,000
8		Pokój nr 219 - II piętro			
8.1		Roboty budowlane			
234	ZKNR C-2 d.8.1 0101-01	Przygotowanie podłoża - zabezpieczenie okien folią malarską <okno>2,50*1,45 <drzwi>0,85*2,03	m ² m ² m ²	3,625 1,726	
				RAZEM	5,351
235	TZKNBK XI d.8.1 0505-46 poz. zastępcza	Zerwanie karnisza. Demontaż złomowy - R*0,3 3,60	m m	3,600	
				RAZEM	3,600
236	KNR 4-01 d.8.1 0818-05	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych - wykładzina dywanowa 5,21*3,70+<wnęka parapetowa>2,50*0,14-<szafa>2,24*0,57	m ² m ²	18,350	
				RAZEM	18,350
237	KNR 4-01 d.8.1 0816-06	Rozebranie posadzek z deszczutek z oderwaniem listew lub cokołów poz.236	m ² m ²	18,350	
				RAZEM	18,350
238	KNR 4-01 d.8.1 0808-08	Rozbiórka cokolików <wejście w progu>0,34*2	m m	0,680	
				RAZEM	0,680
239	KNR 4-01 d.8.1 0811-07	Rozebranie posadzki z płytek na zaprawie cementowej <wejście w progu>0,85*0,34	m ² m ²	0,289	
				RAZEM	0,289
240	KNR 4-01 d.8.1 0427-05 poz. zastępcza	Rozebranie ścianek działowych z łąt i rygli - szafy zabudowane 2,24*2,61	m ² m ²	5,846	
				RAZEM	5,846
241	KNR 4-01 d.8.1 0348-03	Rozebranie ścianki z cegieł o grub. 1/2 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej 0,57*2,61	m ² m ²	1,488	
				RAZEM	1,488

Lp.	Kod pozycji	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
d.8.1	242 KNR 4-01 0108-17 0108-20	Wywiezienie samochodami samowytadowczymi materiałów drewnopodobnych, stolarki oraz gruzu z rozbiieranych pomieszczeń w kontenerach na odległość 10 km poz.237*0,03+poz.239*0,02+poz.240*0,05+poz.241*0,10+(poz.245+poz.246)*0,005	m ³ m ³	1,270	
				RAZEM	1,270
d.8.1	243 KNR 4-01 0711-03	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach w miejscach usuniętej ścianki (do 5 m2 w 1 miejscu) (2,24+0,10+0,57)*2,61	m ² m ²	7,595	
				RAZEM	7,595
d.8.1	244 KNR 4-01 0711-14	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na stropach w miejscach usuniętej ścianki (do 2 m2 w 1 miejscu) (2,24+0,10)*0,57	m ² m ²	1,334	
				RAZEM	1,334
d.8.1	245 KNR 4-01 0713-01	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkobaniem farby na ścianach wraz z wyrównaniem (5,21+3,70)*2*2,61-<okno>2,50*1,45+<ościeża>(2,50+1,45*2)*0,25-<drzwi>0,85*2,03+<ościeża>(0,85+2,03*2)*0,34-poz.243	m ² m ²	36,584	
				RAZEM	36,584
d.8.1	246 KNR 4-01 0713-02	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkobaniem farby na stropach wraz z wyrównaniem 5,21*3,70-poz.244	m ² m ²	17,943	
				RAZEM	17,943
d.8.1	247 KNR 2-02 0815-04	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach poz.243+poz.245	m ² m ²	44,179	
				RAZEM	44,179
d.8.1	248 KNR 2-02 0815-06	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na sufitach poz.244+poz.246	m ² m ²	19,277	
				RAZEM	19,277
d.8.1	249 KNR K-46 0301-02	Malowanie dwukrotne powierzchni wewnętrznych farbami emulsyjnymi z jednokrotnym gruntowaniem podłoża gipsowych - kolor wskazany przez Zamawiającego poz.243+poz.245 poz.244+poz.246	m ² m ² m ²	44,179 19,277	
				RAZEM	63,456
d.8.1	250 KNR 4-01 0803-02	Uzupełnienie posadzki cementowej o powierzchni 1.0-5.0 m2 w jednym miejscu z zatarciem na gładko - w miejscach usuniętej ścianki (2,24+0,10)*0,57	m ² m ²	1,334	
				RAZEM	1,334
d.8.1	251 NNRNKB 202 1130-02	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej grubości 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2 5,21*3,70+<wnęka parapetowa>2,50*0,14+<wejście>0,85*0,34	m ² m ²	19,916	
				RAZEM	19,916
d.8.1	252 NNRNKB 202 1119-11	(z.IV) Posadzki jednobarwne z płytek terakotowych szklwionych typu gres o wym. 62x15,5 cm - kolorystyka i format płytek ma być zachowana w nawiązaniu do wyremontowanych już sąsiednich pomieszczeń przez Zamawiającego (Stargres Dublin Brown lub równoważne) poz.251	m ² m ²	19,916	
				RAZEM	19,916
d.8.1	253 NNRNKB 202 1123-03	(z.IV) Cokoliki z płytek terakotowych szklwionych typu gres o wys. 7 cm na zaprawie klejowej w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2 - z płytek jak całość posadzki - kolorystyka i format płytek ma być zachowana w nawiązaniu do wyremontowanych już sąsiednich pomieszczeń przez Zamawiającego (Stargres Dublin Brown lub równoważne) (5,21+3,70+0,14+0,34)*2-0,85	m m	17,930	
				RAZEM	17,930
d.8.1	254 KNR 2-02 1503-02 poz. zastępcza	Dwukrotne lakierowanie lakierem bezbarwnym tynków wewnętrznych bez szpachlowania - lamperia o wysokości 150 cm wzmacniająca powierzchnię ścian [(5,21+3,70+0,14+0,34)*2-0,85]*1,50	m ² m ²	26,895	
				RAZEM	26,895
d.8.1	255 KNR 4-01 1212-19	Dwukrotne malowanie farbą olejną grzejników - kolor wskazany przez Zamawiającego 0,96*0,60	m ² m ²	0,576	
				RAZEM	0,576
d.8.1	256 KNR 4-01 1212-28	Dwukrotne malowanie farbą olejną rur c.o. o średnicy do 50 mm - kolor wskazany przez Zamawiającego (0,85+2,61)*2	m m	6,920	
				RAZEM	6,920
d.8.1	257 KNR 2-02 1215-01 poz. zastępcza	Kratki, osadzone w ścianach o powierzchni elementu do 0.1 m2. Koszt kratki 1	szt. szt.	1,000	

Lp.	Kod pozycji	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	1,000
258 d.8.1	NNRNKB 202 0541-02 poz. zastępcza	Oslona systemowa - nakładka PVC o szer.w rozwinięciu ponad 25 cm na para- pet lastryko - kolor wskazany przez Zamawiającego 2,62*0,35	m ² m ²	 0,917	
				RAZEM	0,917
8.2		Roboty elektryczne			
259 d.8.2	KNR 4-03 1124-02	Demontaż łączników instalacyjnych podtynkowych o natężeniu prądu do 10 A - 1 wylot (wyłącznik lub przełącznik 2 biegunowy lub grupowy) 1	szt. szt.	 1,000	
				RAZEM	1,000
260 d.8.2	KNR 4-03 1122-02	Demontaż gniazd wtyczkowych podtynkowych o natężeniu prądu do 63 A - ilość biegunów 2 + 0 3	szt. szt.	 3,000	
				RAZEM	3,000
261 d.8.2	KNR 4-03 1134-01	Demontaż opraw świetłówkowych z rastrem z tworzyw sztucznych lub metalo- wym 2	szt. szt.	 2,000	
				RAZEM	2,000
262 d.8.2	KNR AL-01 0401-01 z.o 3.2.	Demontaż do ponownego montażu czujek pożarowych - izotopowa lub optyczna dymu 1	szt. szt.	 1,000	
				RAZEM	1,000
263 d.8.2	KNR 5-06 0804-07 z.o.2. 4.	Demontaż głośnika wnętrzowego w obudowie zwykłej na suficie betonowym do późniejszego zamontowania 1	szt. szt.	 1,000	
				RAZEM	1,000
264 d.8.2	KNR 5-06 0804-07	Instalowanie głośnika wnętrzowego w obudowie zwykłej na suficie betonowym - głośnik z demontażu 1	szt. szt.	 1,000	
				RAZEM	1,000
265 d.8.2	KNR AL-01 0401-01	Montaż czujek pożarowych - izotopowa lub optyczna dymu - czujka z demontażu 1	szt. szt.	 1,000	
				RAZEM	1,000
266 d.8.2	KNNR 5 0306- 02	Łącznik pojedynczy z demontażu 1	szt. szt.	 1,000	
				RAZEM	1,000
267 d.8.2	KNNR 5 0308- 01	Gniazdo wtykowe ze stykiem ochronnym z demontażu 3	szt. szt.	 3,000	
				RAZEM	3,000
268 d.8.2	KNNR 5 0502- 04	Oprawy oświetleniowe przykręcane (zwykłe) - świetłówkowa z demontażu 2	kpl. kpl.	 2,000	
				RAZEM	2,000
9		Pokój nr 220 - II piętro			
9.1		Roboty budowlane			
269 d.9.1	ZKNR C-2 0101-01	Przygotowanie podłoża - zabezpieczenie okien folią malarską <okno>2,48*1,44 <drzwi>0,86*2,04	m ² m ² m ²	 3,571 1,754	
				RAZEM	5,325
270 d.9.1	TZKNBK XI 0505-46 poz. zastępcza	Zerwanie karnisza. Demontaż złomowy - R*0,3 3,60	m m	 3,600	
				RAZEM	3,600
271 d.9.1	KNR 4-01 0818-05	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych - wykładzina dywanowa 5,21*3,58+<wnęka parapetowa>2,48*0,13-<szafa>2,24*0,64	m ² m ²	 17,541	
				RAZEM	17,541
272 d.9.1	KNR 4-01 0816-06	Rozebranie posadzek z deszczulek z oderwaniem listew lub cokołów poz.271	m ² m ²	 17,541	
				RAZEM	17,541
273 d.9.1	KNR 4-01 0808-08	Rozbiórka cokolików <wejście w progu>0,33*2	m m	 0,660	
				RAZEM	0,660
274 d.9.1	KNR 4-01 0811-07	Rozebranie posadzki z płytek na zaprawie cementowej	m ²		

Lp.	Kod pozycji	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		<wejście w progu>0,86*0,33	m ²	0,284	
				RAZEM	0,284
275 d.9.1	KNR 4-01 0427-05 poz. zastępcza	Rozebranie ścianek działowych z łat i rygli - szafy zabudowane	m ²		
		2,24*2,61	m ²	5,846	
				RAZEM	5,846
276 d.9.1	KNR 4-01 0348-03	Rozebranie ścianki z cegieł o grub. 1/2 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej	m ²		
		0,64*2,61	m ²	1,670	
				RAZEM	1,670
277 d.9.1	KNR 4-01 0108-17 0108- 20	Wywiezienie samochodami samowładowczymi materiałów drewnopodobnych, stolarki oraz gruzu z rozbieranych pomieszczeń w kontenerach na odległość 10 km	m ³		
		poz.272*0,03+poz.274*0,02+poz.275*0,05+poz.276*0,10+(poz.280+poz.281)*0,005	m ³	1,255	
				RAZEM	1,255
278 d.9.1	KNR 4-01 0711-03	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach w miejscach usuniętej ścianki (do 5 m2 w 1 miejscu)	m ²		
		(2,24+0,10+0,64)*2,61	m ²	7,778	
				RAZEM	7,778
279 d.9.1	KNR 4-01 0711-14	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na stropach w miejscach usuniętej ścianki (do 2 m2 w 1 miejscu)	m ²		
		(2,24+0,10)*0,64	m ²	1,498	
				RAZEM	1,498
280 d.9.1	KNR 4-01 0713-01	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkobaniem farby na ścianach wraz z wyrównaniem	m ²		
		(5,21+3,58)*2*2,61-<okno>2,48*1,44+<ościeża>(2,48+1,44*2)*0,24-<drzwi>0,86*2,04+<ościeża>(0,86+2,04*2)*0,33- poz.278	m ²	35,697	
				RAZEM	35,697
281 d.9.1	KNR 4-01 0713-02	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkobaniem farby na stropach wraz z wyrównaniem	m ²		
		5,21*3,58- poz.279	m ²	17,154	
				RAZEM	17,154
282 d.9.1	KNR 2-02 0815-04	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach	m ²		
		poz.278+poz.280	m ²	43,475	
				RAZEM	43,475
283 d.9.1	KNR 2-02 0815-06	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na sufitach	m ²		
		poz.279+poz.281	m ²	18,652	
				RAZEM	18,652
284 d.9.1	KNR K-46 0301-02	Malowanie dwukrotne powierzchni wewnętrznych farbami emulsyjnymi z jednokrotnym gruntowaniem podłoża gipsowych - kolor wskazany przez Zamawiającego	m ²		
		poz.278+poz.280 poz.279+poz.281	m ² m ²	43,475 18,652	
				RAZEM	62,127
285 d.9.1	KNR 4-01 0803-02	Uzupełnienie posadzki cementowej o powierzchni 1.0-5.0 m2 w jednym miejscu z zatarciem na gładko - w miejscach usuniętej ścianki	m ²		
		(2,24+0,10)*0,64	m ²	1,498	
				RAZEM	1,498
286 d.9.1	NNRNKB 202 1130-02	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej grubości 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2	m ²		
		5,21*3,58+<wnęka parapetowa>2,48*0,13+<wejście>0,86*0,33	m ²	19,258	
				RAZEM	19,258
287 d.9.1	NNRNKB 202 1119-11	(z.IV) Posadzki jednobarwne z płytek terakotowych szklwionych typu gres o wym. 62x15,5 cm - kolorystyka i format płytek ma być zachowana w nawiązaniu do wyremontowanych już sąsiednich pomieszczeń przez Zamawiającego (Stargres Dublin Brown lub równoważne)	m ²		
		poz.286	m ²	19,258	
				RAZEM	19,258
288 d.9.1	NNRNKB 202 1123-03	(z.IV) Cokoliki z płytek terakotowych szklwionych typu gres o wys. 7 cm na zaprawie klejowej w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2 - z płytek jak całość posadzki - kolorystyka i format płytek ma być zachowana w nawiązaniu do wyremontowanych już sąsiednich pomieszczeń przez Zamawiającego (Stargres Dublin Brown lub równoważne)	m		
		(5,21+3,58+0,13+0,33)*2-0,86	m	17,640	
				RAZEM	17,640
289 d.9.1	KNR 2-02 1503-02 poz. zastępcza	Dwukrotne lakierowanie lakierem bezbarwnym tynków wewnętrznych bez szpachlowania - lamperia o wysokości 150 cm wzmacniająca powierzchnię ścian	m ²		
		[(5,21+3,58+0,13+0,33)*2-0,86]*1,50	m ²	26,460	
				RAZEM	26,460

Lp.	Kod pozycji	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
290 d.9.1	KNR 4-01 1212-19	Dwukrotne malowanie farbą olejną grzejników - kolor wskazany przez Zamawiającego 1,05*0,60	m ² m ²	 0,630	
				RAZEM	0,630
291 d.9.1	KNR 4-01 1212-28	Dwukrotne malowanie farbą olejną rur c.o. o średnicy do 50 mm - kolor wskazany przez Zamawiającego 1,00*2	m m	 2,000	
				RAZEM	2,000
292 d.9.1	KNR 2-02 1215-01 poz. zastępcza	Kratki, osadzone w ścianach o powierzchni elementu do 0.1 m2. Koszt kratki 1	szt. szt.	 1,000	
				RAZEM	1,000
293 d.9.1	NNRNKB 202 0541-02 poz. zastępcza	Ośłona systemowa - nakładka PVC o szer.w rozwinięciu ponad 25 cm na parapet lastryko - kolor wskazany przez Zamawiającego 2,62*0,35	m ² m ²	 0,917	
				RAZEM	0,917
9.2		Roboty elektryczne			
294 d.9.2	KNR 4-03 1124-02	Demontaż łączników instalacyjnych podtynkowych o natężeniu prądu do 10 A - 1 wylot (wyłącznik lub przełącznik 2 biegunowy lub grupowy) 1	szt. szt.	 1,000	
				RAZEM	1,000
295 d.9.2	KNR 4-03 1122-02	Demontaż gniazd wtyczkowych podtynkowych o natężeniu prądu do 63 A - ilość biegunów 2 + 0 3	szt. szt.	 3,000	
				RAZEM	3,000
296 d.9.2	KNR 4-03 1134-01	Demontaż opraw świetłówkowych z rastrem z tworzyw sztucznych lub metalowym 2	szt. szt.	 2,000	
				RAZEM	2,000
297 d.9.2	KNR AL-01 0401-01 z.o 3.2.	Demontaż do ponownego montażu czujek pożarowych - izotopowa lub optyczna dymu 1	szt. szt.	 1,000	
				RAZEM	1,000
298 d.9.2	KNR 5-06 0804-07 z.o.2. 4.	Demontaż głośnika wnętrznego w obudowie zwykłej na suficie betonowym do późniejszego zamontowania 1	szt. szt.	 1,000	
				RAZEM	1,000
299 d.9.2	KNR 5-06 0804-07	Instalowanie głośnika wnętrznego w obudowie zwykłej na suficie betonowym - głośnik z demontażu 1	szt. szt.	 1,000	
				RAZEM	1,000
300 d.9.2	KNR AL-01 0401-01	Montaż czujek pożarowych - izotopowa lub optyczna dymu - czujka z demontażu 1	szt. szt.	 1,000	
				RAZEM	1,000
301 d.9.2	KNNR 5 0306- 02	Łącznik pojedynczy z demontażu 1	szt. szt.	 1,000	
				RAZEM	1,000
302 d.9.2	KNNR 5 0308- 01	Gniazdo wtykowe ze stykiem ochronnym z demontażu 3	szt. szt.	 3,000	
				RAZEM	3,000
303 d.9.2	KNNR 5 0502- 04	Oprawy oświetleniowe przykręcane (zwykłe) - świetłówkowa z demontażu 2	kpl. kpl.	 2,000	
				RAZEM	2,000
10		Pokój nr 223 - II piętro			
10.1		Roboty budowlane			
304 d.10. 1	ZKNR C-2 0101-01 1	Przygotowanie podłoża - zabezpieczenie okien folią malarską <okno>2,46*1,45 <drzwi>0,87*2,01	m ² m ² m ²	 3,567 1,749	
				RAZEM	5,316
305 d.10. 1	TZKNBK XI 0505-46 1 poz. zastępcza	Zerwanie karnisza. Demontaż złomowy - R*0,3 3,60	m m	 3,600	
				RAZEM	3,600

Lp.	Kod pozycji	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
306	KNR 4-01 d.10. 0818-05 1	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych - wykładzina dywanowa 5,26*3,65+<wnęka parapetowa>2,46*0,14-<szafa>2,28*0,52	m ² m ²	 18,358	 18,358
				RAZEM	18,358
307	KNR 4-01 d.10. 0816-06 1	Rozebranie posadzek z deszczulek z oderwaniem listew lub cokołów poz.306	m ² m ²	 18,358	 18,358
				RAZEM	18,358
308	KNR 4-01 d.10. 0808-08 1	Rozbiórka cokolików <wejście w progu>0,33*2	m m	 0,660	 0,660
				RAZEM	0,660
309	KNR 4-01 d.10. 0811-07 1	Rozebranie posadzki z płytek na zaprawie cementowej <wejście w progu>0,87*0,33	m ² m ²	 0,287	 0,287
				RAZEM	0,287
310	KNR 4-01 d.10. 0427-05 1 poz. zastępcza	Rozebranie ścianek działowych z łat i rygli - szafy zabudowane 2,28*2,64	m ² m ²	 6,019	 6,019
				RAZEM	6,019
311	KNR 4-01 d.10. 0348-03 1	Rozebranie ścianki z cegieł o grub. 1/2 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej 0,52*2,64	m ² m ²	 1,373	 1,373
				RAZEM	1,373
312	KNR 4-01 d.10. 0108-17 0108- 1 20	Wywiezienie samochodami samowyladowczymi materiałów drewnopodobnych, stolarki oraz gruzu z rozbieranych pomieszczeń w kontenerach na odległość 10 km poz.307*0,03+poz.309*0,02+poz.310*0,05+poz.311*0,10+(poz.315+poz.316)*0,005	m ³ m ³	 1,269	 1,269
				RAZEM	1,269
313	KNR 4-01 d.10. 0711-03 1	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach w miejscach usuniętej ścianki (do 5 m2 w 1 miejscu) (2,28+0,10+0,52)*2,64	m ² m ²	 7,656	 7,656
				RAZEM	7,656
314	KNR 4-01 d.10. 0711-14 1	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na stropach w miejscach usuniętej ścianki (do 2 m2 w 1 miejscu) (2,28+0,10)*0,52	m ² m ²	 1,238	 1,238
				RAZEM	1,238
315	KNR 4-01 d.10. 0713-01 1	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkobaniem farby na ścianach wraz z wyrównaniem (5,26+3,65)*2*2,64-<okno>2,46*1,45+<ościeża>(2,46+1,45*2)*0,24-<drzwi>0,87*2,01+<ościeża>(0,87+2,01*2)*0,33- poz.313	m ² m ²	 36,973	 36,973
				RAZEM	36,973
316	KNR 4-01 d.10. 0713-02 1	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkobaniem farby na stropach wraz z wyrównaniem 5,26*3,65- poz.314	m ² m ²	 17,961	 17,961
				RAZEM	17,961
317	KNR 2-02 d.10. 0815-04 1	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach poz.313+poz.315	m ² m ²	 44,629	 44,629
				RAZEM	44,629
318	KNR 2-02 d.10. 0815-06 1	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na sufitach poz.314+poz.316	m ² m ²	 19,199	 19,199
				RAZEM	19,199
319	KNR K-46 d.10. 0301-02 1	Malowanie dwukrotne powierzchni wewnętrznych farbami emulsyjnymi z jednokrotnym gruntowaniem podłoża gipsowych - kolor wskazany przez Zamawiającego poz.313+poz.315 poz.314+poz.316	m ² m ² m ²	 44,629 19,199	 63,828
				RAZEM	63,828

Lp.	Kod pozycji	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
320	KNR 4-01 d.10. 0803-02 1	Uzupełnienie posadzki cementowej o powierzchni 1.0-5.0 m2 w jednym miejscu z zatarciem na gładko - w miejscach usuniętej ścianki (2,28+0,10)*0,52	m ² m ²	 1,238	
				RAZEM	1,238
321	NNRNKB 202 d.10. 1130-02 1	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej grubości 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2 5,26*3,65+<wnęka parapetowa>2,46*0,14+<wejście>0,87*0,33	m ² m ²	 19,831	
				RAZEM	19,831
322	NNRNKB 202 d.10. 1119-11 1	(z.IV) Posadzki jednobarwne z płytek terakotowych szklwionych typu gres o wym. 62x15,5 cm - kolorystyka i format płytek ma być zachowana w nawiązaniu do wyremontowanych już sąsiednich pomieszczeń przez Zamawiającego (Stargres Dublin Brown lub równoważne) poz.321	m ² m ²	 19,831	
				RAZEM	19,831
323	NNRNKB 202 d.10. 1123-03 1	(z.IV) Cokoliki z płytek terakotowych szklwionych typu gres o wys. 7 cm na zaprawie klejowej w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2 - z płytek jak całość posadzki - kolorystyka i format płytek ma być zachowana w nawiązaniu do wyremontowanych już sąsiednich pomieszczeń przez Zamawiającego (Stargres Dublin Brown lub równoważne) (5,26+3,65+0,14+0,33)*2-0,87	m m	 17,890	
				RAZEM	17,890
324	KNR 2-02 d.10. 1503-02 1 poz. zastępcza	Dwukrotne lakierowanie lakierem bezbarwnym tynków wewnętrznych bez szpachlowania - lamperia o wysokości 150 cm wzmacniająca powierzchnię ścian [(5,26+3,65+0,14+0,33)*2-0,87]*1,50	m ² m ²	 26,835	
				RAZEM	26,835
325	KNR 4-01 d.10. 1212-19 1	Dwukrotne malowanie farbą olejną grzejników - kolor wskazany przez Zamawiającego 0,96*0,60	m ² m ²	 0,576	
				RAZEM	0,576
326	KNR 4-01 d.10. 1212-28 1	Dwukrotne malowanie farbą olejną rur c.o. o średnicy do 50 mm - kolor wskazany przez Zamawiającego 0,90*2	m m	 1,800	
				RAZEM	1,800
327	KNR 2-02 d.10. 1215-01 1 poz. zastępcza	Kratki, osadzone w ścianach o powierzchni elementu do 0.1 m2. Koszt kratki 1	szt. szt.	 1,000	
				RAZEM	1,000
328	NNRNKB 202 d.10. 0541-02 1 poz. zastępcza	Ośłona systemowa - nakładka PVC o szer.w rozwinięciu ponad 25 cm na parapet lastryko - kolor wskazany przez Zamawiającego 2,62*0,35	m ² m ²	 0,917	
				RAZEM	0,917
10.2		Roboty elektryczne			
329	KNR 4-03 d.10. 1124-02 2	Demontaż łączników instalacyjnych podtynkowych o natężeniu prądu do 10 A - 1 wylot (wyłącznik lub przełącznik 2 biegunowy lub grupowy) 1	szt. szt.	 1,000	
				RAZEM	1,000
330	KNR 4-03 d.10. 1122-02 2	Demontaż gniazd wtyczkowych podtynkowych o natężeniu prądu do 63 A - ilość biegunów 2 + 0 3	szt. szt.	 3,000	
				RAZEM	3,000
331	KNR 4-03 d.10. 1134-01 2	Demontaż opraw świetłówkowych z rastrem z tworzyw sztucznych lub metalowym 2	szt. szt.	 2,000	
				RAZEM	2,000
332	KNR AL-01 d.10. 0401-01 z.o 2 3.2.	Demontaż do ponownego montażu czujek pożarowych - izotopowa lub optyczna dymu 1	szt. szt.	 1,000	
				RAZEM	1,000
333	KNR 5-06 d.10. 0804-07 z.o.2. 2 4.	Demontaż głośnika wnętrzowego w obudowie zwykłej na suficie betonowym do późniejszego zamontowania 1	szt. szt.	 1,000	
				RAZEM	1,000

Lp.	Kod pozycji	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
334	KNR 5-06 d.10. 0804-07 2	Instalowanie głośnika wewnątrz w obudowie zwykłej na suficie betonowym - głośnik z demontażu	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
335	KNR AL-01 d.10. 0401-01 2	Montaż czujek pożarowych - izotopowa lub optyczna dymu - czujka z demontażu	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
336	KNNR 5 0306- d.10. 02 2	Łącznik pojedynczy z demontażu	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
337	KNNR 5 0308- d.10. 01 2	Gniazdo wtykowe ze stykiem ochronnym z demontażu	szt.		
		3	szt.	3,000	
				RAZEM	3,000
338	KNNR 5 0502- d.10. 04 2	Oprawy oświetleniowe przykręcane (zwykłe) - świetlówkowa z demontażu	kpl.		
		2	kpl.	2,000	
				RAZEM	2,000
11		Pokój nr 325 - III piętro			
11.1		Roboty budowlane			
339	ZKNR C-2 d.11. 0101-01 1	Przygotowanie podłoża - zabezpieczenie okien folią malarską	m ²		
		<okno>2,46*1,43	m ²	3,518	
		<drzwi>0,87*2,04	m ²	1,775	
				RAZEM	5,293
340	TZKNBK XI d.11. 0505-46 1 poz. zastępcza	Zerwanie karnisza. Demontaż złomowy - R*0,3	m		
		3,60	m	3,600	
				RAZEM	3,600
341	KNR 4-01 d.11. 0818-05 1	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych - wykładzina dywanowa	m ²		
		5,27*3,72+<wnęka parapetowa>2,46*0,12-<szafa>2,29*0,60	m ²	18,526	
				RAZEM	18,526
342	KNR 4-01 d.11. 0816-06 1	Rozebranie posadzek z deszczulek z oderwaniem listew lub cokołów	m ²		
		poz.341	m ²	18,526	
				RAZEM	18,526
343	KNR 4-01 d.11. 0808-08 1	Rozbiórka cokolików	m		
		<wejście w progu>0,32*2	m	0,640	
				RAZEM	0,640
344	KNR 4-01 d.11. 0811-07 1	Rozebranie posadzki z płytek na zaprawie cementowej	m ²		
		<wejście w progu>0,87*0,32	m ²	0,278	
				RAZEM	0,278
345	KNR 4-01 d.11. 0427-05 1 poz. zastępcza	Rozebranie ścianek działowych z łat i rygli - szafy zabudowane	m ²		
		2,29*2,68	m ²	6,137	
				RAZEM	6,137
346	KNR 4-01 d.11. 0348-03 1	Rozebranie ścianki z cegieł o grub. 1/2 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej	m ²		
		0,60*2,68	m ²	1,608	
				RAZEM	1,608
347	KNR 4-01 d.11. 0108-17 0108- 1 20	Wywiezienie samochodami samowładoczymi materiałów drewnopodobnych, stolarki oraz gruzu z rozbieranych pomieszczeń w kontenerach na odległość 10 km	m ³		
		poz.342*0,03+poz.344*0,02+poz.345*0,05+poz.346*0,10+(poz.350+poz.351)*0,005	m ³	1,308	
				RAZEM	1,308

Lp.	Kod pozycji	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
348	KNR 4-01 d.11. 0711-03 1	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach w miejscach usuniętej ścianki (do 5 m2 w 1 miejscu) (2,29+0,10+0,60)*2,68	m ² m ²	 8,013	 8,013
				RAZEM	8,013
349	KNR 4-01 d.11. 0711-14 1	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na stropach w miejscach usuniętej ścianki (do 2 m2 w 1 miejscu) (2,29+0,10)*0,60	m ² m ²	 1,434	 1,434
				RAZEM	1,434
350	KNR 4-01 d.11. 0713-01 1	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkobaniem farby na ścianach wraz z wyrównaniem (5,27+3,72)*2*2,68-<okno>2,46*1,43+<ościeża>(2,46+1,43*2)*0,21-<drzwi>0,87*2,04+<ościeża>(0,87+2,04*2)*0,32-poz.348	m ² m ²	 37,582	 37,582
				RAZEM	37,582
351	KNR 4-01 d.11. 0713-02 1	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkobaniem farby na stropach wraz z wyrównaniem 5,27*3,72-poz.349	m ² m ²	 18,170	 18,170
				RAZEM	18,170
352	KNR 2-02 d.11. 0815-04 1	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach poz.348+poz.350	m ² m ²	 45,595	 45,595
				RAZEM	45,595
353	KNR 2-02 d.11. 0815-06 1	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na sufitach poz.349+poz.351	m ² m ²	 19,604	 19,604
				RAZEM	19,604
354	KNR K-46 d.11. 0301-02 1	Malowanie dwukrotne powierzchni wewnętrznych farbami emulsyjnymi z jednokrotnym gruntowaniem podłoża gipsowych - kolor wskazany przez Zamawiającego poz.348+poz.350 poz.349+poz.351	m ² m ² m ²	 45,595 19,604	 65,199
				RAZEM	65,199
355	KNR 4-01 d.11. 0803-02 1	Uzupełnienie posadzki cementowej o powierzchni 1.0-5.0 m2 w jednym miejscu z zatarciem na gładko - w miejscach usuniętej ścianki (2,29+0,10)*0,60	m ² m ²	 1,434	 1,434
				RAZEM	1,434
356	NNRNKB 202 d.11. 1130-02 1	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej grubości 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2 5,27*3,72+<wnęka parapetowa>2,46*0,12+<wejście>0,87*0,32	m ² m ²	 20,178	 20,178
				RAZEM	20,178
357	NNRNKB 202 d.11. 1119-11 1	(z.IV) Posadzki jednobarwne z płytek terakotowych szklwionych typu gres o wym. 62x15,5 cm - kolorystyka i format płytek ma być zachowana w nawiązaniu do wyremontowanych już sąsiednich pomieszczeń przez Zamawiającego (Stargres Dublin Brown lub równoważne) poz.356	m ² m ²	 20,178	 20,178
				RAZEM	20,178
358	NNRNKB 202 d.11. 1123-03 1	(z.IV) Cokoliki z płytek terakotowych szklwionych typu gres o wys. 7 cm na zaprawie klejowej w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2 - z płytek jak całość posadzki - kolorystyka i format płytek ma być zachowana w nawiązaniu do wyremontowanych już sąsiednich pomieszczeń przez Zamawiającego (Stargres Dublin Brown lub równoważne) (5,27+3,72+0,12+0,32)*2-0,87	m m	 17,990	 17,990
				RAZEM	17,990
359	KNR 2-02 d.11. 1503-02 1 poz. zastępcza	Dwukrotne lakierowanie lakierem bezbarwnym tynków wewnętrznych bez szpachlowania - lamperia o wysokości 150 cm wzmacniająca powierzchnię ścian [(5,27+3,72+0,12+0,32)*2-0,87]*1,50	m ² m ²	 26,985	 26,985
				RAZEM	26,985
360	KNR 4-01 d.11. 1212-19 1	Dwukrotne malowanie farbą olejną grzejników - kolor wskazany przez Zamawiającego 0,90*0,60	m ² m ²	 0,540	 0,540
				RAZEM	0,540
361	KNR 4-01 d.11. 1212-28 1	Dwukrotne malowanie farbą olejną rur c.o. o średnicy do 50 mm - kolor wskazany przez Zamawiającego 0,80*2	m m	 1,600	 1,600
				RAZEM	1,600

Lp.	Kod pozycji	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
362	KNR 2-02 d.11. 1215-01 1 poz. zastępcza	Kratki, osadzone w ścianach o powierzchni elementu do 0.1 m2. Koszt kratki	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
363	NNRNKB 202 d.11. 0541-02 1 poz. zastępcza	Oslona systemowa - nakładka PVC o szer.w rozwinięciu ponad 25 cm na parapet lastryko - kolor wskazany przez Zamawiającego	m ²		
		2,62*0,35	m ²	0,917	
				RAZEM	0,917
11.2		Roboty elektryczne			
364	KNR 4-03 d.11. 1124-02 2	Demontaż łączników instalacyjnych podtynkowych o natężeniu prądu do 10 A - 1 wylot (wyłącznik lub przełącznik 2 biegunowy lub grupowy)	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
365	KNR 4-03 d.11. 1122-02 2	Demontaż gniazd wtyczkowych podtynkowych o natężeniu prądu do 63 A - ilość biegunów 2 + 0	szt.		
		3	szt.	3,000	
				RAZEM	3,000
366	KNR 4-03 d.11. 1134-01 2	Demontaż opraw świetłówkowych z rastrem z tworzyw sztucznych lub metalowym	szt.		
		2	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
367	KNR AL-01 d.11. 0401-01 z.o 2 3.2.	Demontaż do ponownego montażu czujek pożarowych - izotopowa lub optyczna dymu	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
368	KNR 5-06 d.11. 0804-07 z.o.2. 2 4.	Demontaż głośnika wnętrzowego w obudowie zwykłej na suficie betonowym do późniejszego zamontowania	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
369	KNR 5-06 d.11. 0804-07 2	Instalowanie głośnika wnętrzowego w obudowie zwykłej na suficie betonowym - głośnik z demontażu	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
370	KNR AL-01 d.11. 0401-01 2	Montaż czujek pożarowych - izotopowa lub optyczna dymu - czujka z demontażu	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
371	KNNR 5 0306- d.11. 02 2	Łącznik pojedynczy z demontażu	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
372	KNNR 5 0308- d.11. 01 2	Gniazdo wtykowe ze stykiem ochronnym z demontażu	szt.		
		3	szt.	3,000	
				RAZEM	3,000
373	KNNR 5 0502- d.11. 04 2	Oprawy oświetleniowe przykręcane (zwykłe) - świetłówkowa z demontażu	kpl.		
		2	kpl.	2,000	
				RAZEM	2,000
12		Pokój nr 311 - III piętro			
12.1		Roboty budowlane			
374	ZKNR C-2 d.12. 0101-01 1	Przygotowanie podłoża - zabezpieczenie okien folią malarską	m ²		
		<okno>2,48*1,43	m ²	3,546	
		<drzwi>0,88*2,03	m ²	1,786	
				RAZEM	5,332
375	TZKNBK XI d.12. 0505-46 1 poz. zastępcza	Zerwanie karnisza. Demontaż złomowy - R*0,3	m		
		3,60	m	3,600	
				RAZEM	3,600

Lp.	Kod pozycji	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
376	KNR 4-01 d.12. 0818-05 1	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych - wykładzina dywanowa 5,26*3,68+<wnęka parapetowa>2,48*0,13-<szafa>2,23*0,49	m ² m ²	 18,587	
				RAZEM	18,587
377	KNR 4-01 d.12. 0816-06 1	Rozebranie posadzek z deszczulek z oderwaniem listew lub cokołów poz.376	m ² m ²	 18,587	
				RAZEM	18,587
378	KNR 4-01 d.12. 0808-08 1	Rozbiórka cokolików <wejście w progu>0,33*2	m m	 0,660	
				RAZEM	0,660
379	KNR 4-01 d.12. 0811-07 1	Rozebranie posadzki z płytek na zaprawie cementowej <wejście w progu>0,88*0,33	m ² m ²	 0,290	
				RAZEM	0,290
380	KNR 4-01 d.12. 0427-05 1 poz. zastępcza	Rozebranie ścianek działowych z łat i rygli - szafy zabudowane 2,23*2,66	m ² m ²	 5,932	
				RAZEM	5,932
381	KNR 4-01 d.12. 0348-03 1	Rozebranie ścianki z cegieł o grub. 1/2 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej 0,49*2,66	m ² m ²	 1,303	
				RAZEM	1,303
382	KNR 4-01 d.12. 0108-17 0108- 1 20	Wywiezienie samochodami samowładoczymi materiałów drewnopodobnych, stolarki oraz gruzu z rozbieranych pomieszczeń w kontenerach na odległość 10 km poz.377*0,03+poz.379*0,02+poz.380*0,05+poz.381*0,10+(poz.385+poz.386)*0,005	m ³ m ³	 1,269	
				RAZEM	1,269
383	KNR 4-01 d.12. 0711-03 1	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach w miejscach usuniętej ścianki (do 5 m2 w 1 miejscu) (2,23+0,10+0,49)*2,66	m ² m ²	 7,501	
				RAZEM	7,501
384	KNR 4-01 d.12. 0711-14 1	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na stropach w miejscach usuniętej ścianki (do 2 m2 w 1 miejscu) (2,23+0,10)*0,49	m ² m ²	 1,142	
				RAZEM	1,142
385	KNR 4-01 d.12. 0713-01 1	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkobaniem farby na ścianach wraz z wyrównaniem (5,26+3,68)*2*2,66-<okno>2,48*1,43+<ościeża>(2,48+1,43*2)*0,21-<drzwi>0,88*2,03+<ościeża>(0,88+2,03*2)*0,33- poz.383	m ² m ²	 37,479	
				RAZEM	37,479
386	KNR 4-01 d.12. 0713-02 1	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkobaniem farby na stropach wraz z wyrównaniem 5,26*3,68- poz.384	m ² m ²	 18,215	
				RAZEM	18,215
387	KNR 2-02 d.12. 0815-04 1	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach poz.383+poz.385	m ² m ²	 44,980	
				RAZEM	44,980
388	KNR 2-02 d.12. 0815-06 1	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na sufitach poz.384+poz.386	m ² m ²	 19,357	
				RAZEM	19,357
389	KNR K-46 d.12. 0301-02 1	Malowanie dwukrotne powierzchni wewnętrznych farbami emulsyjnymi z jednokrotnym gruntowaniem podłoża gipsowych - kolor wskazany przez Zamawiającego poz.383+poz.385 poz.384+poz.386	m ² m ² m ²	 44,980 19,357	
				RAZEM	64,337

Lp.	Kod pozycji	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
390	KNR 4-01 d.12. 0803-02 1	Uzupełnienie posadzki cementowej o powierzchni 1.0-5.0 m2 w jednym miejscu z zatarciem na gładko - w miejscach usuniętej ścianki (2,23+0,10)*0,49	m ² m ²	 1,142	
				RAZEM	1,142
391	NNRNKB 202 d.12. 1130-02 1	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej grubości 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2 5,26*3,68+<wnęka parapetowa>2,48*0,13+<wejście>0,88*0,33	m ² m ²	 19,970	
				RAZEM	19,970
392	NNRNKB 202 d.12. 1119-11 1	(z.IV) Posadzki jednobarwne z płytek terakotowych szklwionych typu gres o wym. 62x15,5 cm - kolorystyka i format płytek ma być zachowana w nawiązaniu do wyremontowanych już sąsiednich pomieszczeń przez Zamawiającego (Stargres Dublin Brown lub równoważne) poz.391	m ² m ²	 19,970	
				RAZEM	19,970
393	NNRNKB 202 d.12. 1123-03 1	(z.IV) Cokoliki z płytek terakotowych szklwionych typu gres o wys. 7 cm na zaprawie klejowej w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2 - z płytek jak całość posadzki - kolorystyka i format płytek ma być zachowana w nawiązaniu do wyremontowanych już sąsiednich pomieszczeń przez Zamawiającego (Stargres Dublin Brown lub równoważne) (5,26+3,68+0,13+0,33)*2-0,88	m m	 17,920	
				RAZEM	17,920
394	KNR 2-02 d.12. 1503-02 1 poz. zastępcza	Dwukrotne lakierowanie lakierem bezbarwnym tynków wewnętrznych bez szpachlowania - lamperia o wysokości 150 cm wzmacniająca powierzchnię ścian [(5,26+3,68+0,13+0,33)*2-0,88]*1,50	m ² m ²	 26,880	
				RAZEM	26,880
395	KNR 4-01 d.12. 1212-19 1	Dwukrotne malowanie farbą olejną grzejników - kolor wskazany przez Zamawiającego 0,90*0,60	m ² m ²	 0,540	
				RAZEM	0,540
396	KNR 4-01 d.12. 1212-28 1	Dwukrotne malowanie farbą olejną rur c.o. o średnicy do 50 mm - kolor wskazany przez Zamawiającego (0,95+2,66)*2	m m	 7,220	
				RAZEM	7,220
397	KNR 2-02 d.12. 1215-01 1 poz. zastępcza	Kratki, osadzone w ścianach o powierzchni elementu do 0.1 m2. Koszt kratki 1	szt. szt.	 1,000	
				RAZEM	1,000
398	NNRNKB 202 d.12. 0541-02 1 poz. zastępcza	Ośłona systemowa - nakładka PVC o szer.w rozwinięciu ponad 25 cm na parapet lastryko - kolor wskazany przez Zamawiającego 2,62*0,35	m ² m ²	 0,917	
				RAZEM	0,917
12.2		Roboty elektryczne			
399	KNR 4-03 d.12. 1124-02 2	Demontaż łączników instalacyjnych podtynkowych o natężeniu prądu do 10 A - 1 wylot (wyłącznik lub przełącznik 2 biegunowy lub grupowy) 1	szt. szt.	 1,000	
				RAZEM	1,000
400	KNR 4-03 d.12. 1122-02 2	Demontaż gniazd wtyczkowych podtynkowych o natężeniu prądu do 63 A - ilość biegunów 2 + 0 3	szt. szt.	 3,000	
				RAZEM	3,000
401	KNR 4-03 d.12. 1134-01 2	Demontaż opraw świetłówkowych z rastrem z tworzyw sztucznych lub metalowym 2	szt. szt.	 2,000	
				RAZEM	2,000
402	KNR AL-01 d.12. 0401-01 z.o 2 3.2.	Demontaż do ponownego montażu czujek pożarowych - izotopowa lub optyczna dymu 1	szt. szt.	 1,000	
				RAZEM	1,000
403	KNR 5-06 d.12. 0804-07 z.o.2. 2 4.	Demontaż głośnika wnętrzowego w obudowie zwykłej na suficie betonowym do późniejszego zamontowania 1	szt. szt.	 1,000	
				RAZEM	1,000

Lp.	Kod pozycji	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
404	KNR 5-06 d.12. 0804-07 2	Instalowanie głośnika wewnątrzowego w obudowie zwykłej na suficie betonowym - głośnik z demontażu	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
405	KNR AL-01 d.12. 0401-01 2	Montaż czujek pożarowych - izotopowa lub optyczna dymu - czujka z demontażu	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
406	KNNR 5 0306- d.12. 02 2	Łącznik pojedynczy z demontażu	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
407	KNNR 5 0308- d.12. 01 2	Gniazdo wtykowe ze stykiem ochronnym z demontażu	szt.		
		3	szt.	3,000	
				RAZEM	3,000
408	KNNR 5 0502- d.12. 04 2	Oprawy oświetleniowe przykręcane (zwykłe) - świetłówkowa z demontażu	kpl.		
		2	kpl.	2,000	
				RAZEM	2,000
13		Łazienka nr 100 - I piętro			
13.1		Roboty budowlane			
409	ZKNR C-2 d.13. 0101-01 1	Przygotowanie podłoża - zabezpieczenie okładzin ceramicznych folią malarską	m ²		
		<korytarz>(1,21+3,27)*2*(2,66-0,67)	m ²	17,830	
		<umywalnia>(3,92+3,77)*2*(2,63-0,66)	m ²	30,299	
		<wc>(3,42+2,90)*2*(2,67-0,65)-(0,53+0,27+1,32)*(2,67-0,65)	m ²	21,250	
		<natrysk>(3,15+2,18)*2*(2,68-0,66)	m ²	21,533	
				RAZEM	90,912
410	KNR-W 4-01 d.13. 1216-01 1	Zabezpieczenie podłóg folią	m ²		
		<korytarz>1,21*3,27	m ²	3,957	
		<umywalnia>2,85*3,77+1,38*1,60	m ²	12,953	
		<wc>3,42*2,90	m ²	9,918	
		<natrysk>3,15*2,18	m ²	6,867	
				RAZEM	33,695
411	KNR 4-01 d.13. 0701-11 1	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na stropach płaskich, belkach, biegach i spocznikach schodów o powierzchni odbicia ponad 5 m ²	m ²		
		<umywalnia>2,85*3,77+1,38*1,60	m ²	12,953	
		<wc>3,42*2,90	m ²	9,918	
		<natrysk>3,15*2,18	m ²	6,867	
				RAZEM	29,738
412	KNR 4-01 d.13. 0713-02 1	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkobaniem farby na stropach wraz z wyrównaniem	m ²		
		<korytarz>1,21*3,27	m ²	3,957	
				RAZEM	3,957
413	KNR 4-01 d.13. 0713-01 1	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkobaniem farby na ścianach wraz z wyrównaniem	m ²		
		<korytarz>(1,21+3,27)*2*0,67	m ²	6,003	
		<umywalnia>(3,92+3,77)*2*0,66	m ²	10,151	
		<wc>(3,42+2,90)*2*0,65+(0,53+0,27+1,32)*(2,67-0,65)	m ²	12,498	
		<natrysk>(3,15+2,18)*2*0,66	m ²	7,036	
				RAZEM	35,688
414	KNR 4-01 d.13. 0108-17 0108- 1 20	Wywiezienie samochodami samowładowczymi materiałów drewnopodobnych, stolarki oraz gruzu z rozbieranych pomieszczeń w kontenerach na odległość 10 km poz.411*0,025+(poz.412+poz.413)*0,005	m ³		
			m ³	0,942	
				RAZEM	0,942
415	KNR 2-02 d.13. 0803-06 1	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na stropach i podciągach poz.411	m ²		
			m ²	29,738	
				RAZEM	29,738

Lp.	Kod pozycji	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
416	KNR 2-02 d.13. 0815-04 1	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach <korytarz>(1,21+3,27)*2*0,67 <umywalnia>(3,92+3,77)*2*0,66 <wc>(3,42+2,90)*2*0,65+(0,53+0,27+1,32)*(2,67-0,65) <natrysk>(3,15+2,18)*2*0,66	m ² m ² m ² m ²	 6,003 10,151 12,498 7,036	
				RAZEM	35,688
417	KNR 2-02 d.13. 0815-06 1	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na sufitach <korytarz>1,21*3,27 <umywalnia>2,85*3,77+1,38*1,60 <wc>3,42*2,90 <natrysk>3,15*2,18	m ² m ² m ² m ²	 3,957 12,953 9,918 6,867	
				RAZEM	33,695
418	KNR K-46 d.13. 0301-02 1	Malowanie dwukrotne powierzchni wewnętrznych farbami emulsyjnymi z jednokrotnym gruntowaniem podłoża gipsowych - kolor wskazany przez Zamawiającego poz.416 poz.417	m ² m ² m ²	 35,688 33,695	
				RAZEM	69,383
419	KNR 4-01 d.13. 1212-28 1	Dwukrotne malowanie farbą olejną rur kan. o średnicy do 50 mm - kolor wskazany przez Zamawiającego 1,50*2	m m	 3,000	
				RAZEM	3,000
13.2		Roboty elektryczne			
420	KNR 4-03 d.13. 1133-07 2	Demontaż opraw żarowych porcelanowych lub plafonier przykręcanych 1+2+2+1	szt. szt.	 6,000	
				RAZEM	6,000
421	KNNR 5 0502- d.13. 01 2	Oprawy oświetleniowe przykręcane (zwykłe) - żarowa z demontażu poz.420	kpl. kpl.	 6,000	
				RAZEM	6,000
14		Łazienka nr 300 - III piętro			
14.1		Roboty budowlane			
422	ZKNR C-2 d.14. 0101-01 1	Przygotowanie podłoża - zabezpieczenie okładzin ceramicznych folią malarską <korytarz>(1,28+3,08)*2*(2,66-0,63) <umywalnia>(2,92+1,38+3,87)*2*(2,65-0,52) <wc>(3,14+3,14)*2*(2,67-0,55)	m ² m ² m ²	 17,702 34,804 26,627	
				RAZEM	79,133
423	KNR-W 4-01 d.14. 1216-01 1	Zabezpieczenie podłóg folią <korytarz>1,28*3,08 <umywalnia>2,92*3,87+1,38*1,60 <wc>3,14*3,14	m ² m ² m ² m ²	 3,942 13,508 9,860	
				RAZEM	27,310
424	KNR 4-01 d.14. 0701-11 1	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na stropach płaskich, belkach, biegach i spocznikach schodów o powierzchni odbicia ponad 5 m2 <umywalnia>2,92*3,87+1,38*1,60 <wc>3,14*3,14	m ² m ² m ²	 13,508 9,860	
				RAZEM	23,368
425	KNR 4-01 d.14. 0713-02 1	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkobaniem farby na stropach wraz z wyrównaniem <korytarz>1,28*3,08	m ² m ²	 3,942	
				RAZEM	3,942
426	KNR 4-01 d.14. 0713-01 1	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkobaniem farby na ścianach wraz z wyrównaniem <korytarz>(1,28+3,08)*2*0,63 <umywalnia>(2,92+1,38+3,87)*2*0,52 <wc>(3,14+3,14)*2*0,55	m ² m ² m ²	 5,494 8,497 6,908	
				RAZEM	20,899
427	KNR 4-01 d.14. 0108-17 0108- 1 20	Wywiezienie samochodami samowładowczymi materiałów drewnopodobnych, stolarki oraz gruzu z rozbieranych pomieszczeń w kontenerach na odległość 10 km	m ³		

Lp.	Kod pozycji	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		poz.424*0,025+(poz.425+poz.426)*0,005	m ³	0,708	
				RAZEM	0,708
428	KNR 2-02 d.14. 0803-06 1	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na stropach i podciągach	m ²		
		poz.424	m ²	23,368	
				RAZEM	23,368
429	KNR 2-02 d.14. 0815-04 1	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach	m ²		
		<korytarz>(1,28+3,08)*2*0,63	m ²	5,494	
		<umywalnia>(2,92+1,38+3,87)*2*0,52	m ²	8,497	
		<wc>(3,14+3,14)*2*0,55	m ²	6,908	
				RAZEM	20,899
430	KNR 2-02 d.14. 0815-06 1	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na sufitach	m ²		
		<korytarz>1,28*3,08	m ²	3,942	
		<umywalnia>2,92*3,87+1,38*1,60	m ²	13,508	
		<wc>3,14*3,14	m ²	9,860	
				RAZEM	27,310
431	KNR K-46 d.14. 0301-02 1	Malowanie dwukrotne powierzchni wewnętrznych farbami emulsyjnymi z jednokrotnym gruntowaniem podłoża gipsowych - kolor wskazany przez Zamawiającego	m ²		
		poz.429	m ²	20,899	
		poz.430	m ²	27,310	
				RAZEM	48,209
432	KNR 4-01 d.14. 1212-28 1	Dwukrotne malowanie farbą olejną rur kan. o średnicy do 50 mm - kolor wskazany przez Zamawiającego	m		
		1,50*2	m	3,000	
				RAZEM	3,000
14.2		Roboty elektryczne			
433	KNR 4-03 d.14. 1133-07 2	Demontaż opraw żarowych porcelanowych lub plafonier przykręcanych	szt.		
		1+2+2	szt.	5,000	
				RAZEM	5,000
434	KNNR 5 0502- d.14. 01 2	Oprawy oświetleniowe przykręcane (zwykłe) - żarowa z demontażu	kpl.		
		poz.433	kpl.	5,000	
				RAZEM	5,000
15		Obieralnia			
15.1		Roboty budowlane			
435	KNR-W 4-01 d.15. 1216-01 1	Zabezpieczenie podłóg folią	m ²		
		4,37*5,22	m ²	22,811	
				RAZEM	22,811
436	KNR 4-01 d.15. 0707-04 1	Wykonanie tynków uzupełniających zwykłych kat. III na murach na podłożu z cegieł lub betonowym w zatokach (fasetach) - skucie faset (R i S)*0,3	m		
		(4,37+5,22)*2	m	19,180	
				RAZEM	19,180
437	KNR 4-01 d.15. 0713-02 1	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkobaniem farby na stropach wraz z wyrównaniem	m ²		
		4,37*5,22	m ²	22,811	
				RAZEM	22,811
438	KNR 4-01 d.15. 0713-01 1	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkobaniem farby na ścianach wraz z wyrównaniem	m ²		
		(4,37+5,22)*2*2,78-<otwory okienne>1,07*1,63*3-<otwory drzwiowe>(0,89*2,04+0,88*1,99*2)+<ościeża okienne>(1,07+1,63*2)*0,33*3+<ościeża drzwiowe>(0,89+2,04*2)*0,07+(0,88+1,99*2)*0,15	m ²	48,134	
				RAZEM	48,134
439	KNR 4-01 d.15. 0108-17 0108- 1 20	Wywiezienie samochodami samowładowymi materiałów drewnopodobnych, stolarki oraz gruzu z rozbiernych pomieszczeń w kontenerach na odległość 10 km	m ³		
		poz.436*0,05*0,05+(poz.437+poz.438)*0,005	m ³	0,403	
				RAZEM	0,403
440	KNR 2-02 d.15. 0815-04 1	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach	m ²		

Lp.	Kod pozycji	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		poz.438	m ²	48,134	
				RAZEM	48,134
441	KNR 2-02 d.15. 0815-06 1	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na sufitach	m ²		
		poz.437	m ²	22,811	
				RAZEM	22,811
442	KNR K-46 d.15. 0301-02 1	Malowanie dwukrotne powierzchni wewnętrznych farbami akrylowymi higienicznymi o wysokiej odporności na szorowanie z jednokrotnym gruntowaniem podłoża gipsowych - kolor wskazany przez Zamawiającego	m ²		
		poz.440	m ²	48,134	
		poz.441	m ²	22,811	
		-poz.443	m ²	-48,134	
				RAZEM	22,811
443	KNR 2-02 d.15. 1503-04 1	Trzykrotne malowanie zwykłe farbą olejną lub ftalową tynków wewnętrznych z dwukrotnym szpachlowaniem	m ²		
		(4,37+5,22)*2*2,78-<otwory okienne>1,07*1,63*3-<otwory drzwiowe>(0,89*2,04+0,88*1,99*2)+<ościeża okienne>(1,07+1,63*2)*0,33*3+<ościeża drzwiowe>(0,89+2,04*2)*0,07+(0,88+1,99*2)*0,15	m ²	48,134	
				RAZEM	48,134
15.2		Roboty elektryczne			
444	KNR 4-03 d.15. 1133-07 2	Demontaż opraw żarowych porcelanowych lub plafonier przykręcanych	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
445	KNR 5-06 d.15. 0804-07 z.o.2. 2 4.	Demontaż głośnika wnętrzowego w obudowie zwykłej na suficie betonowym do późniejszego zamontowania	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
446	KNR 5-06 d.15. 0804-07 2	Instalowanie głośnika wnętrzowego w obudowie zwykłej na suficie betonowym - głośnik z demontażu	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
447	KNNR 5 0502- d.15. 01 2	Oprawy oświetleniowe przykręcane (zwykłe) - żarowa z demontażu	kpl.		
		poz.444	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
15.3		Roboty sanitarne			
448	KNR 2-17 d.15. 0106-03 3	Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokątne, typ A/II o obwodzie do 1000 mm - udział kształtek do 65 % - demontaż i ponowny montaż (R i S)*1,3	m ²		
		(0,25+0,15)*2*4,37*2	m ²	6,992	
				RAZEM	6,992
16		Kuchnia			
16.1		Roboty budowlane			
449	ZKNR C-2 d.16. 0101-01 1	Przygotowanie podłoża - zabezpieczenie okładzin ceramicznych folią malarską	m ²		
		(8,86+5,22)*2*(2,76-0,60)	m ²	60,826	
				RAZEM	60,826
450	KNR-W 4-01 d.16. 1216-01 1	Zabezpieczenie podłóg folią	m ²		
		8,86*5,22	m ²	46,249	
				RAZEM	46,249
451	KNR 4-01 d.16. 0713-02 1	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkobaniem farby na stropach wraz z wyrównaniem	m ²		
		8,86*5,22	m ²	46,249	
				RAZEM	46,249
452	KNR 4-01 d.16. 0713-01 1	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkobaniem farby na ścianach wraz z wyrównaniem	m ²		
		(8,86+5,22)*2*0,60	m ²	16,896	
				RAZEM	16,896
453	KNR 4-01 d.16. 0108-17 0108- 1 20	Wywiezienie samochodami samowładowczymi materiałów drewnopodobnych, stolarki oraz gruzu z rozbieranych pomieszczeń w kontenerach na odległość 10 km	m ³		
		(poz.451+poz.452)*0,005	m ³	0,316	
				RAZEM	0,316

Lp.	Kod pozycji	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
454	KNR 2-02 d.16. 0815-04 1	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach poz.452	m ² m ²	 16,896	
				RAZEM	16,896
455	KNR 2-02 d.16. 0815-06 1	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na sufitach poz.451	m ² m ²	 46,249	
				RAZEM	46,249
456	KNR K-46 d.16. 0301-02 1	Malowanie dwukrotne powierzchni wewnętrznych farbami akrylowymi higienicznymi o wysokiej odporności na szorowanie z jednokrotnym gruntowaniem podłożu gipsowych - kolor wskazany przez Zamawiającego poz.454 poz.455	m ² m ² m ²	 16,896 46,249	
				RAZEM	63,145
16.2		Roboty elektryczne			
457	KNR 4-03 d.16. 1133-07 2	Demontaż opraw żarowych porcelanowych lub plafonier przykręcanych 8	szt. szt.	 8,000	
				RAZEM	8,000
458	KNNR 5 0502- d.16. 01 2	Oprawy oświetleniowe przykręcane (zwykle) - żarowa z demontażu poz.457	kpl. kpl.	 8,000	
				RAZEM	8,000
16.3		Roboty sanitarne			
459	KNR 2-17 d.16. 0106-05 3	Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokątne, typ A/II o obwodzie do 1800 mm - udział kształtek do 65 % - demontaż i ponowny montaż (R i S)*1,3 (0,50+0,40)*2*8,86*2	m ² m ²	 31,896	
				RAZEM	31,896
460	KNR 2-17 d.16. 0141-06 3	Okapy wentylacyjne stalowe prostokątne typ A o obwodzie do 4000 mm - demontaż i ponowny montaż (R i S)*1,3 3	szt. szt.	 3,000	
				RAZEM	3,000