



Zastępca Prezydenta
Miasta Białegostoku

ZDM-III.271.11.2019.EK

Białystok, 12 czerwca 2019 r.

Biuletyn Informacji Publicznej

WYJAŚNIENIE ORAZ ZMIANA TREŚCI SIWZ

dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, pn.:

„Budowa/przebudowa ulic na terenie miasta Białegostoku (3)”

Działając, na podst. art. 38 ust. 2 i 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 ze zm.), zwanej dalej ustawą Pzp, w związku z wniesionymi pytaniami dotyczącymi treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, Zamawiający udziela odpowiedzi, jn.:

Pytania i odpowiedzi dot. części III postępowania

Pytanie 1:

Z uwagi na to, że nawierzchnia jezdni ul. Owocowej ma mieć nawierzchnię bitumiczną wnosimy o zmianę warunków udziału w postępowaniu odnośnie Części III - ul. Owocowej z zakresu wykonania nawierzchni z kostki betonowej na nawierzchnię bitumiczną.

Odpowiedź:

Zamawiający zmienia zapis w Rozdziale V pkt. 1 ppkt. 3 lit. a) SIWZ, który otrzymuje brzmienie:

„W celu potwierdzenia warunku wykonawca winien wykazać:

- a) wykonanie nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert w niniejszym postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie co najmniej:
- część I: 2 robót budowlanych polegających na budowie lub przebudowie dróg/ulic/placów o nawierzchni z betonowej kostki brukowej wraz z infrastrukturą techniczną, o wartości min. 300 000,00 zł brutto każda robota,
 - część II: 2 robót budowlanych polegających na budowie lub przebudowie dróg/ulic/placów o nawierzchni z betonowej kostki brukowej wraz z infrastrukturą techniczną, o wartości min. 350 000,00 zł brutto każda robota,
 - część III: 2 robót budowlanych polegających na budowie lub przebudowie dróg/ulic/placów o nawierzchni bitumicznej wraz z infrastrukturą techniczną, o wartości min. 1 300 000,00 zł brutto każda robota.”

Pytanie 2:

Prosimy o informację, czy w wierszu 3 „Branża elektryczna” w zestawieniu kosztów zadania należy wstawić wartość pozycji 61.d.8 kosztorysu branży drogowej.

Odpowiedź:

Zamawiający zamieszcza brakującą dokumentację techniczną i przedmiarową branży elektrycznej, na podstawie której należy uzupełnić załącznik nr 1C do SIWZ (wiersz nr 3 – branża elektryczna).

Pytanie 3:

Prosimy o zamieszczenie SST 03.03.01 dotyczącą Drenażu (francuskiego).

Odpowiedź:

Zamawiający zamieszcza brakujące SST.

Pytanie 4:

Prosimy o potwierdzenie, że ławę pod krawężnikami należy wykonać z betonu C12/15 zgodnie z SST. Nadmieniamy, że według przekroi konstrukcyjnych ława ma być wykonana z betonu C16/20.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że ławę pod krawężnikami należy wykonać zgodnie z przekrojem konstrukcyjnym.

Pytanie 5:

Prosimy o podanie koloru kostki betonowej z poz. 53 kosztorysu.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że istniejące nawierzchnie przewidziane do wysokościowego dowiązania należy rozbierać ręcznie celem ich ponownego wykorzystania.

Pytanie 6:

Prosimy o potwierdzenie, że okres pielęgnacji trawników ma wynosić 1 rok zgodnie z zapisami SST.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że okres pielęgnacji i gwarancji trawników wynosi 2 lata od dnia ostatecznego bezusterkowego odbioru lub od daty sporządzenia protokołu usunięcia usterek.

Pytanie 7:

Prosimy o potwierdzenie, że okres gwarancji na trawniki będzie wynosił tyle samo co okres ich pielęgnacji czyli 1 rok. Naszym zdaniem okres gwarancji i pielęgnacji powinien być tożsamy, ponieważ Wykonawca może odpowiadać gwarancyjnie tylko wówczas jeżeli będzie pielęgnował trawniki.

Odpowiedź:

Zgodnie z odpowiedzią nr 6.

Pytanie 8:

Prosimy o potwierdzenie, iż należy wykonać oznakowanie poziome cienkowarstwowe, gdyż zgodnie z pkt. 1.3 oraz innymi zapisami SST D.07.01.01 OZNAKOWANIE POZIOME należy wykonać oznakowanie grubowarstwowe.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że oznakowanie poziome należy wykonać zgodnie z zapisami SST jako oznakowanie grubowarstwowe chemoutwardzalne.

Pytanie 9:

Prosimy o informację, jaki okres gwarancji będzie obowiązywał na oznakowanie poziome..

Odpowiedź:

Okres gwarancji na oznakowanie poziome grubowarstwowe wynosi 3 lata od bezusterkowego odbioru końcowego lub od daty sporządzenia protokołu usunięcia usterek.

Pytanie 10:

Zgodnie z SST D-08.01.01 nasiąkliwość krawężników betonowych nie powinna przekraczać 4%, natomiast norma PN-EN 1340, na którą powołuje się powyższe SST podaje dwie klasy nasiąkliwości elementów betonowych, z czego dla klasy 1A nasiąkliwości nie określa się, a dla klasy 2B wartość średnia to $\leq 6\%$. Należy zwrócić uwagę, że dostawcy/producenti prefabrykatów betonowych deklarują nasiąkliwość swoich wyrobów zgodnie z normą PN-EN1340 czyli $\leq 6\%$. Prosimy o zmianę zapisów dotyczących nasiąkliwości i potwierdzenie, że można zastosować krawężniki o nasiąkliwości $\leq 6\%$.

Tablica 2.1 - Nasiąkliwość

Klasa	Oznaczenie	Nasiąkliwość % masy
1	A	Nie określa się
2	B	Wartość średnia ≤ 6

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że dopuszcza zastosowanie krawężników o nasiąkliwości $\leq 6\%$.

Pytanie 11:

Zgodnie z SST D-08.03.01 nasiąkliwość obrzeży betonowych nie powinna przekraczać 5%, natomiast norma PN-EN 1340, na którą powołuje się powyższe SST podaje dwie klasy nasiąkliwości elementów betonowych, z czego dla klasy 1A nasiąkliwości nie określa się, a dla klasy 2B wartość średnia to $\leq 6\%$. Należy zwrócić uwagę, że dostawcy/producenti prefabrykatów betonowych deklarują nasiąkliwość swoich wyrobów zgodnie z normą PN-EN1340 czyli $\leq 6\%$. Prosimy o zmianę zapisów dotyczących nasiąkliwości i potwierdzenie, że można zastosować krawężniki o nasiąkliwości $\leq 6\%$.

Tablica 2.1 - Nasiąkliwość

Klasa	Oznaczenie	Nasiąkliwość % masy
1	A	Nie określa się
2	B	Wartość średnia ≤ 6

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że dopuszcza zastosowanie krawężników o nasiąkliwości $\leq 6\%$.

Pytanie 12:

Zwracamy się z prośbą o skorygowanie formularza ofertowego i wprowadzenie w pkt. 3 zapisu „lub odpowiadające im uprawnienia budowlane wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów” zgodnego z ust. V. pkt 1. ppkt. 3) lit. b) SIWZ odnośnie uprawnień kierownika budowy.

Odpowiedź:

Zamawiający zamieszcza skorygowany formularz ofertowy.

Pytanie 13:

Prosimy o potwierdzenie, że w pozycji 50 kosztorysu drogowego należy wycenić drzewa gatunku Lipa drobnolistna (*Tilia cordata*). W załączniku nr 9 do umowy wymienione są:

1. Świerk pospolity
2. Klon zwyczajny
3. Lipa drobnolistna (*Tilia cordata*)
4. Klon jawor
5. Grab pospolity
6. Jarzab szwedzki (*Sorbus Intermedia*)
7. Jarzab mączny

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że na dz. nr geod. 1457/5, 465/7 (obr. 1) należy nasadzić 41 szt. drzew, w tym drzewa z gatunku:

- świerk pospolity – 10 szt.,
- klon zwyczajny – 10 szt.,
- klon jawor – 10 szt.,
- lipa drobnolistna – 11 szt.

Pytanie 14:

Prosimy o informację jakie dokładnie krzewy należy wycenić w pozycji 51 i 52 kosztorysu drogowego. W załączniku nr 9 do umowy wymienione są: Dereń świdwa, Tawuła brzoźlistna / tawuła japońska / tawuła nippońska, natomiast nie podano w jakich ilościach który gatunek.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że należy nasadzić krzewy z gatunku:

- dereń świdwa (dz. nr geod. 1457/107 – 01-Bacieczki) - 130 m²,
- tawuła brzoźolistana (dz. nr geod. 105/41, 333/5, 104/43, 105/37 – 23-Zawady) – 200 m².

Pytanie 15:

Prosimy o podanie ilości krzewów do nasadzenia na 1m² powierzchni.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że na 1 m² powierzchni należy nasadzić 2 krzewy.

Pytanie 16:

Prosimy o podanie okresu pielęgnacji nasadzonych drzew i krzewów.

Odpowiedź:

Okres pielęgnacji nasadzonych drzew i krzewów wynosi 3 lata od dnia ostatecznego odbioru nasadzeń (bez żadnych uchybień) lub od daty sporządzenia protokołu usunięcia stwierdzonych uchybień.

Pytanie 17:

Prosimy o potwierdzenie, że okres gwarancji na nasadzone drzewa i krzewy ma wynosić 3 lata.

Odpowiedź:

Zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 16.

Pytanie 18:

Prosimy o potwierdzenie, iż Wykonawca nie będzie zobowiązany do pokrycia kosztów zajęcia pasa drogowego?

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że bezpłatne zajęcie pasa drogowego obejmuje budowę drogi oraz budowę infrastruktury technicznej obsługującej drogę lub przebudowę kolizji istniejącej infrastruktury technicznej z nowoprojektowaną drogą.

Pytanie 19:

Prosimy o informację, czyją własnością będzie materiał z rozbiórki nawierzchni utwardzonej destruktem.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że materiał z rozbiórki nawierzchni utwardzonej destruktem będzie własnością Wykonawcy.

Pytanie 20:

Prosimy o potwierdzenie, że pomimo zapisów w pkt. 2.2.2 SST D.04.03.01, Zamawiający nie będzie wymagał zastosowania kruszywa (grysów) do posypania emulsji asfaltowej.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że nie będzie wymagał zastosowania kruszywa (grysów) do posypania emulsji asfaltowej.

Pytanie 21:

Prosimy o informację, czy Zamawiający zezwoli na zastosowanie do wykonania ulepszanego podłoża stabilizowanego cementem kruszywa o frakcji 0-16mm.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że dokumentacja projektowa nie przewiduje wykonania ulepszanego podłoża stabilizowanego cementem.

Pytanie 22:

Prosimy o wykreślenie z pkt. 9.2 SST D.05.03.05a, „oczyszczenia i skropienia podłoża” ponieważ w kosztorysie wprowadzono oddzielne pozycje dotyczące oczyszczenia i skropienia.

Odpowiedź:

Zamawiający zamieszcza skorygowany przedmiar branży drogowej, jednocześnie informuje że pozycję „oczyszczenie i skropienie podłoża” należy uwzględnić w pozycji 20 i 21 kosztorysu.

Pytanie 23:

Prosimy o wykreślenie z pkt. 9.2 SST D.04.07.01 „skropienie międzywarstwowe” ponieważ w kosztorysie wprowadzono oddzielną pozycję dotyczącą skropienia.

Odpowiedź:

Zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 22.

Pytanie 24:

Prosimy o wykreślenie z pkt. 9.2 SST D.05.03.05b, „oczyszczenia i skropienia podłoża” ponieważ w kosztorysie wprowadzono oddzielne pozycje dotyczące oczyszczenia i skropienia.

Odpowiedź:

Zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 22.

Pytanie 25:

Prosimy o zamieszczenie szczegółu ustawiania dwóch rzędów obrzeży 8x30 cm.

Odpowiedź:

Zamawiający zamieszcza szczegół konstrukcyjny.

Pytanie 26:

Prosimy o informację, czy ilość obrzeży 109 m w pozycji to już jest ilość przemnożona przez 2, czy też należy ustawić $109 \text{ m} \times 2 = 218 \text{ m}$ obrzeży.

45 d.6.3.1	D-08.03.01	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm 2 rzędy na podsypce cementowo-piaskowej i ławie betonowej, - zabezpieczenie chodnika przy nasypie Krotność = 2	m	109
---------------	------------	---	---	-----


Odpowiedź:

Zamawiający zamieszcza skorygowany przedmiar branży drogowej.

Pytanie 27:

Prosimy o potwierdzenie, że obrzeża 6x20 cm należy ustawić tylko i wyłącznie na podsypce cementowo-piaskowej. Nadmieniamy, że opis szczegółu F w którym widnieje ława betonowa gr. 10 cm nie odpowiada rysunkowi.

Szczegół "F" obrzeża 6x20cm
skala 1:20



obrzeża betonowe 6x20cm	
podsyпка cement-piaskowa 1:4	- 3 cm
ława bet. z opierem C12/15	- 10 cm

Odpowiedź:

Zamawiający zamieszcza szczegół konstrukcyjny.

Pytanie 28:

Z uwagi na rozbieżności w grubości podsypki cementowo-piaskowej na szczególe „F” prosimy o podanie prawidłowej grubości.

Odpowiedź:

Zamawiający zamieszcza skorygowany szczegół konstrukcyjny.

Pytanie 29:

Prosimy o potwierdzenie, że zakres branży elektrycznej zawiera się jedynie w pozycjach 57, 58, 59, 61 przedmiaru branży drogowej.

Odpowiedź:

Zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 2.

Pytanie 30:

SST D.04.07.01 powołuje się na wycofaną normę PN-S – 96025:2000. Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający dopuści do wykonania warstwy podbudowy bitumicznej MMA.AC22P dla KR3 na wytycznych WT-1 2014, WT-2 2014 i WT-2 2016 cz. 2.

Odpowiedź:

Zamawiający zamieszcza skorygowane SST D.04.07.01.

Pytanie 31:

SST D.05.03.05b w Tablicy 5 dla KR3+KR4 podaje kategorię uziarnienia Gc90/20 natomiast w WT-1 2014, na które powołuje się niniejsze SST dla w-w kategorii należy stosować kategorie nie niższą niż Gc85/20. Czy Zamawiający potwierdza, że należy wykonać warstwę wiążącą dla KR3 na kruszywie zgodnym z WT-1 2014?

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że dla kruszywa grubego do warstwy wiążącej z betonu asfaltowego dla KR3+KR4 należy stosować kategorie uziarnienia nie niższą niż Gc 85/20.

Pytanie 32:

Zwracamy się z prośbą o wyjaśnienie jaką wartość należy wpisać w Załączniku nr 1C do SIWZ w pozycji 3. Branża elektryczna? W dokumentacji brak jest kosztorysu na branżę elektryczną.

Odpowiedź:

Zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 2.

Pytanie 33:

Zwracamy się z prośbą o uzupełnienie dokumentacji o Decyzję ZRID.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że w chwili obecnej procedowane jest postępowanie administracyjne w sprawie uzyskania pozwolenia na budowę ul. Owocowej.

Pytania i odpowiedzi dot. części II postępowania**Pytanie 34:**

Na schematach studni betonowych KD6, KD8, KD9 (rys. S4) podane są inne średnice niż na profilu podłużnym kanalizacji deszczowej i w przedmiarze robót. Prosimy o wyjaśnienie ile i o jakim przekroju studni przyjąć do wyceny.

Odpowiedź:

Zamawiający zamieszcza skorygowany rysunek S4 oraz informuje że do wyceny należy przyjąć studnie:

- KD1- Ø1000, kineta monolityczna, płyta nastudzienna typu DIN,
- KD6, KD8, KD9 - Ø1000, kineta monolityczna, pokrywa odciążająca lub płyta nastudzienna z pierścieniem odciążającym,
- KD7 - Ø1200, kineta monolityczna, pokrywa odciążająca lub płyta nastudzienna z pierścieniem odciążającym,
- KD3, KD4 - Ø1200, z częścią osadczą, z pokrywą typu DIN,
- KD2, KD5 - Ø1200, z częścią osadczą, pokrywa odciążająca lub płyta nastudzienna z pierścieniem odciążającym.

Ponadto, Zamawiający dokonuje zmiany treści SIWZ w zakresie terminu składania i otwarcia ofert z dnia 17/06/2019 r. na ~~dzień 24/06/2019~~ **24/06/2019** r. Godziny pozostają bez zmian.

Dokonane wyjaśnienia i zmiany wiążą Wykonawców z chwilą zamieszczenia na stronie internetowej Zamawiającego.

ZASTĘPCA PREZYDENTA MIASTA
Przemysław Tackowski

