ZK-13387 [18]
- proj. regulacja posadowienie istn. ZK-13387 (+0,,14m)
- proj. przełożenie i sztukowanie istn. linii kablowej nn typu YAKXS 4x120 (+3m)
- proj. muf kablowa nn na kabel YAKXS 4x120 - 1szt.
- przełożenie i podłączenie istn. linii zapomiarowych

ZK-13390 [2]
- proj. regulacja posadowienie istn. ZK-13390 (+0,07m)
- proj. przełożenie istn. linii kablowej nn typu YAKXS 4x120 - 3m
- proj. przełożenie istn. linii kablowej nn typu 2x (YAKXS 4x240 - 3m)
- przełożenie i podłączenie istn. linii zapomiarowych (3m)

ZK-12725 [1]
- proj. regulacja posadowienie istn. ZK-12725 (+0,25m)
- proj. przełożenie istn. linii kablowej nn typu YAKXS 4x35 (3m)
- przełożenie i podłączenie istn. linii zapomiarowych (3m)

ZK-5781 [3]
- proj. regulacja posadowienie istn. ZK-5781 (+0,18m; +0,31m)
- proj. przełożenie i sztukowanie istn. linii kablowej nn typu 2x (YAKXS 4x240 (+3m))
- proj. przełożenie i sztukowanie istn. linii kablowej nn typu YAKXS 4x35 (+3m)
- proj. przełożenie i sztukowanie istn. linii kablowej nn typu YAKXS 4x25 (+3m)
- proj. mufa kablowa nn na kabel YAKXS 4x240 - 2szt.
- proj. mufa kablowa nn na kabel YAKXS 4x35 - 1szt.
- proj. mufa kablowa nn na kabel YAKXS 4x25 - 1szt.
- przełożenie i podłączenie istn. linii zapomiarowych

ZK-11629 [4]
- proj. regulacja posadowienie istn. ZK-11629 (+0,13m)
- proj. przełożenie i sztukowanie istn. linii kablowej nn typu YAKXS 4x35 (+3m)
- proj. mufa kablowa nn na kabel YAKXS 4x35 - 1szt.
- przełożenie i podłączenie istn. linii zapomiarowych

ZK-5780 [5]
- proj. regulacja posadowienie istn. ZK-5780 (+0,22m;+0,22m)
- proj. przełożenie i sztukowanie istn. linii kablowej nn typu 2x (YAKXS 4x240 (+3m))
- proj. mufa kablowa nn na kabel YAKXS 4x240 - 2szt.
- przełożenie i podłączenie istn. linii zapomiarowych

ZK-11941 [17]
- proj. regulacja posadowienie istn. ZK-11941 (+0,18m)
- proj. przełożenie i sztukowanie istn. linii kablowej nn typu YAKXS 4x35 (+3m)
- proj. mufa kablowa nn na kabel YAKXS 4x35 - 1szt.
- przełożenie i podłączenie istn. linii zapomiarowych

ZK-5785 [16]
- proj. regulacja posadowienie istn. ZK-5785 (+0,24m; +0,24m)
- proj. przełożenie i sztukowanie istn. linii kablowej nn typu 2x(YAKXS 4x240 (+3m))
- proj. mufa kablowa nn na kabel YAKXS 4x240 - 2szt.
- przełożenie i podłączenie istn. linii zapomiarowych

ZK-14175 [15]
- proj. regulacja posadowienie istn. ZK-14175 (-0,06m)
- proj. przełożenie istn. linii kablowej nn typu YAKXS 4x35 (3m)
- przełożenie i podłączenie istn. linii zapomiarowych

ZK-5786 [14]
- proj. regulacja posadowienie istn. ZK-5786 (+0,46m)
- proj. przełożenie i sztukowanie istn. linii kablowej nn typu 2x(YAKXS 4x240 (+3m))
- proj. przełożenie i sztukowanie istn. linii kablowej nn typu YAKXS 4x35 (+3m)
- proj. mufa kablowa nn na kabel YAKXS 4x240 - 2szt.
- proj. mufa kablowa nn na kabel YAKXS 4x35 - 1szt.
- przełożenie i podłączenie istn. linii zapomiarowych

ZK-5787 [13]
- proj. regulacja posadowienie istn. ZK-5787 (+0,10m; +0,26m)
- proj. przełożenie istn. linii kablowej nn typu 3x(YAKXS 4x240 (3m))
- przełożenie i podłączenie istn. linii zapomiarowych

ZK-5788 [12]
- proj. regulacja posadowienie istn. ZK-5788 (+0,07m)
- proj. przełożenie istn. linii kablowej nn typu YAKXS 4x240 (3m)
- przełożenie i podłączenie istn. linii zapomiarowych

ZK-5805 [6]
- proj. regulacja posadowienie istn. ZK-5805 (+0,34m)
- proj. przełożenie i sztukowanie istn. linii kablowej nn typu 2x(YAKXS 4x240 (+3m))
- proj. przełożenie i sztukowanie istn. linii kablowej nn typu YAKXS 4x35 (+3m)
- proj. mufa kablowa nn na kabel YAKXS 4x240 - 2szt.
- proj. mufa kablowa nn na kabel YAKXS 4x35 - 1szt.
- przełożenie i podłączenie istn. linii zapomiarowych

ZK-8116 [7]
- proj. regulacja posadowienie istn. ZK-8116 (+0,46m)
- proj. przełożenie i sztukowanie istn. linii kablowej nn typu YAKXS 4x35 (+3m)
- proj. mufa kablowa nn na kabel YAKXS 4x240 - 2szt.
- proj. mufa kablowa nn na kabel YAKXS 4x35 - 1szt.
- przełożenie i podłączenie istn. linii zapomiarowych

ZK-5804 [8]
- proj. regulacja posadowienie istn. ZK-5804 (+0,41m)
- proj. przełożenie i sztukowanie istn. linii kablowej nn typu 2x(YAKXS 4x240 (+3m))
- proj. mufa kablowa nn na kabel YAKXS 4x240 - 2szt.
- przełożenie i podłączenie istn. linii zapomiarowych

ZK-5791 [9]
- proj. regulacja posadowienie istn. ZK-5791 (+0,25; +0,25m)
- proj. przełożenie i sztukowanie istn. linii kablowej nn typu 2x(YAKXS 4x240 (+3m))
- proj. mufa kablowa nn na kabel YAKXS 4x240 - 2szt.
- przełożenie i podłączenie istn. linii zapomiarowych

ZK-5790 [10]
- proj. regulacja posadowienie istn. ZK-5790 (+0,23m)
- proj. przełożenie i sztukowanie istn. linii kablowej nn typu 2x(YAKXS 4x240 (+3m))
- proj. mufa kablowa nn na kabel YAKXS 4x240 - 2szt.
- przełożenie i podłączenie istn. linii zapomiarowych

ZK-5789 [11]
- proj. regulacja posadowienie istn. ZK-5789 (+0,25m)
- proj. przełożenie i sztukowanie istn. linii kablowej nn typu 2x(YAKXS 4x240 (+3m))
- proj. przełożenie i sztukowanie istn. linii kablowej nn typu YAKXS 4x35 (+3m)
- proj. mufa kablowa nn na kabel YAKXS 4x240 - 2szt.
- proj. mufa kablowa nn na kabel YAKXS 4x35 - 1szt.
- przełożenie i podłączenie istn. linii zapomiarowych

UWAGI:
1. Do regulacji przyjęto linie energetyczne wymienione w warunkach usunięcia kolizji PGE Dystrybucja S.A. Oddział Białystok oraz wskazane na podstawie analiz przez Projektanta branży drogowej.
2. Wykonawca robót elektrycznych (regulacji posadowienia złączy kablowych) przed przystąpieniem do prac winien zgłosić się do Wykonawcy robót drogowych celem potwierdzenia pisemnego rzędnych projektowanego terenu przy złączach energetycznych. Poziom zainstalowania złączy winien zapewniać wymagane prze PGE Dystrybucja S.A. Oddział Białystok wysokości 25–30cm pomiędzy projektowaną rzędną terenu a poziomem drzwiczek. W związku z powyższym w przypadku zmiany projektowanej rzędnej terenu w odniesieniu do danych zawartych w projekcie, mogą skutkować koniecznością wykonania robót dodatkowych – nie ujętych w niniejszym opracowaniu (sztukowanie kabli, wykonanie muf). W takim przypadku Wykonawca po dokonaniu analizy winien przedstawić do akceptacji zakres prac Inspektorowi robót elektrycznych.

Projektowane:
- Nawierzchnia bitumiczna ulicy KR3
- Nawierzchnia chodnika/Rampa dla pieszych płytek o fakturze rozpoznawalnej
- Zieleńce
- Nawierzchnia wyniesiona z kostki kamiennej
- Zjazd szerokości 3,5 m
- Zjazd szerokości 5,0m
- Zjazd dodatkowy/poszerzenie zjazdu wykonane na koszt właściciela działki
- Krawężnik kamienny 20x30cm
- Krawężnik betonowy wtopiony 15x30cm
- Obrzeże betonowe 6x20cm
- Kanalizacja deszczowa
- Ścieki przykrawężnikowy
- Dren
- Rura osłonowa dwudzielna – na liniach telekomunikacyjnych i elektroenergetycznych na skrzyżowaniu z proj. KD. Na kablach elektroenergetycznych tylko rury rezerwowe zabezpieczone na obu końcach przed zamuleniem. Dla kabli SN fi 160 koloru czerwonego, dla kabli nN fi 110 koloru niebieskiego. (ujęte w branży drogowej)

Istniejące:
- Napowietrzne linie energetyczne SN i nN
- Słup oświetleniowy
- Sieć elektroenergetyczna
- Sieć wodociągowa
- Sieć telekomunikacyjna

PRACOWNIA PROJEKTOWA KOMI Sp. z o.o.
Pracownia Projektowa **KOMI Sp. z o.o.**
15 - 274 Białystok, ul. Waszyngtona 24 m.197
email: biurokomi@gmail.com
biuro@komi.net.pl
tel./fax 85 74 20 117, tel. 85 811 09 09

Nazwa rysunku:	Plan regulacji posadowienia istniejących elektroenergetycznych złączy kablowych	Skala:	1:500
Inwestor:	Miasto Białystok ul. Słonimska 1, 15-519 Białystok	Data:	VIII.2018
Obiekt:	ul. Owocowa i Mietowa w Białymstoku	Nr rysunku:	1
Stadium:	PW		
Branża/Projektant:	ELEKTRYCZNA	Nr upr.:	Podpis:
Projektant:	mgr inż. Robert Arciszewski	PDL/0039/PWOE/05	
Współpraca:	mgr inż. Tomasz Potapczyk		