

wg rozdzielnika

DIN-III.271.30.2018

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, pn: Budowa sali gimnastycznej przy XI Liceum Ogólnokształcącym w Białymstoku, ul. A. Grottgera 9

Działając na podstawie art. 38 ust. 2 i 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą Pzp”, w związku z wniesionymi zapytaniami dotyczącymi treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, Zamawiający wyjaśnia:

Lp.	Pytanie	Odpowiedź
81	Dokumentacja projektowa udostępniona Oferentom nie zawiera projektu drogowego. Prosimy o uzupełnienie dokumentacji.	Zamawiający w załączeniu zamieszcza projekt wykonawczy branży drogowej.
173	Zamieszczona specyfikacja sprzętu sportowego nie podaje ilości danego wyposażenia. Z uwagi, że inwestycja będzie rozliczona ryczałtowo, nalegamy o podanie dokładnej ilości każdego z poszczególnych elementów wyposażenia, które należy wycenić.	W załączeniu Zamawiający zamieszcza specyfikację sprzętu sportowego wraz z ilościami.
175	Czy okna O6 i O7 mają być na pewno otwierane?	Zamawiający potwierdza, iż okna O6 i O7 mają być otwierane.
176	Czy okna PVC i aluminiowe szklone szkłem bezpiecznym w klasie P2, mają być szklone obustronnie szkłem w tej klasie?	Zamawiający potwierdza, iż okna PVC i aluminiowe szklone szkłem bezpiecznym w klasie P2, mają być szklone obustronnie szkłem w tej klasie.
177	Czy okna O6 i O7 mają być szklone szkłem w klasie P3 obustronnie?	Zamawiający potwierdza, iż okna O6 i O7 mają być szklone szkłem w klasie P3 obustronnie.
178	Czy ślusarka aluminiowa drzwiowa szklona szkłem bezpiecznym w klasie P2, ma być szklona obustronnie szkłem w tej klasie?	Zamawiający potwierdza, iż ślusarka aluminiowa drzwiowa szklona szkłem bezpiecznym w klasie P2 ma być szkolna obustronnie szkłem w tej klasie.
179	Czy ślusarka aluminiowa drzwiowa szklona szkłem w klasie P3, ma być szklona obustronnie szkłem w tej klasie?	Zamawiający potwierdza, iż ślusarka aluminiowa drzwiowa szklona szkłem

		w klasie P3 ma być szklona szkłem w tej klasie obustronnie.
180	<p>Prosimy o zamieszczenie szczegółowego zestawienia elementów wyposażenia, które należy wycenić w ofercie, z podaniem ilości poszczególnych elementów oraz opisem technicznym – specyfikacją tych elementów dla następujących rodzajów wyposażenia :</p> <ul style="list-style-type: none"> - wyposażenie sportowe - wyposażenie łazienek - wyposażenie łazienek dla osób niepełnosprawnych - wyposażenie szatniowe - wyposażenie biurowe - wyposażenie meblowe 	Do wyceny należy przyjąć ilości wyposażenia zgodnie z rysunkami dokumentacji wykonawczej oraz zamieszczonej w załączeniu do niniejszych odpowiedzi specyfikacji sprzętu sportowego.
181	<p>Proszę podać zakres robót wykończeniowych na ścianach, sufitach oraz posadzkach dla pomieszczeń w części istniejącej szkoły t.j.: pokój pielęgniarek, pokój v-ce dyrektora, komunikacja 0.1, istniejąca sala gimnastyczna, szatnia 0.4, komunikacja 0.3, pom. gosp. 0.2</p>	<p>Posadzki w pomieszczeniach w części istniejącej szkoły, tj.: pokój pielęgniarek, pokój v-ce dyrektora, komunikacja 0.1, istniejąca sala gimnastyczna, szatnia 0.4, komunikacja 0.3, pom. gosp. 0.2 należy wykonać zgodnie z rysunkiem posadzek (rys. nr A13).</p> <p>Sufity w tych pomieszczeniach należy wykonać zgodnie z przekrojami, tj. tynkowane i malowane.</p> <p>Zgodnie z technologią, po wykonaniu rozbiórek lub zamurowań należy doprowadzić dane pomieszczenie do stanu pierwotnego uzupełniając sufity zaprawą tynkarską i malując je w całym pomieszczeniu farbą.</p> <p>Ściany w wymienionych pomieszczeniach po wykonaniu rozbiórek należy zgodnie z technologią doprowadzić do stanu pierwotnego uzupełniając ubytki tynkiem i malując całe pomieszczenie farbą lub licując płytkami.</p>
182	Dokumentacja projektowa nie zawiera zestawienia stali ściany żelbetowej (element 1.20). Prosimy o uzupełnienie dokumentacji.	W załączeniu Zamawiający zamieszcza zestawienie stali zbrojeniowej ściany żelbetowej szczytowej.
183	Dokumentacja projektowa nie zawiera zestawienia stali stropów wylewanych. Prosimy o uzupełnienie dokumentacji.	W załączeniu Zamawiający zamieszcza zestawienie stali zbrojeniowej stropu nad parterem oraz stropu nad piętrem.
184	Zgodnie z rzutem parteru, na ścianie istniejącej sali gimnastycznej (w przejeździe) należy wykonać izolację termiczną. Prosimy o potwierdzenie oraz określenie rodzaju i grubości izolacji.	Na ścianie istniejącej sali gimnastycznej (w przejeździe) należy wykonać ocieplenie wełną mineralną grubości 12 cm.
185	Prosimy o zamieszczenie detali i opisu ścianek systemowych w łazienkach.	Zamawiający w załączeniu zamieszcza detal ścianki systemowej w łazienkach.
186	W zestawieniu sprzętu sportowego, w uwadze do pkt. 1 znajduje się zapis o projektowanej ściance wspinaczkowej. Prosimy o informację, czy zakres przetargu obejmuje dostawę	Zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 149 opublikowaną w dniu 07.08.2019 r.

	i montaż tej ścianki. Jeśli tak, prosimy o określenie parametrów.	
187	Prosimy o określenie z jakiego materiału należy wykonać ścianę sali gimnastycznej w osi 10, 11 pomiędzy osiami F-G. Jest to ściana murowana gr. 38cm. W przedmiarze założono wykonanie z silikatów, jednak silikaty takiej grubości nie występują.	Ścianę sali gimnastycznej w osi 10, 11 pomiędzy osiami F-G należy wykonać z silikatów. Podany parametr należy rozumieć, jako ścianę o grubości 1 i ½ cegły składającą się na przykład z bloczka 24 i 12 cm.
188	Na rzucie dachu, na istniejącej sali gimnastycznej zaznaczono projektowane podwyższenie ścian atykowych. Prosimy o zamieszczenie rysunku detalu z planowanym podwyższeniem oraz określenie zakresu prac wchodzącego z te pozycje.	Ściana atykowa na istniejącej sali gimnastycznej powinna być wyniesiona 30 cm ponad poziom projektowanego pokrycia dachowego. Należy wykonać ją jako murowaną zwieńczoną wieńcem.
189	Przedmiar robót budowlanych nie uwzględnia docieplenia ścian atykowych od wewnątrz. Prosimy o uzupełnienie przedmiaru.	Zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 9 opublikowaną w dniu 26.07.2019 r.
190	Na rysunku „Poprawiony rzut piętra” na ścianie pomieszczenia komunikacji (1.07) pomiędzy istniejącą salą a budynkiem szkoły znajduje się zapis o projektowanym dociepleniu i pokryciu dachowym. Prosimy o informację do czego odnosi się zapis dotyczący pokrycia dachowego.	Zapis o projektowanym dociepleniu i pokryciu dachowym odnosi się do pokrycia dachowego nad istniejącą konstrukcją stropu zgodnie z przekrojem B-B.
191	W przedmiarze, w dziale wyposażenie, poza wyposażeniem sportowym, znajdują się również inne elementy wyposażenia, które nie są nigdzie opisane. Prosimy o potwierdzenie, że należy wycenić tylko pozycje zawarte w zestawieniu sprzętu sportowego.	Należy wycenić i wykonać wszystkie elementy wyposażenia montowanego na stałe zgodnie z zamieszczonymi rysunkami oraz zamieszczą w załączeniu zaktualizowaną specyfikacją wyposażenia.
192	Prosimy o wskazanie miejsca występowania oraz podania ilości wieszaków szatniowych. Ww. elementy nie są zaznaczone na żadnym rysunku.	Wieszaki szatniowe widoczne są na rysunkach pomieszczeń szatni rys. nr RS1 oraz RS2.
193	Prosimy o wskazanie miejsca występowania oraz podania ilości ławek wolnostojących. Ww. elementy nie są zaznaczone na żadnym rysunku.	Przedmiot zamówienia nie obejmuje dostawy ławek wolnostojących.
194	Prosimy o wskazanie miejsca występowania oraz podania ilości koszy na śmieci. Ww. elementy nie występują na żadnym rysunku.	Przedmiot zamówienia nie obejmuje dostawy koszy na śmieci.
195	Prosimy o potwierdzenie, że przedmiot zamówienia nie obejmuje dostawy dozowników mydła.	Zamawiający potwierdza, iż przedmiot zamówienia nie obejmuje dostawy dozowników na mydło.
196	Prosimy o potwierdzenie, że przedmiot zamówienia nie obejmuje dostawy suszarek do rąk.	Zamawiający potwierdza, iż przedmiot zamówienia nie obejmuje dostawy suszarek do rąk.
197	Prosimy o potwierdzenie, że przedmiot zamówienia nie obejmuje dostawy podajników papieru.	Zamawiający potwierdza, iż przedmiot zamówienia nie obejmuje dostawy podajników papieru.
198	Prosimy o potwierdzenie, że przedmiot zamówienia nie obejmuje dostawy luster.	Zamawiający informuje, iż przedmiot zamówienia obejmuje dostawę i montaż luster.

199	<p>W zakresie podłogi sportowej wnosimy o rozszerzenie konkurencyjności w niniejszym postępowaniu i dopuszczenie zastosowania systemowych podłóg sportowych wykończonych panelem warstwowym gr 14 mm z warstwą użytkową gr. 3,6 mm lakierowanych 9 krotnie. Z tym że warstwa, w której znajduje się pióro i wpust, wykonana jest z wysokiej jakości sklejki z drewna iglastego. Konstrukcja podłogi jest zgodna z załącznikiem nr 1 do odpowiedzi na pytania z dnia 07 sierpnia 2019r. Podłoga posiada certyfikat FIBA oraz wszelkie wymagane dokumenty.</p>	<p>Zamawiający dopuszcza zastosowanie systemowych podłóg sportowych wykończonych panelem warstwowym o warstwie, w której znajduje się pióro i wpust z wysokiej jakości sklejki (liściastej lub iglastej) lub drewna litego (liściastego lub iglastego).</p>
200	<p>Ze względu na fakt, że w wyjaśnieniach z dnia 07.08.2019 oraz w załączniku do odpowiedzi w zakresie podłogi sportowej Zamawiający zmienił / uwzględnił tylko i wyłącznie podłogę jednego producenta,</p> <p>Wnosimy zatem o wskazanie przynajmniej 2 (dwóch) producentów spełniających zaktualizowane wytyczne Inwestora, m.in. panel 2 warstwowy lub ponowne dopuszczenie do postępowania przetargowego-celom zwiększenia konkurencyjności-rozwiązania opisanego w dokumentacji projektowej tj. : systemowa podłoga sportowa z legarów ze sklejki z drewna liściastego z panelem 3- warstwowym o grub. min. 22 mm, w tym warstwa wierzchnia min. 3,5 mm.</p> <p>Nadmieniam, że systemowe deski 3-warstwowe lepiej sprawdzają się w tego typu obiektach i są stosowane przez licznych producentów. Są odporniejsze na występujące zmiany temperaturowo- wilgotnościowe na docelowych obiektach.</p> <p>Przywołany system spełnia wszystkie wymagania normy PN-EN 14904:2009 oraz posiada certyfikat FIBA level I.</p>	<p>Zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 199</p>

Ponadto, Zamawiający zamieszcza na stronie internetowej:

- projekt wykonawczy branży drogowej,
- specyfikacja sprzętu sportowego z ilościami,
- zaktualizowana specyfikacja wyposażenia,
- zestawienie stali ściany szczytowej,
- zestawienie stali zbrojeniowej stropu nad parterem,
- zestawienie stali zbrojeniowej stropu nad piętrzem,
- detal ścianki systemowej w łazience,
- zaktualizowany opis techniczny,
- zaktualizowany rys. nr 25 - D1: DŹWIGAR DACHOWY,
- zaktualizowany rys. nr 27 - Rozmieszczenie stężeń dachowych,

W związku z powyższym, Zamawiający przedłuża termin składania i otwarcia ofert z dnia 23.08.2019 r. na dzień ~~03.09~~ 2019 r. Godziny pozostają bez zmian. Odpowiednio zmienia się zapis rozdz. XVI pkt 11 i XVII pkt 1 i 2 SIWZ.

Działając na podstawie art. 38 ust. 4a pkt 1) ustawy Pzp, Zamawiający zmienia odpowiednio treść ogłoszenia

Dokonane wyjaśnienie i zmiany SIWZ wiążą Wykonawców z chwilą zamieszczenia na stronie internetowej Zamawiającego.

ZASTĘPCA PREZYDENTA MIASTA
Rafal Rudnicki
R. Rudnicki

