

03
Białystok, dn. ... września 2014 r.

ZASTĘPCA PREZYDENTA MIASTA
BIAŁEGOSTOKU
ul. Słonimska 1, 15-950 Białystok

(2)

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

ZDI-III.271.47.2014. JP

ODPOWIEDZI NA ZAPYTANIA

Dot: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na - Rozbudowę ul. Zaścianańskiej w Białymstoku na odcinku od ul. Nowowarszawskiej do ul. Opolskiej, budowę odcinka kanalizacji deszczowej (A - B), wpustów ulicznych, linii telekomunikacyjnej i linii energetycznej wraz z montażem opraw na słupach linii komunalnej.

Działając na podstawie art.38 ust. 2 i 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2013r., poz. 907 ze zm., dalej: Pzp) informuję, że w postępowaniu wpłynęły następujące zapytania, na które Zamawiający udziela odpowiedzi:

Pyt. 1 Czy Zamawiający przewiduje ewentualną zmianę konstrukcji jezdni, poprzez wykonanie nawierzchni z kostki brukowej betonowej gr. 8cm? W przypadku wyrażenia zgody prosimy o umieszczenie poprawionej dokumentacji (rysunki, przedmiary).

Odp. 1. Zamawiający nie przewiduje zmiany konstrukcji jezdni na kostkę brukową betonową gr. 8 cm.

Pyt. 2 W związku z zapisem w SIWZ pkt. IV.2. „Zamawiający wymaga, aby opisy poszczególnych pozycji kosztorysu ofertowego były identyczne z tymi jakie są w przedmiarach zamieszczonych w wersji elektronicznej”, prosimy Zamawiającego o zamieszczenie przedmiarów wszystkich branż w wersji edytowalnej, tj. ath. xls.. W przypadku braku w/w plików zwracam się o wykreślenie powyższego zapisu ze Specyfikacji.

Odp. 2. Zamawiający nie przewiduje zamieszczenia wersji edytowalnej przedmiarów. Zapis w SIWZ pkt. IV.2 pozostaje bez zmian.

Pyt. 3 W przypadku podpisania umowy z Wykonawcą robót w miesiącu wrześniu, zgodnie z umową termin realizacji zamówienia przypadnie w miesiącu lutym. Roboty będą realizowane w okresie jesienno-zimowym. Czy Zamawiający uwzględnił przerwy technologiczne do prawidłowego, zgodnego ze sztuką budowlaną wykonania zadania ?

Odp. 3 Zgodnie z **§ 13 ust. 2 projektu umowy** Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany ustaleń zawartej umowy, w stosunku do treści oferty Wykonawcy, w następującym zakresie i okolicznościach **pkt. b)** wstrzymanie realizacji robót przez Zamawiającego, z przyczyn niezależnych od Zamawiającego, **pkt. i)** wystąpienie niesprzyjających warunków uniemożliwiających prowadzenie robót budowlanych zgodnie ze sztuką budowlaną i wiedzą techniczną,

Pyt. 4 Prosimy o poprawienie ilości w pozycji 19. kosztorysu na ul. Zaścianańską, gdyż omyłkowo wpisano 1 380,00m² rozbiórki nawierzchni z kostki polbruk. W tytule działu i w wyliczeniach pozycji 20. jest ilość 156,00m².

Odp. 4 Zamawiający poprawia ilość w poz. 19 przedmiaru robót na ul. Zaścianańską: jest 1 380,00 m² , powinno być 156,00 m².

Pyt. 5 Pozycja 56. kosztorysu na ul. Zaścianańską podaje ilość humusowania 1.087,00m², pozycja 57. (dodatek za każdy następny cm) natomiast 1.694,00m² Prosimy o wskazanie prawidłowej

ilości humusowania skarp.

Odp. 5 Prawidłowa ilość w poz. 57 przedmiarów robót drogowych ulicy Zaściańskiej to 1 087,00m².

Pyt. 6 Jaki okres pielęgnacji trawników Zamawiający przewiduje na ww. zadaniu?

Odp. 6 Zamawiający przewidział odbiór trawników po pierwszym koszeniu i roczny okres gwarancji na trawniki.

Pyt. 7 Prosimy o informację, czy okres realizacji ww. inwestycji (5 miesięcy) obejmuje okres zimowy? Jeżeli tak, zakończenie zadania przypada na luty 2015r co z kolei oznacza, że nawierzchnie bitumiczne będzie trzeba wykonać jeszcze w roku bieżącym.

Odp. 7 Zgodnie z § 13 ust. 2 projektu umowy Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany ustaleń zawartej umowy, w stosunku do treści oferty Wykonawcy, w następującym zakresie i okolicznościach **pkt. b)** wstrzymanie realizacji robót przez Zamawiającego, z przyczyn niezależnych od Zamawiającego, **pkt. i)** wystąpienie niesprzyjających warunków uniemożliwiających prowadzenie robót budowlanych zgodnie ze sztuką budowlaną i wiedzą techniczną,

Pyt. 8 Czy Zamawiający dopuszcza wykonanie warstwy podbudowy dla KR 2 z mieszanki mineralno asfaltowej AC 22P 50/70 według normy PN – EN 13108-1 oraz WT – 2 Nawierzchnie Asfaltowe 2010?

Odp. 8 Nie dopuszcza, należy wykonać zgodnie z SST

Pyt. 9 Zgodnie z punktem 7 opisu technicznego na ul. Zaściańską przed rozpoczęciem robót drogowych należy m. in. wykonać kanalizację sanitarną, wodociąg i gazociąg. Dokumentacja dołączona przez Zamawiającego obejmuje wykonanie robót branżowych, ale tylko kanalizację deszczową, roboty elektryczne oraz telekomunikacyjne. Prosimy o potwierdzenie, że zakres ww. zamówienia obejmuje tylko i wyłącznie roboty, na które Zamawiający dołączył dokumentację.

Odp. 9 Zamawiający potwierdza, że zakres ww. zamówienia obejmuje tylko i wyłącznie roboty, na które Zamawiający dołączył dokumentację.

Pyt. 10 Prosimy o załączenie brakujących wykazów do których odnoszą się ilości w przedmiarze na ul. Zaściańską : zał. nr 3 – odkład, zużycie na miejscu; zał. nr 4 – Tabela powierzchni zdjęcia humusu; zał. nr 5 – Wykopy, Nasypy

Odp. 10 Zamawiający dodaje do projektu wykonawczego branży drogowej rozbudowy ulicy Zaściańskiej następujące dokumenty: Tabelę objętości robót ziemnych Zał. nr 3, Tabelę powierzchni zdjęcia humusu Zał. nr 4 i Tabelę powierzchni plantowania skarp Zał. nr 5.

Pyt. 11 Prosimy o dokładne wskazanie miejsca odwozu materiałów z rozbiórki, które należy zafoljować i ułożyć na palety przy wykonywaniu miejsc postojowych.

Odp. 11 Miejsce odwozu i składowania materiałów z odzysku ul. Wysockiego 164 w Białymstoku (SILIKATY)

Pyt. 12. Prosimy o potwierdzenie, że uzupełnienia nawierzchni bitumicznej przy miejscach postojowych należy wykonać z mieszanki mineralno bitumicznej dla kategorii ruchu KR-2.

Odp. 12 Potwierdzamy, uzupełnienia nawierzchni bitumicznej przy miejscach postojowych należy wykonać z mieszanki mineralno bitumicznej dla kategorii ruchu KR-2.

Pyt. 13 Z jakiego materiału jest wykonana istniejąca sieć kanalizacji deszczowej, na której zgodnie z projektem należy nabudować nowe studnie?

Odp. 13 PCV.

Pyt. 14 Z uwagi na różnice w zapisach specyfikacji technicznej oraz opisu technicznego do projektu proszę o wyjaśnienie, jakiego typu włazy należy przewidzieć do montażu na studniach: zgodnie z zapisem specyfikacji technicznej branży sanitarnej, dział ST-2, pkt 2. Materiały, „(...) Na studzienkach należy stosować właz żeliwny z wypełnieniem betonowym klasy B, C lub D wg PN-EN 124.”, natomiast zgodnie z opisem technicznym do projektu, w pkt 4, należy zamontować „(...) włazy żeliwne sferoidalne typu ciężkiego D400 zgodnie z PN-93/H-74124/DIN EN 124.”

Odp. 14 Należy zamontować włazy D 400 z żeliwa szarego o wysokości 150 mm i wadze minimum 100 kg.

Pyt. 15 W związku, iż w SIWZ wymagany jest termin realizacji zamówienia – 5 miesięcy od dnia zawarcia umowy. Zwracam się z zapytaniem, czy okres zimowy (grudzień, styczeń, luty) zostanie wyłączony z terminu realizacji zamówienia.

Odp. 15 Zgodnie z **§ 13 ust. 2 projektu umowy** Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany ustaleń zawartej umowy, w stosunku do treści oferty Wykonawcy, w następującym zakresie i okolicznościach **pkt. b)** wstrzymanie realizacji robót przez Zamawiającego, z przyczyn niezależnych od Zamawiającego, **pkt. i)** wystąpienie niesprzyjających warunków uniemożliwiających prowadzenie robót budowlanych zgodnie ze sztuką budowlaną i wiedzą techniczną,

ZASTĄPCA PREZYDENTA MIASTA



Adam Polłński