

TABELA ELEMENTÓW ROZLICZENIOWYCH

- KOSZTORYS OFERTOWY -

Nawierzchnia chodników, wjazdów
ul. Francuskiej w Białymstoku

L.p	Numer SST	Nr. poz. cen.	Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych	Jednostka		Cena jedn. w zł. *)	Wartość robót w zł. *)
				Nazwa	Ilość		
1	2	3	4	5	6	7	8
	D.01.00.00		Roboty przygotowawcze				
1	D.01.01.01	11	Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych w terenie równinnym	km	0,252		
2	D.01.02.04	13	Rozebranie podbudowy betonowej gr. 15 cm	m2	20		
3	D.01.02.04	22	Rozebranie nawierzchni z mieszanki mineralno-bitumicznej gr. 4 cm	m2	9		
4	D.01.02.04	25	Rozebranie nawierzchni z kostki kamiennej 9/11 cm na podsypce piaskowej	m2	1,5		
5	D.01.02.04	27	Rozebranie nawierzchni z płyt drogowych betonowych sześciokątnych gr. 15 cm	m2	3,5		
6	D.01.02.04	28	Rozebranie chodników z płyt betonowych 35x35x5 cm	m2	57		
7	D.01.02.04	28	Rozebranie chodników z płyt betonowych 50x50x7 cm	m2	4		
8	D.01.02.04	29	Rozebranie chodników z kostki brukowej betonowej	m2	19		
9	D.01.02.04	41	Rozebranie krawężników betonowych	m	3		
10	D.01.02.04	44	Rozebranie obrzeży betonowych 6x20 cm	m	49		
11	D.01.02.04	75	Rozebranie przepustów z rur stalowych fi 150 mm	m	16		
12	D.01.02.04	80	Rozebranie słupków przeszkodowych z rur stalowych fi 70 mm	szt.	7		
13	D.01.02.04		Rozebranie progów zwalniających na jezdni	m	10		
14	D.01.02.04	40	Rozebranie murków oporowych	m3	0,15		
	D.02.00.00		Roboty ziemne				
15	D.02.01.01	14	Wykonanie wykopów mechanicznie w gruncie I - V kat. z transp. urobku na odkł. na odl. 6-15 km	m3	295		
	D.03.00.00		Odwodnienie korpusu drogowego				
16	D.03.02.01	73	Regulacja pionowa zaworów wodociągowych i gazowych	szt.	18		
17	D.03.02.01	74	Regulacja pionowa studni telekom.	szt.	2		
	D.04.00.00		Podbudowy				
18	D.04.01.01	11	Wykonanie koryta mechanicznie z profilowaniem i zagęszczeniem podł. w gruncie I-V kat. głęb. do 10 cm	m2	1312		

1	2	3	4	5	6	7	8
19	D.04.04.01	22	Wykonanie podbudowy z kruszywa naturalnego warstwa górna grubości 10 cm	m2	658		
20	D.04.04.01	11	Wykonanie podbudowy z kruszywa naturalnego warstwa dolna grubości 20 cm	m2	654		
	D.07.00.00		Oznakowanie dróg i urządzenia bezpieczeństwa ruchu				
21	D.07.02.01	10	Ustawienie słupków z rur stalowych - słupki blokujące fi 120 mm przy progach zwalniających	szt.	5		
22	D.07.06.02	10	Urządzenia zabezpieczające ruch pieszych - montaż progów zwalniających - 5,00 x 2=10 m (2 szt)	m	10		
	D.08.00.00		Elementy ulic				
21	D.08.01.01	11	Ustawienie krawężników betonowych o wym. 15x22cm na ławie betonowej z oporem z betonu B-15	m	233		
22	D.08.02.02	11	Wykonanie chodników z kostki brukowej betonowej o grub. 6 cm na podsypce piaskowej, wypełnienie spoin piaskiem	m2	658		
23	D.08.03.01	12	Ustawienie obrzeży betonowych o wym. 30x8cm	m	1140		
24	D.08.04.01	50	Wykonanie nawierzchni wjazdów i wyjazdów z betonowej kostki brukowej o grub. 8 cm koloru czerwonego na podsypce cementowo-piaskowej grub. 3 cm z wypełnieniem spoin piaskiem	m2	654		
25	D.08.04.01	50	Przełożenie nawierzchni wjazdów i wyjazdów z betonowej kostki brukowej o grub. 8 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem	m2	7		
OGÓLEM:							
Podatek VAT..... % (zgodnie z obowiązującymi przepisami)							
Łączna kwota z podatkiem VAT							
CENA OFERTOWA **)							

Słownie:

*) - cenę jednostkową i wartość robót należy podać w złotych z dokładnością do jednego grosza.

***) - cenę ofertową należy podać w złotych z dokładnością do jednego złotego.

Data, pieczęć i podpis
Sporządzającego

Pieczęć i podpis
upoważnionego
przedstawiciela
(firmy, przedsiębiorstwa)

Data, pieczęć i podpis
prac. Wydz. merytorycznego