

---

## PRZEDMIAR ROBÓT

### Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45421000-4 Roboty w zakresie stolarki budowlanej

NAZWA INWESTYCJI : Wymiana stolarki okiennej w pomieszczeniu biblioteki, bilardowni i składnicy akt na parterze budynku Bursy Szkolnej  
ADRES INWESTYCJI : 15-034 Białystok, ul. Dobra 3  
INWESTOR : Bursa Szkolna w Białymstoku  
ADRES INWESTORA : 15-034 Białystok, ul. Dobra 3  
DATA OPRACOWANIA : 02.05.2015

---

| Lp. | Kod wg CPV | Nazwa działu   | Od | Do |
|-----|------------|--|----|----|
| 1   | 45100000-8 | Przygotowanie terenu pod budowę                      | 1  | 5  |
| 2   | 45400000-1 | Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych | 6  | 13 |

| Lp.       | Podstawa                                   | Nr spec. techn. | Opis i wyliczenia  | j.m.                             | Poszcz.      | Razem         |
|-----------|--|-----------------|--|----------------------------------|--------------|---------------|
| <b>1</b>  | <b>4510000-8</b>                           |                 | <b>Przygotowanie terenu pod budowę</b>   |                                  |              |               |
| 1<br>d.1  | KNR 4-01<br>0354-08                        | ST              | Wykucie z muru krat okiennych o powierzchni ponad 2 m2<br>2,37*1,78*5  | m <sup>2</sup><br>m <sup>2</sup> | <br>21,093   |               |
|           |  |                 |  |                                  | <b>RAZEM</b> | <b>21,093</b> |
| 2<br>d.1  | KNR 4-01<br>0535-07                        | ST              | Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymsów itp. z blachy nadającej się do użytku<br>2,37*0,25*5   | m <sup>2</sup><br>m <sup>2</sup> | <br>2,963    |               |
|           |  |                 |  |                                  | <b>RAZEM</b> | <b>2,963</b>  |
| 3<br>d.1  | KNR 4-01<br>0535-09                        | ST              | Przygotowanie blachy z rozbiórki do dalszego użytku<br>poz.2   | m <sup>2</sup><br>m <sup>2</sup> | <br>2,963    |               |
|           |  |                 |  |                                  | <b>RAZEM</b> | <b>2,963</b>  |
| 4<br>d.1  | KNR 4-01<br>0347-09                        | ST              | Skucie nierówności 4 cm na ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej<br>[2,37+1,78*2]*0,15*5   | m <sup>2</sup><br>m <sup>2</sup> | <br>4,448    |               |
|           |  |                 |  |                                  | <b>RAZEM</b> | <b>4,448</b>  |
| 5<br>d.1  | KNR 4-01<br>0108-09<br>0108-10             | ST              | Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi na odległość 15 km<br>poz.4*0,04+poz.6*0,08+poz.10*0,23*0,025   | m <sup>3</sup><br>m <sup>3</sup> | <br>2,144    |               |
|           |  |                 |  |                                  | <b>RAZEM</b> | <b>2,144</b>  |
| <b>2</b>  | <b>4540000-1</b>                           |                 | <b>Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych</b>  |                                  |              |               |
| 6<br>d.2  | KNR 0-19<br>0929-10                        | ST              | Wymiana okien zespolonych na okna rozwierane i uchylno-rozwierane dwudzielne z PCV o pow. do 2.5 m2 - zgodnie z zestawieniem stolarki, polegająca na demontażu ościeżnicy; obsadzenie ościeżnicy wraz z uszczelnieniem pianką poliuretanową i silikonem; zawieszenie skrzydeł wraz z regulacją; wykonanie i uzupełnienie tynku do lica ściany; oczyszczenie powierzchni stolarki po jej montażu<br>2,46*1,82*5 | m <sup>2</sup><br>m <sup>2</sup> | <br>22,386   |               |
|           |  |                 |  |                                  | <b>RAZEM</b> | <b>22,386</b> |
| 7<br>d.2  | NNRNKB<br>202 0541-01<br>pozycja zastępcza | ST              | (z.VI) Obróbki blacharskie z blachy ocynkowanej z odzysku o szer.w rozwinięciu do 25 cm<br>poz.2   | m <sup>2</sup><br>m <sup>2</sup> | <br>2,963    |               |
|           |  |                 |  |                                  | <b>RAZEM</b> | <b>2,963</b>  |
| 8<br>d.2  | KNR 4-01<br>1301-01                        | ST              | Uzupełnienie krat prostych<br>2,37*1,78*1  | m <sup>2</sup><br>m <sup>2</sup> | <br>4,219    |               |
|           |  |                 |  |                                  | <b>RAZEM</b> | <b>4,219</b>  |
| 9<br>d.2  | KNR 2-02<br>1210-03                        | ST              | Kraty stałe stalowe prętowe osadzone w ścianach o powierzchni ponad 2 m2 - montaż kraty z demontażu<br>2,37*1,78*1   | m <sup>2</sup><br>m <sup>2</sup> | <br>4,219    |               |
|           |  |                 |  |                                  | <b>RAZEM</b> | <b>4,219</b>  |
| 10<br>d.2 | KNR 4-01<br>0708-02                        | ST              | Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III po wymianie okien z zaprawy cementowo-wapiennej gotowej na ościeżach szerokości do 25 cm<br>[2,46+1,82*2]*5  | m<br>m                           | <br>30,500   |               |
|           |  |                 |  |                                  | <b>RAZEM</b> | <b>30,500</b> |
| 11<br>d.2 | KNR 2-02<br>2009-05                        | ST              | Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na ościeżach i pasach ściennych na podłożu betonowym<br>2,46*5*0,23   | m <sup>2</sup><br>m <sup>2</sup> | <br>2,829    |               |
|           |  |                 |  |                                  | <b>RAZEM</b> | <b>2,829</b>  |
| 12<br>d.2 | KNR 2-02<br>2009-06                        | ST              | Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na belkach i pasach stropowych na podłożu betonowym<br>1,82*2*5*0,23  | m <sup>2</sup><br>m <sup>2</sup> | <br>4,186    |               |
|           |  |                 |  |                                  | <b>RAZEM</b> | <b>4,186</b>  |
| 13<br>d.2 | KNR 2-02<br>1505-03                        | ST              | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi odpornymi na szorowanie przeznaczonymi do pomieszczeń spożywczych powierzchni wewnętrznych - podłoży gipsowych z gruntowaniem<br>Malowanie ponad tynkiem mozaikowym dekoracyjnym<br>[poz.11+poz.12]*2  | m <sup>2</sup><br>m <sup>2</sup> | <br>14,030   |               |
|           |  |                 |  |                                  | <b>RAZEM</b> | <b>14,030</b> |