

---

## PRZEDMIAR ROBÓT

### Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne

NAZWA INWESTYCJI : Remont pokoi wraz z malowaniem w Bursie Szkolnej  
ADRES INWESTYCJI : 15-034 Białystok, ul. Dobra 3  
INWESTOR : Bursa Szkolna w Białymstoku  
ADRES INWESTORA : 15-034 Białystok, ul. Dobra 3

DATA OPRACOWANIA : 20 marzec 2015

---

| Lp.                                | Kod wg CPV | Nazwa działu   | Od | Do |
|------------------------------------|------------|--|----|----|
| <b>Remont pokoi Bursy Szkolnej</b> |            |  |    |    |
| 1                                  | 45100000-8 | Przygotowanie terenu pod budowę                      | 1  | 6  |
| 2                                  | 45300000-0 | Roboty instalacyjne w budynkach                      | 7  | 12 |
| 3                                  | 45400000-1 | Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych | 13 | 25 |

| Lp.                                | Podstawa                               | Nr spec. techn. | Opis i wyliczenia   | j.m.           | Poszcz.      | Razem         |
|------------------------------------|--|-----------------|---|----------------|--------------|---------------|
| <b>Remont pokoi Bursy Szkolnej</b> |  |                 |   |                |              |               |
| 1                                  | 45100000-8                             |                 | <b>Przygotowanie terenu pod budowę</b>  |                |              |               |
| d.1                                | TZKNBK XI<br>0505-46<br>poz. zastępcza | ST              | Zerwanie karnisza. Demontaż złomowy - R*0,3   | m              |              |               |
|                                    |  |                 | 3,50  | m              | 3,500        |               |
|                                    |  |                 |   |                | <b>RAZEM</b> | <b>3,500</b>  |
| d.1                                | KNR 4-01<br>0816-06                    | ST              | Rozebranie posadzek z deszczulek z oderwaniem listew lub cokołów<br>5,27*3,72+<wnęka parapetowa>2,64*0,12   | m <sup>2</sup> |              |               |
|                                    |  |                 |   | m <sup>2</sup> | 19,921       |               |
|                                    |  |                 |   |                | <b>RAZEM</b> | <b>19,921</b> |
| d.1                                | KNR 4-01<br>0811-07                    | ST              | Rozebranie posadzki z płytek na zaprawie cementowej<br><próg>0,87*0,43  | m <sup>2</sup> |              |               |
|                                    |  |                 |   | m <sup>2</sup> | 0,374        |               |
|                                    |  |                 |   |                | <b>RAZEM</b> | <b>0,374</b>  |
| d.1                                | KNR 4-01<br>0427-05<br>poz. zastępcza  | ST              | Rozebranie ścianek działowych z łat i rygli - szafy zabudowane  | m <sup>2</sup> |              |               |
|                                    |  |                 | 2,21*2,65   | m <sup>2</sup> | 5,857        |               |
|                                    |  |                 |   |                | <b>RAZEM</b> | <b>5,857</b>  |
| d.1                                | KNR 4-01<br>0348-03                    | ST              | Rozebranie ścianki z cegieł o grub. 1/2 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej<br>0,50*2,65   | m <sup>2</sup> |              |               |
|                                    |  |                 |   | m <sup>2</sup> | 1,325        |               |
|                                    |  |                 |   |                | <b>RAZEM</b> | <b>1,325</b>  |
| d.1                                | KNR 4-01<br>0108-17<br>0108-20         | ST              | Wywiezienie samochodami samowyladowczymi materiałów drewnopodobnych, stolarki oraz gruzu z rozbieranych pomieszczeń w kontenerach na odległość 10 km<br>poz.2*0,03+poz.3*0,02+poz.4*0,02+poz.5*0,10 | m <sup>3</sup> |              |               |
|                                    |  |                 |   | m <sup>3</sup> | 0,855        |               |
|                                    |  |                 |   |                | <b>RAZEM</b> | <b>0,855</b>  |
| 2                                  | 45300000-0                             |                 | <b>Roboty instalacyjne w budynkach</b>  |                |              |               |
| d.2                                | KNR 2-02<br>1215-01<br>poz. zastępcza  | ST              | Kratki, osadzone w ścianach o powierzchni elementu do 0.1 m2. Koszt kratki  | szt.           |              |               |
|                                    |  |                 | 1   | szt.           | 1,000        |               |
|                                    |  |                 |   |                | <b>RAZEM</b> | <b>1,000</b>  |
| d.2                                | KNR 4-03<br>0606-05                    | ST              | Wymiana opraw świetłokowych z blachy stalowej z kloszem z tworzyw sztucznych szt. 2x40 W<br>2   | szt.           |              |               |
|                                    |  |                 |   | szt.           | 2,000        |               |
|                                    |  |                 |   |                | <b>RAZEM</b> | <b>2,000</b>  |
| d.2                                | KNR 4-03<br>0306-02                    | ST              | Wymiana podtynkowych gniazd wtyczkowych do 16 A 2 biegunowe ze stykiem uziemiającym<br>3  | szt.           |              |               |
|                                    |  |                 |   | szt.           | 3,000        |               |
|                                    |  |                 |   |                | <b>RAZEM</b> | <b>3,000</b>  |
| d.2                                | KNR 4-03<br>0307-01                    | ST              | Wymiana wyłącznika lub przycisku 1-bieg. podtynkowego w puszcze<br>1  | szt.           |              |               |
|                                    |  |                 |   | szt.           | 1,000        |               |
|                                    |  |                 |   |                | <b>RAZEM</b> | <b>1,000</b>  |
| d.2                                | KNR 2-15<br>0103-03<br>poz. zastępcza  | ST              | Montaż karniszy   | m              |              |               |
|                                    |  |                 | 3,50  | m              | 3,500        |               |
|                                    |  |                 |   |                | <b>RAZEM</b> | <b>3,500</b>  |
| d.2                                | NNRNKB<br>202 0541-02                  | ST              | Oslona systemowa o szer.w rozwinięciu ponad 25 cm na parapet lastryko<br>2,78*0,36  | m <sup>2</sup> |              |               |
|                                    |  |                 |   | m <sup>2</sup> | 1,001        |               |
|                                    |  |                 |   |                | <b>RAZEM</b> | <b>1,001</b>  |
| 3                                  | 45400000-1                             |                 | <b>Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych</b>   |                |              |               |
| d.3                                | KNR 4-01<br>0711-03                    | ST              | Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach w miejscach usuniętej ścianki (do 5 m2 w 1 miejscu)<br>(2,21+0,10+0,50)*2,65                           | m <sup>2</sup> |              |               |
|                                    |  |                 |   | m <sup>2</sup> | 7,447        |               |
|                                    |  |                 |   |                | <b>RAZEM</b> | <b>7,447</b>  |
| d.3                                | KNR 4-01<br>0711-14                    | ST              | Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na stropach w miejscach usuniętej ścianki (do 2 m2 w 1 miejscu)<br>(2,21+0,10)*0,50                                | m <sup>2</sup> |              |               |
|                                    |  |                 |   | m <sup>2</sup> | 1,155        |               |
|                                    |  |                 |   |                | <b>RAZEM</b> | <b>1,155</b>  |
| d.3                                | KNR 4-01<br>0713-01                    | ST              | Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkrobaniem farby na ścianach   | m <sup>2</sup> |              |               |

| Lp. | Podstawa                                  | Nr spec. techn. | Opis i wyliczenia   | j.m.           | Poszcz.      | Razem         |
|-----|---|-----------------|---|----------------|--------------|---------------|
|     |   |                 | (5,27+3,72)*2*2,65-poz.13   | m <sup>2</sup> | 40,200       |               |
|     |   |                 |   |                | <b>RAZEM</b> | <b>40,200</b> |
| 16  | KNR 4-01<br>d.3 0713-02                   | ST              | Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeskrabaniem farby na stropach<br>5,27*3,72-poz.14  | m <sup>2</sup> |              |               |
|     |   |                 |   | m <sup>2</sup> | 18,449       |               |
|     |   |                 |   |                | <b>RAZEM</b> | <b>18,449</b> |
| 17  | KNR 2-02<br>d.3 0815-03                   | ST              | Wewnętrzne gładzie gipsowe jednowarstwowe na ścianach z elementów prefabrykowanych i betonowych wylewanych<br>poz.13+poz.15   | m <sup>2</sup> |              |               |
|     |   |                 |   | m <sup>2</sup> | 47,647       |               |
|     |   |                 |   |                | <b>RAZEM</b> | <b>47,647</b> |
| 18  | KNR 2-02<br>d.3 0815-05                   | ST              | Wewnętrzne gładzie gipsowe jednowarstwowe na sufitach z elementów prefabrykowanych i betonowych wylewanych<br>poz.14+poz.16   | m <sup>2</sup> |              |               |
|     |   |                 |   | m <sup>2</sup> | 19,604       |               |
|     |   |                 |   |                | <b>RAZEM</b> | <b>19,604</b> |
| 19  | KNR 2-02<br>d.3 1505-03                   | ST              | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłoży gipsowych z gruntowaniem<br>poz.13+poz.15<br>poz.14+poz.16   | m <sup>2</sup> |              |               |
|     |   |                 |   | m <sup>2</sup> | 47,647       |               |
|     |   |                 |   | m <sup>2</sup> | 19,604       |               |
|     |   |                 |   |                | <b>RAZEM</b> | <b>67,251</b> |
| 20  | KNR 4-01<br>d.3 0803-02                   | ST              | Uzupełnienie posadzki cementowej o powierzchni 1.0-5.0 m2 w jednym miejscu z zatarciem na gładko<br>(2,21+0,10)*0,50  | m <sup>2</sup> |              |               |
|     |   |                 |   | m <sup>2</sup> | 1,155        |               |
|     |   |                 |   |                | <b>RAZEM</b> | <b>1,155</b>  |
| 21  | NNRNKB<br>d.3 202 1130-02                 | ST              | (z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej grubości 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2<br>5,27*3,72+<wnęka parapetowa>2,64*0,12+<próg>0,87*0,43   | m <sup>2</sup> |              |               |
|     |   |                 |   | m <sup>2</sup> | 20,295       |               |
|     |   |                 |   |                | <b>RAZEM</b> | <b>20,295</b> |
| 22  | NNRNKB<br>d.3 202 1119-11                 | ST              | (z.IV) Posadzki jednobarwne z płytek terakotowych o wym. 30,5x61,0 cm, np. Star Gre Siena Beige szklwiony lub 17,5x60,0 cm, np. Cerra Kli Setim Mist lub równoważne w kolorze i strukturze drewna, na zaprawie klejowej w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2 (zgodnie z pokojem nr 58 lub nr 122<br>5,27*3,72+<wnęka parapetowa>2,64*0,12+<próg>0,87*0,43  | m <sup>2</sup> |              |               |
|     |   |                 |   | m <sup>2</sup> | 20,295       |               |
|     |   |                 |   |                | <b>RAZEM</b> | <b>20,295</b> |
| 23  | NNRNKB<br>d.3 202 1123-03                 | ST              | (z.IV) Cokoliki z płytek terakotowych o wys. 7 cm na zaprawie klejowej w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2 - z płytek jak całość posadzki<br>(5,27+3,72+0,12+0,43)*2-0,87   | m              |              |               |
|     |   |                 |   | m              | 18,210       |               |
|     |   |                 |   |                | <b>RAZEM</b> | <b>18,210</b> |
| 24  | KNR 2-02<br>d.3 1503-02<br>poz. zastępcza | ST              | Dwukrotne lakierowanie lakierem bezbarwnym tynków wewnętrznych bez szpachlowania  | m <sup>2</sup> |              |               |
|     |   |                 |   | m <sup>2</sup> | 27,315       |               |
|     |   |                 |   |                | <b>RAZEM</b> | <b>27,315</b> |
| 25  | kalk. warsztatowa                         | ST              | Montaż szaf zabudowanych systemowych z drzwiami przesuwanymi i listwami maskującymi. Każda szafa posiada 4 drzwi z których dwa są wykonane w 1/3 części z lustrem podklejanym folią oraz przegrody dla czterech osób. Materiały zastosowane do budowy szafy to:<br>-płyta w części widocznej dąb nagano 18 mm<br>-płyta wewnątrz szafy biała 18 mm<br>-profil multi omega z szczotką wpuszczaną ,stal szczotkowana<br>-profil H szeroki [łącznik szkła z płytą]stal szczotkowana<br>-tor dolny i górny, oraz wózki dolne i górne firmy dilap market lub równej jakości<br>-drążek na uprania średnica 25mm w każdej części drzwiowej<br>-plecy szafy będą wykonane z hdf 3 mm w kolorze białym<br>2,31*2,65 | m <sup>2</sup> |              |               |
|     |   |                 |   | m <sup>2</sup> | 6,122        |               |
|     |   |                 |   |                | <b>RAZEM</b> | <b>6,122</b>  |