

PRZEDMIAR ROBÓT

NAZWA INWESTYCJI : Zmiana lokalizacji słupa teletechnicznego, zmiana trasy kabla zasilającego słup,
demontaż nieczynnego napow. przyłącza
ADRES INWESTYCJI : ul. Pogodna w Białymstoku
INWESTOR : Miasto Białystok - Prezydent Miasta Białegostoku
ADRES INWESTORA : 15-950 Białystok, ul. Słonimska 1
BRANŻA : TELEKOMUNIKACYJNA

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : inż. W. Ciszewski

DATA OPRACOWANIA : 12.2014r.

Ogółem wartość kosztorysowa robót : zł

Słownie:

PRZEDMIAR

Zmiana lokalizacji słupa teletechnicznego, zmiana trasy kabla zasilającego słup, demontaż nieczynnego napowietrznego przyłącza.KST

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
Zmiana lokalizacji słupa teletechnicznego, zmiana trasy kabla zasilającego słup, demontaż nieczynnego napow. przyłącza					
1	ZN-97/TP S. A-039 0207-04	Uszczelnienie otworów kanalizacji pierwotnej uszczelkami z pianką poliuretanową - 3 rury lub kable w otworze	otw.		
		1	otw.	1,000	
				RAZEM	1,000
2	KNR 5-01 0503-02	Mechaniczna rozbiórka studni kablowych SK-2 (regulacja studni kablowych)	stud.		
		2	stud.	2,000	
				RAZEM	2,000
3	ZN-97/TP S. A-040 0503-07	Wciąganie ręczne kabla wypełnionego w powłoce termoplastycznej o śr.do 30 mm w otwór wolny kanalizacji kablowej	m		
		4	m	4,000	
				RAZEM	4,000
4	ZN-97/TP S. A-040 0503-07	Wciąganie ręczne kabla wypełnionego w powłoce termoplastycznej o śr.do 30 mm w otwór wolny kanalizacji kablowej	m		
		4	m	4,000	
				RAZEM	4,000
5	KNR 5-01 0616-05	Wprowadzenie na słup żelbetowy kabla o śr. 15 mm w rurze ochronnej (kabel istniejący)	m		
		7	m	7,000	
				RAZEM	7,000
6	KNR 5-01 0704-02	Montaż i ust.słupów kablow.żelbet.pojedyncz.o dł. 7 m z dwiema belkami ustoj. - gr.kat.III (zmiana lokalizacji)	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
7	KNR 2-31 0815-01	Rozebranie chodników, wysepek przystankowych i przejść dla pieszych z płyt betonowych 35x35x5 cm na podsypce piaskowej	m ²		
		2	m ²	2,000	
				RAZEM	2,000
8	KNR 2-31 0502-01	Chodniki z płyt betonowych 35x35x5 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem (materiał istniejący)	m ²		
		2	m ²	2,000	
				RAZEM	2,000
9	KNR 2-01 0125-02	Ręczne usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości do 15 cm z darnią z przerzutem	m ²		
		1	m ²	1,000	
				RAZEM	1,000
10	KNR 2-21 0408-01	Wykonanie trawników darniowaniem pełnym na terenie płaskim bez nawożenia	m ²		
		1	m ²	1,000	
				RAZEM	1,000
11	KNR 5-01 1310-01	Pomiary końcowe prądem stałym kabla o 10 parach	odc.		
		1	odc.	1,000	
				RAZEM	1,000
12	KNR 5-03II 0503-06	Zdemontowanie słupów pojedynczych żelbetowych o długości 7 m w terenie płaskim o kat. gruntu III	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
13	ZN-97/TP S. A-040 0506-01	Zawieszanie kabli nadziemnych na podbudowie słupowej - podnoszenie z ziemi kabla ósemkowego o śr. zewn.mniejszej od 15 mm (kabel istniejący)	m		
		10	m	10,000	
				RAZEM	10,000
14	ZN-97/TP S. A-040 0732-01	Montaż złączy przelotowych kabli wypełnionych samonośnych z zastosowaniem pojedynczych łączników żył i termokurczliwych osłon wzmocnionych	złącz.		
		1	złącz.	1,000	
				RAZEM	1,000
15	ZN-97/TP S. A-040 0606-02	Montaż puszek słupowych	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
16	KNR 5-03II 0304-03	Zdemontowanie jednego przewodu o średnicy 4 mm z linii słupowej zawieszonych na hakach i zewnętrznych miejscach poprzeczników w terenie zabudowanym z ogrodzeniem oraz w ulicach miast	km		
		0,031	km	0,031	
				RAZEM	0,031