PRZEDSIĘBIORSTWO PROJEKTOWANIA I USŁUG INWESTYCYJNYCH
15-269 Białystok, ul. J. Waszyngtona 22, tel./fax (085) 742 01 87, Sp.z o.o

OBIEKT: ROZBUDOWA BUDYNKU ZESPOŁU SZKÓŁ NR 3 w BIAŁYMSTOKU O SALĘ GIMNASTYCZNĄ Z ZAPLECZEM na działkach nr ew. gr. 1229, 1226/1, 1226/4, 1226/13, 1226/14, 1226/15, 1230/2 i na części działek nr ew. gr. 1230/1, 1293/6, 1184 położonych przy ul. JESIENNEJ w BIAŁYMSTOKU

PW

15.02.2013r.

DT: ZDI-VII.272.146.2012

1

LINIE I POLA BOISK W SALI SPORTOWEJ — 1 : 200

PROJEKTANT	mgr inż. arch. B. ŻOTKIEWICZ upr.proj. BŁ/191/94 *współpraca* mgr inż. arch. D. ŻOTKIEWICZ upr.proj. BŁ/230/94 mgr inż. arch. L. SURMACZ upr.proj. BŁ/19/02	
SPRAWDZAJĄCY	mgr inż. arch. A. TROJAN-SAWICKA upr.proj. BŁ/21/02	



OBJAŚNIENIE OZNACZEŃ

- BOISKO DO PIŁKI RĘCZNEJ (1 BOISKO 40x20m)
- BOISKO GŁÓWNE DO KOSZYKÓWKI (1 BOISKO 28x15m)
- BOISKO GŁÓWNE DO SIATKÓWKI (1 BOISKO 18x9m)
- BOISKA GŁÓWNE DO BADMINTONA (1 BOISKA 13,4x16,1m)

- ZNACZNIKI LINI BOISK TRENINGOWYCH DO KOSZYKÓWKI (3 BOISKA 12x21,5m)
- ZNACZNIKI LINI BOISK DO SIATKÓWKI (3 BOISKA 18x9m)
- ZNACZNIKI LINI BOISK DO BADMINGTONA (2 BOISKA 13,4x16,1m)

OZNAKOWANIE BOISKA DO PIŁKI RĘCZNEJ WYKONAĆ ZGODNIE Z PRZEPISAMI ZPRP (ZWIĄZEK PIŁKI RĘCZNEJ W POLSCE)

OZNAKOWANIE BOISKA DO KOSZYKÓWKI WYKONAĆ ZGODNIE Z PRZEPISAMI PZK (POLSKI ZWIĄZEK KOSZYKÓWKI)

OZNAKOWANIE BOISKA DO SIATKÓWKI WYKONAĆ ZGODNIE Z PRZEPISAMI PZPS (POLSKI ZWIĄZEK PIŁKI SIATKOWEJ)

OZNAKOWANIE BOISKA DO BADMINTONA WYKONAĆ ZGODNIE Z PRZEPISAMI PZb (POLSKI ZWIĄZEK BADMINTONA)

(D) DRABINKI GIMNASTYCZNE PRZYŚCIENNE PODWÓJNE – 24 szt.
(1) TABLICE DO KOSZYKÓWKI PODWIESZANE Z NAPĘDEM ELEKTRYCZNYM – 2 szt.
(2) TABLICE DO KOSZYKÓWKI NAŚCIENNE UCHYLNE – 6 szt.
+(S1) SŁUPKI DO SIATKÓWKI ALUMINIOWE O PROF. OWALNYM + PODEST SĘDZIEGO – 1 KOMPLET
+(S2) SŁUPKI DO SIATKÓWKI ALUMINIOWE O PROF. OWALNYM – 2 KOMPLETY
(BR) BRAMKI DO PIŁKI RĘCZNEJ PRZYKRĘCANE DO PODŁOGI – 1 KOMPLET (2 BRAMKI)
(TW) ELEKTRONICZNA TABLICA WYNIKÓW + KOMPLET ZAGARÓW 24S
(TR) TRYBUNY RUCHOME TELESKOPOWE Z SIEDZISKAMI TYPU "ŁAWKA"

KORZYSTANIE Z BOISK W UKŁADZIE POPRZECZNYM MOŻLIWE TYLKO PRZY ZŁOŻONYCH TRYBUNACH

LINIE BOISKA DO PIŁKI RĘCZNEJ MALOWAĆ NA KOLOR	– CZERWONY	– SZER. LINII 5CM
LINIE BOISKA GŁÓWNEGO DO KOSZYKÓWKI MALOWAĆ NA KOLOR	– BIAŁY	– SZER. LINII 5CM
LINIE BOISKA GŁÓWNEGO DO SIATKÓWKI MALOWAĆ NA KOLOR	– NIEBIESKI	– SZER. LINII 5CM
LINIE BOISK DO BADMINTONA MALOWAĆ NA KOLOR	– ZIELONY	– SZER. LINII 4CM

ZNACZNIKI LINI BOISK TRENINGOWYCH DO KOSZYKÓWKI MALOWAĆ NA KOLOR	– CZARNY
ZNACZNIKI LINI BOISK DO SIATKÓWKI MALOWĆ NA KOLOR	– NIEBIESKI
ZNACZNIKI LINI BOISK DO BADMINGTONA MALOWĆ NA KOLOR	– ZIELONY

LINIE BOISK I WYPOSAŻENIE SALI SPORTOWEJ
SCHEMAT skala 1 : 200