# ZASADA ZBROJENIA PODMURÓWKI OGRODZENIA O WYSOKOŚCI h=6,36m
# ZASADA ZBROJENIA PODMURÓWKI OGRODZENIA O WYSOKOŚCI h=1,7m (przy różnicy wysokości terenu powyżej 50 cm)

## WIDOK Z BOKU
skala 1:25




Nr1.1s - Ø6 co 5(20)cm
L=150 cm, A-0







Nr2.1s - Ø6
4szt./m2
L=30 cm, A-0

## PRZEKRÓJ A1-A1
skala 1:25




## PRZEKRÓJ B1-B1
skala 1:25




## WIDOK Z GÓRY
skala 1:25




UWAGA:
1. Rysunek stanowi zasadę zbrojenia murka pod ogrodzenie. Wysokość murka i jego zagłębienie należy traktować jako minimalne i dostosować do rzędnych terenu po obu stronach murka. Rysunek rozpatrywać z innymi rysunkami szczegółowymi ogrodzenia oraz projektem zagospodarowania terenu.
2. Elementy ogrodzenia oraz sposób ich mocowania wg wytycznych i zaleceń producneta systemu.

**PODMURÓWKA OGRODZENIA Wykaz stali zbrojeniowej**

| Nr pręta | Ø | Długość | Ilość | Długość łączna [m] StOS | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Ø6 | Ø8 |
| | [mm] | [m] | [szt.] | [kg/mb] 0,222 | 0,395 |
| 1 | 8 | 1,060 | 288 | - | 305,28 |
| 1.1 | 8 | 1,930 | 356 | - | 687,08 |
| 2 | 6 | 5462,3 | 1 | 5462,30 | - |
| 1s | 6 | 2,620 | 640 | 1676,80 | - |
| 1.1s | 6 | 1,500 | 864 | 1296,00 | - |
| 2s | 6 | 1,100 | 712 | 783,20 | - |
| 2.1s | 6 | 0,300 | 1520 | 456,00 | - |
| Długość ogółem wg Ø: | | [m] | | 9674,30 | 992,36 |
| Ciężar wg Ø: | | [kg] | | 2147,69 | 391,98 |
| Ciężar wg gatunku stali: | | [kg] | | 2147,69 | |
| Ciężar ogółem: | | [kg] | | 2147,69 | |

# ZASADA ZBROJENIA PODMURÓWKI OGRODZENIA O WYSOKOŚCI h=1,7m (przy różnicy wysokości terenu mniejszej od 50 cm)

## WIDOK Z BOKU
skala 1:25




Nr1s - Ø6 co 30cm
Lmax=262 cm, A-0




Nr2s - Ø6 co 5(20)cm
L=110 cm, A-0




## PRZEKRÓJ A-A
skala 1:25




## PRZEKRÓJ B-B
skala 1:25




## WIDOK Z GÓRY
skala 1:25




beton: C20/25
beton podkładowy: C12/15
stal: B500SP(A-IIIN), St0S(A-0)
otulina dolna: 5cm
pozostałe otuliny: 2,5cm


inwestprojekt
PRZEDSIĘBIORSTWO PROJEKTOWANIA I USŁUG INWESTYCYJNYCH
15-269 Białystok, ul. J. Waszyngtona 22, tel./fax (085) 742 01 87, Sp.z o.o


| | | |
|---|---|---|
| OBIEKT: ROZBUDOWA BUDYNKU ZESPOŁU SZKÓŁ NR 3 w BIAŁYMSTOKU O SALĘ GIMNASTYCZNĄ Z ZAPLECZEM na działkach nr ew. gr. 1229, 1226/1, 1226/4, 1226/13, 1226/14, 1226/15, 1230/2 i na części działek nr ew. gr. 1230/1, 1293/6, 1184 położonych przy ul. JESIENNEJ w BIAŁYMSTOKU PW | 15.02.2013r. DT: ZDI-VII.272.146.2012 | 5 |
| ZASADA ZBROJENIA PODMURÓWKI OGRODZENIA | | 1 : 25 |
| Projektant: | inż. Cz. Drobisz upr.w spec.konstr. BI/57/77 | |
| Sprawdzający: | mgr inż. J. Murawiejski upr.w spec.konstr. Nr 212/63,6/68 | |
| Opracował: | mgr inż. R.Wójcik | |