PRZEDSIĘBIORSTWO PROJEKTOWANIA I USŁUG INWESTYCYJNYCH
15-269 Białystok, ul. J. Waszyngtona 22, tel./fax (085) 742 01 87, Sp.z o.o

OBIEKT: ROZBUDOWA BUDYNKU ZESPOŁU SZKÓŁ NR 3 w BIAŁYMSTOKU O SALĘ GIMNASTYCZNĄ Z ZAPLECZEM na działkach nr ew. gr. 1229, 1226/1, 1226/4, 1226/13, 1226/14, 1226/15, 1230/2 i na części dzialek nr ew. gr. 1230/1, 1293/6, 1184 położonych przy ul. JESIENNEJ w BIAŁYMSTOKU PW	15.02.2013r. DT: ZDI-VII.272.146.2012	8

WYŁAZ DACHOWY DRABINA WYŁAZOWA		1 : 50
PROJEKTANT	mgr inż. arch. B. ŻOTKIEWICZ upr.proj. BŁ/191/94 *współpraca* mgr inż. arch. D. ŻOTKIEWICZ upr.proj. BŁ/230/94 mgr inż. arch. L. SURMACZ upr.proj. BŁ/19/02	
SPRAWDZAJĄCY	mgr inż. arch. A. TROJAN-SAWICKA upr.proj. BŁ/21/02	

UWAGI:

PRZED PRZYSTAPIENIEM DO WYKONANIA POSZCZEGÓLNYCH ELEMENTÓW SPRAWDZIĆ WYMIARY W NATURZE

WSZYSTKIE ELEMENTY METALOWE ZABEZPIECZYĆ FARBĄ ANTYKOROZYJNĄ A NASTĘPNIE POMALOWAĆ EMALIĄ FTALOWĄ - WG PROJEKTU ARANŻACJI WNĘTRZ

- Od wysokości 3 m nad poziomem podłogi drabina powinna być zaopatrzona w urządzenia zabezpieczające przed upadkiem, takie jak obręcze ochronne, rozmieszczone w rozstawie nie większym niż 0,8 m, z pionowymi prętami w rozstawie nie większym niż 0,3m.

- Odległość drabiny lub klamry od ściany bądź innej konstrukcji, do której są umocowane, nie może być mniejsza niż 0,15 m, a odległość obręczy ochronnej od drabiny, w miejscu najbardziej od niej oddalonym, nie może być mniejsza niż 0,7m i większa niż 0,8m.



PRZEKRÓJ POZIOMY A - A 1:20



PRZEKRÓJ POZIOMY B - B 1:20

LP.	PROFIL	DL.JEDN.	SZTUK	DL.CALK.	CIEZ.JEDN.	CIEZ.CALK.
1	□40x5	2,15	2	4,30	1.57	6,75
2	ϕ16	0,53	11	5,83	2.82	16,44
3	L 40x40x3	0.16	4	0,64	1.84	1,18
3a	L 40x40x3	0,175	4	0,70	1.84	1,30
DRABINA - ZESTAWIENIE STALI część stała					Razem	25,67
					ubytki 3%	0,77
					Ogolem	26,46

LP.	PROFIL	DL.JEDN.	SZTUK	DL.CALK.	CIEZ.JEDN.	CIEZ.CALK.
1	□40x5	2,99	2	5,98	1.57	9,39
2	ϕ16	0,50	15	7,50	2.82	21,15
3	ø10	0,12	2	0,24	0,617	0,14
DRABINA - ZESTAWIENIE STALI część ruchoma					Razem	30,68
					ubytki 3%	0,92
					Ogolem	31,60

WYŁAZ DACHOWY DRABINA WYŁAZOWA 2/ SKALA 1:20