PRZEDSIĘBIORSTWO PROJEKTOWANIA I USŁUG INWESTYCYJNYCH
15-269 Białystok, ul. J. Waszyngtona 22, tel./fax (085) 742 01 87, Sp.z o.o

OBIEKT: ROZBUDOWA BUDYNKU ZESPOŁU SZKÓŁ NR 3 w BIAŁYMSTOKU O SALĘ GIMNASTYCZNĄ Z ZAPLECZEM na działkach nr ew. gr. 1229, 1226/1, 1226/4, 1226/13, 1226/14, 1226/15, 1230/2 i na części działek nr ew. gr. 1230/1, 1293/6, 1184 położonych przy ul. JESIENNEJ w BIAŁYMSTOKU PW

15.02.2013r.

DT: ZDI-VII.272.146.2012

23

OBUDOWA RYNNY - PRZEKRÓJ PIONOWY X - X 1 : 10

Projektant:	mgr inż. arch. B. Żotkiewicz upr.w spec.arch. BŁ/191/94	
Współpraca:	mgr inż. arch. D. Żotkiewicz upr.w spec.arch. BŁ/230/94 mgr inż. arch. L. Surmacz upr.w spec.arch. BŁ/19/02	
Sprawdził:	mgr inż. arch. A. Trojan-Sawicka upr.w spec.arch. BŁ/21/02	



marki - patrz proj. konstrukcyjny

CAŁĄ KONSTRUKCJĘ ZESPAWAĆ W WARSZTACIE I PO ZABEZPIECZENIU PRZECIWKOROZYJNYM DOSTARCZYĆ NA BUDOWĘ

SPAWY MUSZĄ BYĆ RÓWNO POŁOŻONE, BEZ KAWERN, USUNIĘTA ZENDRA, SPAWY PRZESZLIFOWANE

ZABEZPIECZENIE PRZECIWKOROZYJNE :
- OCZYSZCZENIE KONSTRUKCJI DO 1 STOPNIA CZYSTOŚCI PRZEZ PIASKOWANIE
- OCYNKOWANIE OGNIOWE
- ELEMENTY ZABEZPIECZYĆ FARBĄ ANTYKOROZYJNA A NASTĘPNIE POMALOWAĆ FARBĄ OLEJNĄ - WYKONANIE MALARSKIEJ POWŁOKI O GR. min. 60 mikrometrów

PRZED WYKONANIEM SPRAWDZIĆ WYMIARY W NATURZE

Podczas realizacji należy przestrzegać obowiązujących norm, zasad sztuki budowlanej, przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy oraz instrukcji Producentów dot. zastosowanych materiałów.

DETAL OBUDOWY RYNNY - PRZEKRÓJ PIONOWY X -X skala 1:10