

DIN-III.271.12.2017⁽²⁾

wg rozdzielnika

Działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2015 r. poz. 2164 ze zm.), zwanej dalej „ustawą”, w związku z wniesionymi zapytaniami dotyczącymi treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na: **Rozbudowę Szkoły Podstawowej Nr 51 w Białymstoku**, Zamawiający wyjaśnia:

Lp.	Pytanie:	Odpowiedź:
8	CCTV Proszę o informację, czy należy wycenić w szafkach LPD 8U listwy zasilające (brak na schemacie, natomiast w każdym LPD jest przełącznik, który musi być zasilony)?	Zamawiający informuje, iż zgodnie z dokumentacją projektową szafy LPD należy dostarczyć wyposażone kompletnie, tj. należy je wyposażać w listwy zasilające.
9	CCTV Proszę o informację, ile przyjąć do wyceny: - paneli FTP RJ45 kat. 6 (w przedmiarze i zestawieniu materiałów jest 17 szt., wg schematu powinno być 20 szt.)? - przełączników 24x10/100 Mb/s należy przyjąć do wyceny (w przedmiarze i zestawieniu materiałów jest 10 szt., wg schematu powinno być 13 szt.)	Zamawiający informuje, iż: - W/g dokumentacji projektowej i przedmiaru robót należy ująć 20 szt. paneli FTP RJ45 kat. 6 (poz. 20, 55 przedmiaru) - W/g dokumentacji projektowej i przedmiaru robót należy ująć 13 szt. przełączników 24x10/100 Mb/s (poz. 28, 53 przedmiaru)
10	Nagłośnienie Proszę o informację, jaki wzmacniacz na potrzeby nagłośnienia korytarzy i sali wielofunkcyjnej z sceną w części przedszkolnej należy przyjąć do wyceny (w przedmiarze i zestawieniu materiałów 4x125W, zaś na schemacie 4x220W)?	Zamawiający informuje, iż, zgodnie z przedmiarem robót i zestawieniem w dokumentacji projektowej, do nagłośnienia sali wielofunkcyjnej należy użyć 1szt. wzmacniacza 4x220W, a do nagłośnienia korytarzy należy użyć 1szt. wzmacniacza 4x120W
11	W związku z zamieszczeniem dopiero w dniu. 08.05.2017 r, opisu technicznego do projektu architektury (bez którego nie można było wysłać zapytań o ceny materiałów budowlanych), oraz przedmiarów i kosztorysów ofertowych- branży budowlanej (bez których niemożliwe było sprawdzenie ich zgodności z dokumentacją projektową), a także znacznymi rozbieżnościami i błędami w przedmiarach, prosimy o przesunięcie terminu składania ofert z 24.05.2017 r. na 31.05.2017. Pozwoli to na sprawdzenie dokumentacji projektowej z przedmiarami	Zamawiający przesuwając termin składania i otwarcia ofert na dzień 05.06.2017r.

	oraz przygotowanie dokładnej i konkurencyjnej oferty.	
12	Czy w ofercie należy uwzględnić opłaty administracyjne związane z wycinką drzew?	Zamawiający wyjaśnia, że w złożonej ofercie nie należy uwzględniać opłaty administracyjnej związanej z wycinką drzew. Zamawiający informuje, iż w sytuacji, gdy nasadzone i przesadzone drzewa, których 3-letnia pielęgnacja jest w zakresie zamówienia, nie zachowują swojej żywotności, po upływie 3 lat Wykonawca jest zobowiązany niezwłocznie do uiszczenia opłaty naliczonej w decyzji.
13	<p>zgodnie z art. 38 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1020) zwracam się z prośbą o wyjaśnienie wątpliwości i udzielenie odpowiedzi na następujące pytania.</p> <p>- w przedmiarze instalacji elektrycznych I.3.formularz KO_elektr.DYD pozycja nr 22 - Montaż tablicy rozdzielczej elektrycznej o masie do 30kg - rozdzielnica RSkomp – ilość 3 szt. W projekcie instalacji elektrycznych nie ma schematu takiej rozdzielnicy. Proszę o uzupełnienie projektu.</p>	Zamawiający wyjaśnia, iż schemat rozdzielnicy RSkomp jest w projekcie wykonawczym na rys. E-18, E-16, E-14
14	<p>Zgodnie z art. 38 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1020) zwracam się z prośbą o wyjaśnienie wątpliwości i udzielenie odpowiedzi na następujące pytania.</p> <p>- w przedmiarze instalacji elektrycznych I.3.formularz KO_elektr.DYD pozycja nr 97 - Montaż aparatów elektrycznych o masie do 10kg - tablica interaktywna – ilość 17 szt. W projekcie instalacji elektrycznych nie ma podanych danych technicznych tej tablicy. Proszę o uzupełnienie projektu.</p>	<p>Poniżej Zamawiający podaje dane techniczne TABLICY INTERAKTYWNEJ:</p> <p>Technologia - pozycjonowanie w podczerwieni Przekątna tablicy - min 83" Przekątna powierzchni roboczej - min 79" Rodzaj powierzchni - przeznaczona do projekcji i rysowania, uszkodzenie nie wpływa na działanie tablicy Sposób obsługi - palec lub dowolny wskaźnik Komunikacja - USB Paski skrótów - po obu stronach tablicy Zasilanie - Port USB Akcesoria - pisaki zakończone gąbką, oprogramowanie, uchwyty do montażu na ścianie, wskaźnik teleskopowy.</p> <p>Projektor krótkoogniskowy, DLP, full HD, z jasnością 3000 ANSI lumenów.</p>
15	Proszę, jeżeli to możliwe o udostępnienie dokumentacji rysunkowej w wersji DWG	Zamawiający nie udostępni dokumentacji w wersji DWG.
16	<p>zgodnie z art. 38 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1020) zwracam się z prośbą o wyjaśnienie wątpliwości i udzielenie odpowiedzi na następujące pytania.</p> <p>- w przedmiarze instalacji elektrycznych I.3.formularz KO_elektr.DYD pozycja nr 24 -</p>	Zamawiający wyjaśnia iż:

	<p>Układanie kabli o masie do 3kg/m w budynkach, budowlach lub na estakadach z mocowaniem - kabel NHXHX 1x240mm² – ilość 25m. W projekcie instalacji elektrycznych nie ma takiego kabla, jest natomiast kabel NHXH 5x240 mm². Jaki typ kabla należy przyjąć do oferty? Proszę o poprawienie przedmiaru.</p> <p>- w przedmiarze instalacji elektrycznych I.3.formularz KO_elektr.DYD pozycja nr 160 - Układanie kabli o masie do 3kg/m w budynkach, budowlach lub na estakadach z mocowaniem - kabel YKY70mm² – ilość 10m. W projekcie instalacji elektrycznych nie ma takiego kabla, jest natomiast kabel YLYżo 5x70 mm². Jaki typ kabla należy przyjąć do oferty? Proszę o poprawienie przedmiaru. Proszę również o zweryfikowanie długości tego kabla – według przedmiaru jest to 10m czyli na jedną żyłę wychodzi 2 m, natomiast według projektu odpowiednia długość to około 7m.</p>	<p>- W przedmiarze do wyceny przyjęto kabel NHXHX 1x240mm², w ilości 25m.</p> <p>- Do wyceny należy przyjąć kabel YLYżo 5x70mm² w ilości 10m. W załączeniu Zamawiający zamieszcza poprawiony przedmiar i formularz kosztorysu ofertowego.</p>
17	<p>Zgodnie z art. 38 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1020) zwracam się z prośbą o wyjaśnienie wątpliwości i udzielenie odpowiedzi na następujące pytania.</p> <p>- według przedmiarów instalacji elektrycznych większość przewodów ma być układana w gotowych bruzdach. Niestety w tych samych przedmiarach brakuje pozycji dotyczących wykucia tych bruzd a jest to ilość znacząca. Proszę o informację czy należy ująć w ofercie wykucie i zaprawianie bruzd. Jeżeli tak to proszę o poprawienie przedmiarów.</p>	<p>Zamawiający wyjaśnia, iż w nowym budynku przewody układane są przed wykonaniem tynków (instalacja wtynkowa – bez konieczności wykucia bruzd).</p> <p>W zastosowanych pozycjach wg KNNR w wyszczególnieniu robót występuje:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Rozwinięcie przewodu 2. Odmierzenie i ucięcie 3. Mocowanie przewodu do podłoża przy pomocy drutu wiązadełkowego, zaprawy gipsowej 4. Otwieranie i zamykanie puszek, odgałęźników lub skrzynek rozgałęźnych
18	<p>Zgodnie z art. 38 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1020) zwracam się z prośbą o wyjaśnienie wątpliwości i udzielenie odpowiedzi na następujące pytania.</p> <p>- w przedmiarze instalacje elektrycznych zewnętrznych w pozycji nr 98 jest ujęty montaż rozdzielnicy SO+ZG. W projekcie na rysunku nr E-24 jest wrysowany schemat tylko rozdzielnicy SO, brak jest schematu zestawu ZG (zestaw gniazdowy na zewnątrz). Proszę o uzupełnienie projektu.</p>	<p>Zamawiający wyjaśnia, iż na rys E-24 - pokazana jest rozdzielnica SO, w której wyodrębniono część na zestaw gniazdowy.</p> <p>Na rysunku jest opis typowego zestawu gniazdowego "zg".</p>

Jednocześnie działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy, Zamawiający zmienia treść Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia jn.:

1) **rozdział III pkt 5 SIWZ otrzymuje brzmienie:**

„5. W ramach przedmiotu zamówienia należy wykonać wycinkę i wykarczowanie drzew kolidujących z inwestycją. Drewno pozyskane z wycinki należy pociąć na kłody o dł. 1,20 m i odwieźć w miejsce wskazane przez Zamawiającego, a gałęzie zutylizować. Zgodnie z decyzją PKPK-S-V/40/2017 z dnia 24.04.2017 r. oraz PKPK-S-V/281/2016 z dnia 21.12.2016 r. zezwalającą na usunięcie/przesadzenie drzew i krzewów, wycinkę i przesadzenie drzew/krzewów należy wykonać w terminie do dnia 31.12.2018 r. Następnie należy wykonać nasadzenia zastępcze oraz pielęgnować nasadzone/przesadzone drzewa i krzewy przez minimum 3 lata od nasadzeń, do zakończenia procedury objętej powyższymi decyzjami. W sytuacji, gdy przesadzone drzewa nie zachowują swojej żywotności, po upływie 3 lat Wykonawca jest zobowiązany niezwłocznie do uiszczenia opłaty administracyjnej naliczonej w decyzji.”

2) **w rozdziale XVIII pkt 1 dodaje się ppkt 5 SIWZ o następującym brzmieniu:**

„5) koszty pracy rusztowań (wyszczególnione w przedmiarach robót pozycje kosztorysowe dotyczące pracy rusztowań nie podlegają wycenieniu).”

Jednocześnie Zamawiający załącza poprawiony załącznik nr 1A do SIWZ oraz zał. nr 1 do umowy

3) **rozdział XVIII pkt 2 ppkt 1 SIWZ otrzymuje brzmienie:**

„2. W celu określenia ceny ofertowej za przedmiot zamówienia Wykonawca winien opracować:

- 1) uproszczony kosztorys ofertowy winien być sporządzony w wersji papierowej oraz elektronicznej, w programie Excel i przekazany na nośniku CD, na podstawie przedmiarów robót, dokumentacji projektowej oraz specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót. Opisy poszczególnych pozycji kosztorysu ofertowego muszą być identyczne z tymi jakie są w zamieszczonych przedmiarach, chyba że zmiana wynika z udzielonych odpowiedzi bądź zastosowania materiałów i rozwiązań równoważnych. W przypadku rozbieżności pomiędzy kosztorysami w wersji papierowej i elektronicznej, wiążąca jest wersja papierowa.

Jednocześnie Zamawiający prosi o podanie czynników cenotwórczych, zastosowanych przy sporządzaniu kosztorysu (stawka roboczogodziny, procentowe narzuty kosztów ogólnych, kosztów zakupu i zysku).”

4) **do zapisów wzoru karty gwarancyjnej, tj. załącznika nr 2 do Projektu umowy, stanowiącego załącznik nr 8 do SIWZ dodaje się pkt 9.6 o następującym brzmieniu:**

„9.6. Wykonawca (Gwarant) zobowiązuje się do niezwłocznego dokonania opłaty administracyjnej za wycinkę drzew naliczonej w decyzji PKPK-S-V/40/2017 z dnia 24.04.2017 r. oraz PKPK-S-V/281/2016 z dnia 21.12.2016 r. zezwalającej na ich wycinkę i odroczonej na okres w niej wskazany, jeżeli przesadzone / nasadzone drzewa nie zachowują swojej żywotności po upływie 3 lat od dnia posadzenia. Ewentualne odsetki ustawowe za zwłokę naliczone w razie nieterminowego uiszczenia niniejszej opłaty w wysokości odsetek pobieranych za nieterminowe regulowanie zobowiązań podatkowych obciążą Wykonawcę.”

Poprawiony wzór karty w załączeniu.

Dokonane wyjaśnienia i zmiana SIWZ wiąże Wykonawców z chwilą zamieszczenia na stronie internetowej Zamawiającego.

W związku z powyższym, działając na podstawie art. 38 ust. 6 ustawy, Zamawiający przedłuża termin składania i otwarcia ofert:

- z dnia 24.05.2017 r. na **dzień 05.06.2017 r.** Godziny pozostają bez zmian.

Z uwagi na powyższe, odpowiednio zmieniają się zapisy rozdziału XVI pkt 11 i rozdziału XVII pkt 1 i 2 SIWZ.


ZASTĘPCA PREZYDENTA MIASTA
Rafał Rudnicki