

Wymiana nagrobka (krzyża) ppor. Jadwigi Dziekońskiej znajdującego się na cmentarzu miejskim przy ul. Wysockiego w Białymstoku

Tabela przedmiaru robót

Nr	Kod pozycji przedmiaru	Numer STWiORB	Nazwa, opis i obliczenie ilości robót	J.m.	Ilość j.m.
1	2	3	4	5	6
			Dział nr 1. Roboty rozbiórkowe [CPV: 45111300-1 Roboty rozbiórkowe]		
1	KNR 2-01 0310-0200	ST-0001	Ręczne wykopy ciągłe lub jamiste ze skarpami o szerokości dna do 1,5m i głębokości do 1,5m w gruncie kat. III, ze złożeniem urobku na odkład 1,2*1,3*0,5*2+1,2*0,4*0,5*2	m3	2,0400 2,04000
2	KNR 4-01 0212-0100 ANALOGIA	ST-0002	Rozebranie elementów betonowych niezbrojonych grub. do 15cm - Rozbiórka krzyża z lastryko 0,1*0,16*(0,65+0,56+0,21)	m3	0,0227 0,02272
3	KNR 4-01 0212-0300	ST-0002	Rozebranie elementów betonowych zbrojonych (fundament istniejącego krzyża) 0,4*0,3*1,2	m3	0,1440 0,14400
4	KNR 4-04 1101-0300	ST-0003	Wywóz gruzu samochodem dostawczym z terenu rozbiórki na odległość 1km z ręcznym załadowaniem i wyladowaniem 0,1*0,16*(0,65+0,56+0,21) 0,4*0,3*1,2	m3	0,1667 0,02272 0,14400
5	KNR 4-04 1101-0600	ST-0003	Wywóz gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadowaniu i wyladowaniu; za każdy dalszy rozpoczęty 1km odległości transportu ponad 1km samochodem dostawczym 0,9t Krotność = 14 0,1*0,16*(0,65+0,56+0,21) 0,4*0,3*1,2	m3	0,1667 0,02272 0,14400
			Dział nr 2. Blaszana tabliczka [CPV: 45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne]		
6	Kalkulacja własna		Demontaż, konserwacja i ponowny montaż blaszanej tabliczki	szt	1,0000
			Dział nr 3. Wykonanie i montaż krzyża [CPV: 45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne]		
7	KNR 2-02 0204-0100	ST-0005	Stopy fundamentowe żelbetowe prostokątne o objętości do 0,5m3 0,3*0,4*1,2	m3	0,1440 0,14400
8	KNR 2-01W 0312-0100	ST-0006	Zasypanie wykopów liniowych o ścianach pionowych. Głębokość wykopu do 1,5 m, szerokość wykopu 0,8 - 1,5 m. kategoria gruntu I-II 1,2*1,3*0,5*2+1,2*0,4*0,5*2	m3	2,0400 2,04000
9	TZKNBK 16-M 0108-0100 ANALOGIA	ST-0007	Wykonanie i montaż krzyża z granitu szarego gróboziarnistego o wymiarach zgodnych z dokumentacją tech., struktura półmatowa 1	szt	1,0000 1,00000